

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń biurowych (pokój nr 6, 15, 16 i 17) w budynku Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bychawie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65B, 23-100 Bychawa z materiałów trwałych zachowujących wysoką odporność na eksploatację i zniszczenia z zachowaniem kryterium estetycznego i ekonomicznego w standardzie, jakości odpowiadającemu spełnieniu wymogów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225, z późn. zm.), oraz potencjalnych użytkowników miejsca.

Szczegółowy zakres wymaganych prac:

Zamawiający przewiduje i zaleca dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty na realizację przedmiotu zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu jej terminu z przedstawicielem Zamawiającego w celu określenia miejsca robót, uzyskania szczegółowych, niezbędnych, informacji, które mogą być konieczne do określenia kompletnego zakresu prac, przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i realizacji zamówienia.

Termin i czas przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie pod wskazanymi nr telefonów z Kierownikiem Wydziału Administracyjno – Gospodarczego Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie Panem Grzegorzem Wiślińskim tel.: 081/759 35 32 lub Panem Łukaszem Kruzelem tel.: 081/759 35 35.

Za prawidłowe ustalenie niezbędnych danych ilościowo – technicznych przedmiotu zamówienia oraz określenie i wycenę kompletnego zakresu prac odpowiada wyłącznie Wykonawca. Załączony przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy, poglądowy i orientacyjny w celu określenia przybliżonego zakresu robót. Zamawiający zaznacza, iż podstawą do określenia całości prac i obliczenia ceny maksymalnej oferty jest wizja lokalna oraz zapisy umowy.

Po podpisaniu umowy, Wykonawca nie może kwestionować wielkości ofertowych, na bazie których została złożona oferta. Wizja lokalna może odbyć się w dni robocze, w godzinach od 8⁰⁰ do 14⁰⁰. Koszt przeprowadzenia wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Zamawiający zaznacza, że w przypadku nie ujęcia w wycenie pozycji koniecznych do wykonania z punktu widzenia kompletności wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną, Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Oferta musi zawierać koszty wszystkich prac związanych z przedmiotem zamówienia pod względem technicznym oraz wizualnym.

Roboty objęte zamówieniem winny być wykonane z należytą starannością, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, gwarantującymi spełnienie wszelkich wymagań technologicznych i prawnych oraz zapewniającymi właściwą jakość wykonywanych prac.

Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie materiały, elementy i narzędzia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, jak również zapewni swoim pracownikom niezbędny sprzęt i wszelkie dodatkowe wyposażenie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca we własnym zakresie zapewni warunki socjalne (zaplecze) i inne przewidziane prawem świadczenia dla podległych mu pracowników.

Wykonawca w ramach przedmiotu umowy, zobowiązany jest do wykonania prac z zakresu:

- zabezpieczenie obszaru robót;
- wyniesienie i wniesienie mebli z remontowanych pokoi;
- demontaż starej wykładziny dywanowej;
- naprawa (wypełnienie ubytków) powierzchni poziomych;
- montaż wykładziny i cokołów wraz z montażem progów;
- przygotowanie powierzchni ścian i sufitów – naprawa (wypełnienie ubytków i spękań) starych tynków;
- gruntowanie powierzchni ścian i sufitów;
- dwukrotne malowanie ścian i sufitów;
- montaż w oknach rolet wewnętrznych;

- wywiezienie i utylizacja odpadów;
- porządki po pracach remontowych.

Ponadto:

- prace porządkowe w tym przywrócenie elementów infrastruktury do stanu pierwotnego w przypadku uszkodzenia,
- wykonania innych czynności niewymienionych w opisie, a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;
- w okresie udzielonej gwarancji jakości, Wykonawca zobowiązuje się do przyjazdu, ustalenia powstałego uszkodzenia i usunięcia wady lub usterki w przedmiocie umowy w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego, z wyłączeniem dni wolnych od pracy Zamawiającego;
- jakakolwiek usterka lub awaria, która nastąpi w okresie gwarancji będzie usunięta przez Wykonawcę bezpłatnie, łącznie z dojazdem, kosztami niezbędnych materiałów i robocizny;
- wykonania przedmiotu umowy z materiałów i urządzeń zapewnionych we własnym zakresie i na własny koszt.

Poniższe przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy, poglądowy i orientacyjny w celu określenia przybliżonego zakresu prac w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bychawie:

- **pokój nr 6**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: KRUS BYCHAWA - REMONT POKOJU NR 6					
1		ROBOTY DEMONTAŻOWE ORAZ INNE			
1		Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli w pokoju	kpl		
d.1	kalk. własna				
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1,00
2		utylizacja odpadów	kpl		
d.1	kalk. własna				
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1,00
2		WYMIANA WYKŁADZINY			
3		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
d.2	KNR 4-01 0818-05				
		$2,86 * 4,33 + (2,86 + 4,33) * 2 * 0,1$	m2	13,82	
				RAZEM	13,82
4		Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości Krotność = 5	m2		
d.2	KNNR-W 2 W1103-02				
		poz.3	m2	13,82	
				RAZEM	13,82
5		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
d.2	KNR 2-02 1112-02				
		poz.3	m2	13,82	
				RAZEM	13,82
6		Progi i listwy osłaniające aluminiowe-w wejściach	m		
d.2	KSNR 7 0507-04				
		1.0	m	1.00	
				RAZEM	1,00
3		MAŁOWANIE POKOJU			
7		Zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
d.3	ZKNR C-1 0101-01 analogia				
		1,2 * 1,8	m2	2,16	
				RAZEM	2,16
8		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
d.3	KNR 4-01 1204-08 analogia				
		$2,86 * 4,33 + (2,86 + 4,33) * 2 * 3,04$	m2	56,10	
				RAZEM	56,10

9 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufit powierzchni poziome	m2		
		2,86 * 4,33	m2	12,38	
				RAZEM	12,38
10 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany powierzchni pionowe	m2		
		(2,86 + 4,33) * 2 * 3,04	m2	43,72	
				RAZEM	43,72
11 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.7 + poz.10	m2	45,88	
				RAZEM	45,88
12 d.3	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich	m2		
		{posadzka} 2,86 * 4,33	m2	12,38	
		{okno} 1,2 * 1,8	m2	2,16	
		{drzwi} 0,8 * 2,0	m2	1,60	
				RAZEM	16,14
13 d.3	KNR K-06 0403-01 analogia	Wyposażenie dodatkowe do okien - rolety wewnętrzne	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

- **pokój nr 15**

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: KRUS BYCHAWA - REMONT POKOJU NR 15					
1		ROBOTY DEMONTAŻOWE ORAZ INNE			
1 d.1	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli w pokoju	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1	kalk. własna	utyliczacja odpadów	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2		WYMIANA WYKŁADZINY			
3 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		2,97 * 4,27 + (2,97 + 4,27) * 2 * 0,1	m2	14,13	
				RAZEM	14,13
4 d.2	KNNR-W 2 W1103-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości Krotność = 5	m2		
		poz.3	m2	14,13	
				RAZEM	14,13
5 d.2	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
		poz.3	m2	14,13	
				RAZEM	14,13
6 d.2	KSNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe-w wejściach	m		
		1,0	m	1,00	
				RAZEM	1,00
3		MAŁOWANIE POKOJU			
7 d.3	ZKNR C-1 0101-01 analogia	Zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
		1,8 * 1,8	m2	3,24	
				RAZEM	3,24

8 d.3	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$2,97 * 4,27 + (2,97 + 4,27) * 2 * 3,04$	m2	56,70	
				RAZEM	56,70
9 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufit powierzchni poziome	m2		
		$2,97 * 4,27$	m2	12,68	
				RAZEM	12,68
10 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany powierzchni pionowe	m2		
		$(2,97 + 4,27) * 2 * 3,04$	m2	44,02	
				RAZEM	44,02
11 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.7 + poz.10	m2	47,26	
				RAZEM	47,26
12 d.3	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich	m2		
		{posadzka} $2,97 * 4,27$	m2	12,68	
		{okno} $1,8 * 1,8$	m2	3,24	
		{drzwi} $0,8 * 2,0$	m2	1,60	
				RAZEM	17,52
13 d.3	KNR K-06 0403-01 analogia	Wypożyczenie dodatkowe do okien - rolety wewnętrzne	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

- **pokój nr 16**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: KRUS BYCHAWA - REMONT POKOJU NR 16					
1		ROBOTY DEMONTAŻOWE ORAZ INNE			
1 d.1	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli w pokoju	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1	kalk. własna	utyliczacja odpadów	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2		WYMIANA WYKŁADZINY			
3 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		$2,99 * 4,27 + (2,97 + 4,27) * 2 * 0,1$	m2	14,22	
				RAZEM	14,22
4 d.2	KNNR-W 2 W1103-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości Krotność = 5	m2		
		poz.3	m2	14,22	
				RAZEM	14,22
5 d.2	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
		poz.3	m2	14,22	
				RAZEM	14,22

6 d.2	KSNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe-w wejściach	m		
		1,0	m	1,00	
				RAZEM	1,00
3		MALOWANIE POKOJU			
7 d.3	ZKNR C-1 0101-01 analogia	Zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
		1,8 * 1,8	m2	3,24	
				RAZEM	3,24
8 d.3	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$2,99 * 4,27 + (2,99 + 4,27) * 2 * 3,04$	m2	56,91	
				RAZEM	56,91
9 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufit powierzchni poziome	m2		
		$2,99 * 4,27$	m2	12,77	
				RAZEM	12,77
10 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany powierzchni pionowe	m2		
		$(2,99 + 4,27) * 2 * 3,04$	m2	44,14	
				RAZEM	44,14
11 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.7 + poz.10	m2	47,38	
				RAZEM	47,38
12 d.3	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich	m2		
		{posadzka} $2,99 * 4,27$	m2	12,77	
		{okno} $1,8 * 1,8$	m2	3,24	
		{drzwi} $0,8 * 2,0$	m2	1,60	
				RAZEM	17,61
13 d.3	KNR K-06 0403-01 analogia	Wyposażenie dodatkowe do okien - rolety wewnętrzne	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

- **pokój nr 17**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: KRUS BYCHAWA - REMONT POKOJU NR 17					
1		ROBOTY DEMONTAŻOWE ORAZ INNE			
1 d.1	kalk. własna	Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli w pokoju	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1	kalk. własna	utyliczacja odpadów	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2		WYMIANA WYKŁADZINY			
3 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		$2,65 * 4,28 + (2,65 + 4,28) * 2 * 0,1$	m2	12,73	
				RAZEM	12,73

4 d.2	KNNR-W 2 W1103-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości Krotność = 5	m2		
		poz.3	m2	12,73	
				RAZEM	12,73
5 d.2	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
		poz.3	m2	12,73	
				RAZEM	12,73
6 d.2	KSNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe-w wejściach	m		
		1.0	m	1,00	
				RAZEM	1,00
3		MALOWANIE POKOJU			
7 d.3	ZKNR C-1 0101-01 analogia	Zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
		1,8 * 1,8	m2	3,24	
				RAZEM	3,24
8 d.3	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		2,65 * 4,28 + (2,65 + 4,28) * 2 * 3,04	m2	53,48	
				RAZEM	53,48
9 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - sufit powierzchni poziome	m2		
		2,65 * 4,28	m2	11,34	
				RAZEM	11,34
10 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany powierzchni pionowe	m2		
		(2,65 + 4,28) * 2 * 3,04	m2	42,13	
				RAZEM	42,13
11 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.7 + poz.10	m2	45,37	
				RAZEM	45,37
12 d.3	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich	m2		
		{posadzka} 2,65 * 4,28	m2	11,34	
		{okno} 1,8 * 1,8	m2	3,24	
		{drzwi} 0,8 * 2,0	m2	1,60	
				RAZEM	16,18
13 d.3	KNR K-06 0403-01 analogia	Wyposażenie dodatkowe do okien - rolety wewnętrzne	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Wszystkie oferowane materiały i wyroby powinny być fabrycznie nowe i posiadać gwarancję.

Podane w opisie nazwy własne należy traktować, jako wzorcowe, których Zamawiający użył w celu precyzyjniejszego określenia przedmiotu zamówienia oraz wymaganych minimalnych parametrów technicznych, jednocześnie dopuszczając zastosowanie produktów innych producentów o parametrach równoważnych. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt posiadający, co najmniej takie same lub wyższe parametry jak produkt wzorcowy wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.

Przed wbudowaniem urządzeń/materiałów Wykonawca zobowiązuje się do okazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów wymaganych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, stwierdzających jakość materiałów i wyrobów oraz atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności dopuszczające materiały

do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. Wszystkie czynności i zastosowania użytych materiałów i elementów powinny być zgodne z zaleceniami Producentów, oraz spełniać wszystkie normy i wymagania.

Ponadto Wykonawca powinien:

- posiadać odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponować stosowną bazą, posiadać uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy oraz wykonać przedmiot umowy przy zachowaniu należytej staranności,
- dokonać wizji lokalnej w miejscu gdzie będzie realizowany przedmiot zamówienia, celem ustalenia szczegółów pełnego zakresu prac związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz rodzaju materiałów i elementów koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;
- przedmiot umowy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami z zachowaniem wysokiej jakości użytych materiałów i zrealizowanych robót oraz dotrzymać umówionych terminów przy zachowaniu należytej staranności,
- zapewnić elementy przedmiotu zamówienia spełniające stawiane kryteria techniczne oraz normy eksploatacyjne, posiadające wymagane atesty, certyfikaty dotyczące użytkowania w budynkach użyteczności publicznej, wykonane z wysokiej jakości materiałów, spełniające wszelkie normy dotyczące eksploatacji i zapewniające bezpieczeństwo;

Wykonywanie wszelkich czynności montażowych typu wiercenia, kucia, cięcia itp. Wykonawca wykona z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie uszkodzić pozostałych elementów budowlanych oraz w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. W przypadku nie zachowania powyższego wymogu Zamawiający wstrzyma roboty z winy Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy w sposób przywracający poprzedni stan techniczny i estetyczny wszelkich uszkodzeń powstałych z jego winy w trakcie realizacji zamówienia.

Wykonawca przy organizacji robót i sposobie ich wykonywania weźmie pod uwagę fakt, że prace odbywać się będą w funkcjonującym obiekcie użyteczności publicznej. Zamawiający nie przewiduje wyłączenia budynku z eksploatacji na czas wykonania przedmiotu zamówienia. W związku, z czym wszystkie prace muszą być wykonywane, tak, aby była możliwa pełna obsługa interesantów i praca pracowników Zamawiającego z bezpiecznym i swobodnym dostępem do pozostałych pomieszczeń budynku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania prac, które zakłócać będą pracę Zamawiającego – bez względu na ich stan, zakres i zaawansowanie. Doraźne przerwy z tego tytułu nie mogą stanowić argumentu o dodatkowe wynagrodzenie lub niedotrzymanie czy też konieczność wydłużenia terminu zakończenia umowy.

Zakres w/w prac obejmuje prace wewnątrz budynku oznacza to, iż wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia remontowanych pomieszczeń w trakcie prac przed ingerencją osób trzecich, należy odpowiednio zabezpieczyć i oznaczyć przed każdym z mogących potencjalnie wystąpić zagrożeń.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zabezpieczyć ochronę własności publicznej i prywatnej, ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe w trakcie realizacji robót i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie Zamawiającego a także za szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będących skutkiem realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót przy przestrzeganiu przepisów w zakresie bhp i p.poż. obowiązujących na terenie obiektu.

Wykonawca może realizować przedmiot zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7³⁰ do 15⁰⁰, z wyłączeniem prac generujących duże hałasy. Prace o nadmiernym natężeniu dźwięku muszą być wykonane po godzinach pracy Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bychawie, czyli po godz. 15¹⁵, w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. Wykonawca ustali z Zamawiającym termin wszystkich prac związanych z dużym hałasem.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w należyłym porządku, w tym także sprzątnięcia dróg i ciągów komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracowników Wykonawcy do transportu materiałów. **Zamawiający zaznacza iż pokoje przewidziane do remontu będą oddawane Wykonawcy sukcesywnie tzn. po zakończeniu pracach w jednym pokoju Zamawiający udostępni do remontu pokój następny. Ponadto w skuteczny sposób uszczelni remontowane pomieszczenia tak, aby kurz i inne zanieczyszczenia nie wydobywały się na zewnątrz remontowanych pomieszczeń.** Po zakończeniu prac zobowiązany jest

do przywrócenia porządku i czystości, ponadto zachowa szczególną ostrożność w trakcie dowozu materiałów do w/w prac oraz wywozu materiałów pochodzących z demontażu.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym także poszczególnych składników, należy zachować wymagania dotyczące transportu, przechowywania i składowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach związanych z normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentów.

W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek:

- uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu;
- sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi dokumentami.

Proponowane wynagrodzenie uwzględnia wszystkie wymagane opłaty, koszty i materiały niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji.

Zamawiający przed podpisaniem umowy, żąda przedłożenia przez Wykonawcę: wykazu osób upoważnionych do realizacji przedmiotu umowy.

Wszelkie wątpliwości związane z organizacją prac należy konsultować z kierownikiem Wydziału Administracyjno – Gospodarczego Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie Panem Grzegorzem Wiślińskim lub osobami wskazanymi przez Zamawiającego .

Wymagania końcowe:

- przed wbudowaniem, na materiały podlegające wbudowaniu Wykonawca okaże Zamawiającemu atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności dopuszczające materiały do stosowania w obiektach użyteczności publicznej zgodne z wymaganiami w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, stwierdzających jednocześnie jakość oferowanych materiałów i wyrobów;
- odbiór końcowy dokonany komisyjnie zostanie potwierdzony protokołem potwierdzającym wykonanie prac bez wad i w terminie umownym, ewentualnie wykaz wad i usterek.

Wymagany minimalny okres gwarancji: **60 miesięcy**

Termin realizacji : **30 dni od daty podpisania umowy**