

## PRZEDMIAR ROBÓT

na roboty budowlane pod nazwą:  
„Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Placówki Terenowej KRUS w Leżajsku”

### 1. PANELE:

Sunova Solar, SS-480-66MTF lub równoważne – 30 sztuk, w tym:

a) 21 sztuk modułów o mocy systemu 10,08 kWp,

b) 9 sztuk modułów o mocy systemu 4,32 kWp.

Szczegóły: minimum 15 lat gwarancji na wady materiałowe i 25 lat na moc.

### 2. INWERTERY:

Solplanet, ASW\_12K-LT-G2\_PRO lub równoważne – 1 sztuka.

Szczegóły: minimum 5 lat gwarancji.

### 3. INNE:

1) Konstrukcja montażowa na dachówkę ceramiczną – 1 komplet,

2) Rozdzielnia elektryczna DC – 1 komplet,

3) Rozdzielnia elektryczna AC – 1 komplet,

4) Kabel solarny KBE 6mm<sup>2</sup> – 250 mb,

5) Kabel YDY 5x10mm<sup>2</sup> – 15 mb,

6) Uziemienie instalacji – 1 komplet,

7) Uzgodnienie instalacji z rzeczoznawcą do spraw p.poż. – 1 komplet,

8) Rozłącznik przeciwpożarowy FOX ESS – 2 stringowy – 1 sztuka,

9) Montaż instalacji – 1 komplet, wykonany przez osoby posiadające aktualne zaświadczenie certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych.

Szczegóły: kompleksowa budowa instalacji fotowoltaicznej, uruchomienie, pomiary elektryczne, wniosek przyłączeniowy do PGE, zgłoszenie do PSP w Leżajsku.

Gwarancja minimum 10 lat na wykonane roboty budowlane, czas reakcji na zgłoszenie awarii przez Zamawiającego maksymalnie 60 minut.

### 4. WIZUALIZACJA:





## **Uwaga!**

**Podane w opisie nazwy własne paneli i inwerterów należy traktować jako wzorcowe, których Zamawiający użył w celu precyzyjniejszego określenia przedmiotu zamówienia, jednocześnie dopuszczając zastosowanie paneli i inwerterów innych producentów o parametrach równoważnych. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt posiadający co najmniej takie same lub wyższe parametry jak produkt wzorcowy wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.**

**Wykonawca, który zaoferuje produkt równoważny zobowiązany jest dołączyć do oferty specyfikację lub kartę produktu równoważnego w celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego.**