
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przełożenie i zagęszczenia kostki brukowej w Placówce Terenowej KRUS w Piasecznie
ADRES INWESTYCJI : Ludowa 7, 05-500 Piaseczno
INWESTOR : OR w Warszawie Wydział Administracyjno-Gospodarczy
ADRES INWESTORA : ul. Mińska 25. 00-808 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Kamil Olszewski (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 2024-04-22

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PIASECZNO			
1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m ²		
		1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 2-31 0101-01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m ²		
		26.20*4.70	m ²	123	
				RAZEM	123
3	KNR 2-31 0101-02 (dopłata 2x)	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm	m ²		
		Krotność = 4	m ²	123	
		26.20*4.70		RAZEM	123
4	KNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²		
		26.20*4.70	m ²	123.14	
				RAZEM	123.14
5	KNR 2-31 0114-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m ²		
		26.20*4.70	m ²	123.14	
				RAZEM	123.14
6	KNR 2-31 0114-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm	m ²		
		Krotność = 5	m ²	123.14	
		26.20*4.70		RAZEM	123.14
7	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		26.20*4.70	m ²	123.14	
				RAZEM	123.14
8	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 4	m ²	123.14	
		26.20*4.70		RAZEM	123.14
9	KNR 0-11 0316-01	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		26.20*4.70	m ²	123.14	
				RAZEM	123.14