
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia, schodów zewnętrznych w Placówce Terenowej
KRUS w Węgrowie

ADRES INWESTYCJI : Henryka Wieniawskiego 4, 07-100 Węgrów

INWESTOR : OR w Warszawie Wydział Administracyjno-Gospodarczy

ADRES INWESTORA : ul. Mińska 25. 00-808 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Kamil Olszewski (BUDOWLANA)

DATA OPRACOWANIA : 22.04.2024

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WĘGRÓW			
1.1		remont schodów			
1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1.90*4.45+1.95*3.80+0.60*1.90 3.80*7*0.37+3.80*1.00+0.5*2.25*1.00*2 1.95+4.45+1.50+1.57+0.50*0.10	m ² m ² m ² m ²	 17.01 15.89 9.52	
				RAZEM	42.42
2	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.1	m ² m ²	 42.42	
				RAZEM	42.42
3	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.1	m ² m ²	 42.42	
				RAZEM	42.42
4	KNR AT-40 0401-01	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie poz.1	m ² m ²	 42.42	
				RAZEM	42.42
5	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża poz.1	m ² m ²	 42.42	
				RAZEM	42.42
6	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną poz.1	m ² m ²	 42.42	
				RAZEM	42.42
7	KNR 2-02 1122-01	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 1.95+4.45+1.50+0.57+0.50	m m	 8.97	
				RAZEM	8.97
8	KNR 2-02 1122-07	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek poz.7	m m	 8.97	
				RAZEM	8.97
9	KNR 2-33 0718-06 analogia	Czyszczenie drobnych elementów w konstrukcji stalowych strumieniowo-ścieczne (piaskowanie) - balustrady schodowe 1.06*(4.45+1.57+2.50*2)	m ² m ²	 11.68	
				RAZEM	11.68
10	KNR 0-25 0204-02 0201 E 05	Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne dwuskładnikowe o grubości do 100 mikrometrów (wydajność katalogowa 4,5 m ² / dm ³) poz.9	m ² m ²	 11.68	
				RAZEM	11.68
11	KNR 0-25 0204-02 0201 E 05	Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne dwuskładnikowe o grubości do 100 mikrometrów (wydajność katalogowa 4,5 m ² / dm ³) - warstwa nawierzchniowa poz.9	m ² m ²	 11.68	
				RAZEM	11.68
1.2		remont ogrodzenia			
1.2.1		ogrodzenie frontowe			
12	ZKNR C-2 0801-06 murek słupki kule	Przygotowanie podłoża. Hydropiaskowanie podłoża betonowego malowanego- murek (3.60+6.80+5.60)*0.25*0.40*2 (0.43*4*1.90+0.57*0.57+0.57*0.13*4)*7+(0.50*2*1.90) (4*3.14*0.20^2)*2	m ² m ² m ² m ²	 3.20 29.13 1.00	
				RAZEM	33.33
13	KNR 4-01 0728-05	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 2 m ² w 1 miejscu) poz.12	m ² m ²	 33.33	
				RAZEM	33.33
14	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży poz.13	m ² m ²	 33.33	
				RAZEM	33.33
15	KNR 2-02 1505-11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - betonu bez gruntowania poz.14	m ² m ²	 33.33	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	33.33
16	KNR 2-33 0718-06 analogia	Czyszczenie drobnych elementów w konstrukcji stalowych strumieniowo- ściernie (piaskowanie) - przęsła ogrodzeniowe (3.60+6.80+5.60+4.00+1.30+4.50)*1.65	m ² m ²	 42.57	
				RAZEM	42.57
17	KNR 0-25 0204-02 0201 E 05	Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne dwuskładnikowe o grubości do 100 mikrometrów (wydajność katalogowa 4,5 m ² / dm ³) poz. 16	m ² m ²	 42.57	
				RAZEM	42.57
18	KNR 0-25 0204-02 0201 E 05	Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne dwuskładnikowe o grubości do 100 mikrometrów (wydajność katalogowa 4,5 m ² / dm ³) - warstwa na- wierzchniowa poz. 17	m ² m ²	 42.57	
				RAZEM	42.57
1.3		Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych			
19	kalk. włas- na	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych i materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00