
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wymiany stolarki okiennej w Placówce Terenowej KRUS w Łosicach
ADRES INWESTYCJI : Kilińskiego 6, 08-200 Łosice
INWESTOR : OR w Warszawie Wydział Administracyjno-Gospodarczy
ADRES INWESTORA : ul. Mińska 25. 00-808 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Kamil Olszewski (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 22.04.2024

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ŁOSICE			
1	kalk. własna	Demontaż skrzydeł okiennych wraz z ościeżnicą - okna drewniane	kpl.		
	O1	14	kpl.	14.00	
	O2	4	kpl.	4.00	
	O3	4	kpl.	4.00	
	O4	2	kpl.	2.00	
	O5	3	kpl.	3.00	
				RAZEM	27.00
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
	O1	14*1.80		25.20	
	O2	4*1.80		7.20	
	O3	4*1.50		6.00	
	O4	2*1.50		3.00	
	O5	3*0.60		1.80	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.2A*0.30	m ²	43.20	
				12.96	
				RAZEM	12.96
3	kalk. własna	Montaż okien wraz z ościeżnicami i okuciami	m ²		
		Materiał PCV Kolor: zew/wew. biały Uw<0,9 W/m2K (profil+pakiet trzyszybowy+ciepła ramka). Szklenie P2A obustronnie.			
	O1	Okucie w klasie RC2 1.80*1.80*14	m ²	45.36	
	O2	1.80*1.50*4	m ²	10.80	
	O3	1.50*1.50*4	m ²	9.00	
	O4	1.50*1.80*2	m ²	5.40	
	O5	0.80*2.00*3	m ²	4.80	
				RAZEM	75.36
4	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - parapety zewnętrzne	m ²		
	O1	14*1.80		25.20	
	O2	4*1.80		7.20	
	O3	4*1.50		6.00	
	O4	2*1.50		3.00	
	O5	3*0.60		1.80	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.2A*0.30	m ²	43.20	
				12.96	
				RAZEM	12.96
5	KNR 2-02 0808-09	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm - uzupełnienie tynków po wymianie okien	m ²		
	O1	(1.80+1.80*2)*14		75.60	
	O2	(1.80+1.50*2)*4		19.20	
	O3	(1.50+1.50*2)*4		18.00	
	O4	(1.50+1.80*2)*2		10.20	
	O5	(0.80+2.00*2)*3		14.40	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.5A*0.30	m ²	137.40	
				41.22	
				RAZEM	41.22
6	KNR-W 2-02 0830-06 0	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		poz.5	m ²	41.22	
				RAZEM	41.22
7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem na ścianach i stropach	m ²		
		poz.6	m ²	41.22	
				RAZEM	41.22
8	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych i materiałów z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00