

KRUS w Turku : naprawa elementów dachu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: KRUS w Turku : naprawa elementów dachu					
1	Kalkulacja własna	Wymiana obróbek blacharskich z częściowym rozebraniem połaci dachowych i uszczelnieniem membrany dachowej.	kpl		
		5	kpl	5,000	
				RAZEM	5,000
2	Kalkulacja własna	Wymiana kominka wentylacyjnego z częściowym rozebraniem połaci dachowej i uszczelnieniem membrany	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3	Kalkulacja własna	Rozebranie trzech trójkątów kontr spadkowych wraz z wymianą dachówki łączenia, membrany dachowej i obróbek blacharskich ~ 7,8m2	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR-W 4-01 0504-08 analogia	Przełożenie gąsiorów ceramicznych + montaż taśmy kalenicowej	m		
		6,0 + 1,2	m	7,200	
				RAZEM	7,200
5	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m	m2		
		12,0 * 8	m2	96,000	
				RAZEM	96,000
6	KNR-W 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		70,0	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
7	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m	m2		
		12 * 8,0	m2	96,000	
				RAZEM	96,000
8	KNR AT-38 0101-01	Lokalne skucie uszkodzonego tynku	m2		
		70,0	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
9	KNR AT-38 0101-02	Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości 1,5 cm	m2		
		70,0	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
10	KNR AT-38 0101-03	Lokalna naprawa tynków - dodatek/potrącenie za zmianę grubości o 0,5 cm Krotność = -2	m2		
		70,0	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
11	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m2		
		70,0	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
12	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		10,0	m3	10,000	
				RAZEM	10,000
13	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 15	m3		
		10,0	m3	10,000	
				RAZEM	10,000