

PT KRUS Nowy Tomyśl: Prace remontowe polegające na naprawie dachu w PT KRUS w Nowym Tomyślu.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: PT KRUS Nowy Tomyśl: Prace remontowe polegające na naprawie dachu w PT KRUS w Nowym Tomyślu.					
1	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		6,5 * 10,0 * 2 + 1,8 * 5,4	m2	139,720	
				RAZEM	139,720
2	KNR-W 4-01 0418-01	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 19 mm na styk- wymiana 25 % deskowania	m2		
		6,5 * 10,0 * 2 + 1,8 * 5,4	m2	139,720	
				RAZEM	139,720
3	KNR-W 4-01 0604-03 snslogia	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z wełny mineralnej przestrzeni międzybelkowej istniejących stropów drewnianych z wypełnieniem zaprawą cementową z ułożeniem na ślepym pułapie - wymiana wełny izolacyjnej gr. 20 cm współ. do robocizny 1,6 robocizna	m2		
		6,5 * 10,0 * 2	m2	130,000	
				RAZEM	130,000
4	KNR 0-15II 0517-01 analogia	Pokrycie dachów nieodeskowanymi dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na membrany strukturalnej	m2		
		6,5 * 10,0 * 2 + 1,8 * 5,4	m2	139,720	
				RAZEM	139,720
5	KNR-W 2-02 0509-01	Pokrycie dachów blachą cynkową i cynkową z dodatkiem tytanu grubości 0.50 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm	m2		
		6,5 * 10,0 * 2 + 1,8 * 5,4	m2	139,720	
				RAZEM	139,720
6	Kalkulacja własna	Demontaż opierzeń połaci dachowych i ponowny montaż z częściową wymianą obróbek	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		$(0,3 + 0,3) * 24,0 + (0,3 + 0,3) * 20,0 + (0,2 + 0,2) * 6,0 + (0,3 + 0,3) * 2$	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
8	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		20,0 + 6,0	m	26,000	
				RAZEM	26,000
9	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		20,0 + 3,0	m	23,000	
				RAZEM	23,000
10	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku	m2		
		$(0,3 + 0,3) * 24,0 + (0,3 + 0,3) * 20,0 + (0,2 + 0,2) * 6,0 + (0,3 + 0,3) * 2$	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
11	KNR-W 2-02 0520-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku	m		
		20,0 + 6,0	m	26,000	
				RAZEM	26,000
12	KNR-W 2-02 0527-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu	m		
		20,0 + 3,0	m	23,000	
				RAZEM	23,000
13	KNR 0-15II 0526-02 analogia	Osadzenie okien w połaci dachowej - wymiana obróbki okna połaciowego	szt.		
		1	szt.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
14	Kalkulacja własna	Obróbka kominów	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
15	Kalkulacja własna	Wymiana opierzeń na oknach półokrągłych ~10 m2	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR-W 4-01 0440-05 analogia	Rozebranie zabudowy z płyty G-K na ruszcie metalowym	m2		
		9,5 * 10	m2	95,000	
				RAZEM	95,000
17	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		9,5 * 10,0	m2	95,000	
				RAZEM	95,000
18	KNR-W 2-02 0612-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m2		
		9,5 * 10,0	m2	95,000	
				RAZEM	95,000
19	KNR-W 2-02 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2		
		9,5 * 10,0	m2	95,000	
				RAZEM	95,000
20	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m	m2		
		10,0 * 8,0 * 2	m2	160,000	
				RAZEM	160,000
21	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		15,0	m3	15,000	
				RAZEM	15,000
22	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m3		
		15	m3	15,000	
				RAZEM	15,000
23	Klalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m3		
		15	m3	15,000	
				RAZEM	15,000
24	Kalkulacja własna	Zabezpieczanie dachu w trakcie robót przed zalaniem budynku	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
25	Kalkulacja własna	Organizacja i zabezpieczanie placu budowy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000