
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wymiany stolarki okiennej w Placówce Terenowej KRUS w Łosicach

ADRES INWESTYCJI : Kilińskiego 6, 08-200 Łosice

INWESTOR : OR w Warszawie Wydział Administracyjno-Gospodarczy

ADRES INWESTORA : ul. Mińska 25. 00-808 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Kamil Olszewski (BUDOWLANA)

DATA OPRACOWANIA : 22.04.2024

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ŁOSICE			
1	kalk. własna	Demontaż skrzydeł okiennych wraz z ościeżnicą - okna drewniane	kpl.		
	O1	12	kpl.	12.00	
	O2	4	kpl.	4.00	
	O3	4	kpl.	4.00	
	O4	2	kpl.	2.00	
	O5	3	kpl.	3.00	
	O6	2	kpl.	2.00	
				RAZEM	27.00
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
	O1	12*1.80		21.60	
	O2	4*1.80		7.20	
	O3	4*1.50		6.00	
	O4	2*1.50		3.00	
	O5	3*0.60		1.80	
	O6	2*0.85		1.70	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.2A*0.30	m2	12.39	
				RAZEM	12.39
3	kalk. własna	Montaż okien wraz z ościeżnicami i okuciami	m2		
		Materiał PCV Kolor: zew/wew. biały Uw<0,9 W/m2K			
	O1	1.80*1.80*12	m2	38.88	
	O2	1.80*1.50*4	m2	10.80	
	O3	1.50*1.50*4	m2	9.00	
	O4	1.50*1.80*2	m2	5.40	
	O5	0.60*2.00*3	m2	3.60	
	O6	0.85*1.80*2	m2	3.06	
				RAZEM	70.74
4	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - parapety zewnętrzne	m2		
	O1	12*1.80		21.60	

	O2	4*1.80			7.20
	O3	4*1.50			6.00
	O4	2*1.50			3.00
	O5	3*0.60			1.80
	O6	2*0.85			1.70
		A (obliczenia pomocnicze)			=====
		poz.2A*0.30	m2		41.30
					12.39
				RAZEM	12.39
5	KNR 2-02 0808-09	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm - uzupełnienie tynków po wymianie okien	m2		
	O1	(1.80+1.80*2)*14			75.60
	O2	(1.80+1.50*2)*4			19.20
	O3	(1.50+1.50*2)*4			18.00
	O4	(1.50+1.80*2)*2			10.20
	O5	(0.60+2.00*2)*3			13.80
	O6	(0.85+1.80*2)*2			8.90
		A (obliczenia pomocnicze)			=====
		poz.5A*0.30	m2		145.70
					43.71
				RAZEM	43.71
6	KNR-W 2-02 0830-06 0	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.5	m2		43.71
				RAZEM	43.71
7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem na ścianach i stropach	m2		
		poz.6	m2		43.71
				RAZEM	43.71

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35581

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych i materiałów z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35581