

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wymiany stolarki okiennej w Placówce Terenowej KRUS w Łosicach  
ADRES INWESTYCJI : Kilińskiego 6, 08-200 Łosice  
INWESTOR : OR w Warszawie Wydział Administracyjno-Gospodarczy  
ADRES INWESTORA : ul. Mińska 25. 00-808 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Kamil Olszewski (BUDOWLANA)  
DATA OPRACOWANIA : 22.04.2024

---

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>ŁOSICE</b>			
1	kalk. własna	Demontaż skrzydeł okiennych wraz z ościeżnicą - okna drewniane	kpl.		
	O1	12	kpl.	12.00	
	O2	4	kpl.	4.00	
	O3	4	kpl.	4.00	
	O4	2	kpl.	2.00	
	O5	3	kpl.	3.00	
	O6	2	kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.00</b>
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
	O1	12*1.80		21.60	
	O2	4*1.80		7.20	
	O3	4*1.50		6.00	
	O4	2*1.50		3.00	
	O5	3*0.60		1.80	
	O6	2*0.85		1.70	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.2A*0.30	m <sup>2</sup>	41.30	
				<b>12.39</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.39</b>
3	kalk. własna	Montaż okien wraz z ościeżnicami i okuciami	m <sup>2</sup>		
		Materiał PCV Kolor: zew/wew. biały Uw<0,9 W/m2K (profil+pakiet trzyszybowy+ciepła ramka).  Szklenie P2A obustronnie.  Okucie w klasie RC2			
	O1	1.80*1.80*12	m <sup>2</sup>	38.88	
	O2	1.80*1.50*4	m <sup>2</sup>	10.80	
	O3	1.50*1.50*4	m <sup>2</sup>	9.00	
	O4	1.50*1.80*2	m <sup>2</sup>	5.40	
	O5	0.60*2.00*3	m <sup>2</sup>	3.60	
	O6	0.85*1.80*2	m <sup>2</sup>	3.06	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.74</b>
4	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>		
	O1	12*1.80		21.60	
	O2	4*1.80		7.20	
	O3	4*1.50		6.00	
	O4	2*1.50		3.00	
	O5	3*0.60		1.80	
	O6	2*0.85		1.70	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.2A*0.30	m <sup>2</sup>	41.30	
				<b>12.39</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.39</b>
5	KNR 2-02 0808-09	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm - uzupełnienie tynków po wymianie okien	m <sup>2</sup>		
	O1	(1.80+1.80*2)*14		75.60	
	O2	(1.80+1.50*2)*4		19.20	
	O3	(1.50+1.50*2)*4		18.00	
	O4	(1.50+1.80*2)*2		10.20	
	O5	(0.60+2.00*2)*3		13.80	
	O6	(0.85+1.80*2)*2		8.90	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.5A*0.30	m <sup>2</sup>	145.70	
				<b>43.71</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.71</b>
6	KNR-W 2-02 0830-06 0	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		poz.5	m <sup>2</sup>	43.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.71</b>
7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem na ścianach i stropach	m <sup>2</sup>		
		poz.6	m <sup>2</sup>	43.71	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.71</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8	kalk. własna	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych i materiałów z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00