

## PRZEDMIAR ROBÓT

Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w KRUS OR we Wrocławiu, KRUS PT w Bystrzycy Kłodzkiej i KRUS PT w Górze

- I. KRUS Oddział Regionalny we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 62  
*Pomieszczenia nr 19B , 19C , 19D , 19E*
  - instalacja chłodnicza o długości około 36 mb łącznie,
  - instalacja elektryczna o długości około 40 mb łącznie,
  - instalacja skroplin o długości około 18 mb łącznie,
  - zabezpieczenia różnicowo prądowe 4 szt.,
  - pompki skroplin 4 szt.
  
- II. KRUS Placówka Terenowa w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Okrzei 15  
*Pomieszczenia nr 4 , 5 , 6 , 7 , serwerownia*
  - instalacja chłodnicza o długości około 40 mb łącznie,
  - instalacja elektryczna o długości około 20 mb łącznie,
  - instalacja skroplin o długości około 22 mb łącznie,
  - zabezpieczenia różnicowo prądowe 1 szt.,
  - pompki skroplin 4 szt.
  - **do montażu jednostki zewnętrznej wymagany jest dźwig.**
  
- III. KRUS Placówka Terenowa w Górze, ul. Wrocławska 54  
*Pomieszczenia nr 205 , 206 , 208 , 209 , 210 , serwerownia*
  - instalacja chłodnicza o długości około 40 mb łącznie,
  - instalacja elektryczna o długości około 20 mb łącznie,
  - instalacja skroplin o długości około 16 mb łącznie,
  - zabezpieczenia różnicowo prądowe 1 szt.,
  - pompki skroplin 5 szt.,
  - konstrukcja jednostki zewnętrznej – BIG-FOOT,
  - **do montażu jednostki zewnętrznej wymagany jest dźwig.**

Wszystkie instalacje należy prowadzić w korytkach instalacyjnych w kolorze białym.