

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys inwestorski		
1	Element	Remont sali obsługi		
1.1	DC 18/702/2 (1) analogia	Ochrona narożników wewnętrznych - narożnik aluminiowy	m	35,00
1.2	KNR 202/815/2 analogia	Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa	m2	35,00
1.3	DC 19/602/1 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów przed malowaniem	m2	35,00
1.4	KNKRB 2/1402/3	Malowanie podłogi i płyt gipsowych malowanie podłogi gipsowych farba emulsyjna dwukrotne	m2	35,00
1.5	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią i tekturą	m2	100,00
1.6	KNRW 202/2003/3	Ścianki działowe GR- zabudowa drzwi oraz ścianki działowej przeszklonej AL	m2	21,00
1.7	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie wzmocnienia stalowego wraz z obróbką i montażem - profil 80x80x3 pod ściankę przeszkloną AL	mb	12,00
1.8	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ścianki przeszklonej AL (szyba bezpieczna) z drzwiami - światło przejścia 91cm - szer.3,6m x 2,5m wys. szyba bezpieczna dźwiękochłonna	kpl	1,00
1.9	KNNRW 3/1014/7	Mycie po robotach malarskich, posadzek lastrykowych, cementowych, betonowych, wykładzin i płytek	m2	35,90
1.10	KNR 401/108/9 analogia	Wywóz gruzu spryzmowanego i śmieci samochodami skrzyniowymi do 1*km - utylizacja	m3	5,90