

### Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z montażem 3 zestawów urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń biurowych w budynku Placówki Terenowej KRUS w Sztumie.
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:  
Zakup, montaż i uruchomienie nowych jednostek urządzeń klimatyzacyjnych pomieszczeń biurowych w budynku Placówki Terenowej KRUS w Sztumie.
3. Warunki gwarancji – minimum 36 miesięcy.
4. Po wykonaniu prac będzie sporządzony protokół odbioru.
5. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) Wykonawca musi posiadać certyfikat dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, urządzeń będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane.
6. Specyfikacja na wymianę klimatyzatorów obejmuje m.in.:
  - 1) zakup i montaż nowych klimatyzatorów
  - 2) napełnienie instalacji nowym czynnikiem chłodniczym,
  - 3) uruchomienie i regulacja instalacji klimatyzacyjnych stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
  - 4) wykonanie próby szczelności
  - 5) Wykonawca dokona pomiarów zamontowanych, nowych urządzeń,
  - 6) Wykonawca przeszkoli pracowników z obsługi urządzeń.
7. Parametry techniczne pomieszczeń, w których mają zostać zamontowane nowe urządzenia:

Lp	Miejsce/Rodzaj pomieszczenia/ Pokoje biurowe	Powierzchnia pomieszczenia	Wysokość pomieszczenia
1.	<b>DACH</b>	-	-
2.	6 Informacja Parter	50,6 m <sup>2</sup>	2,80 m
3.	5 Parter	14,8 m <sup>2</sup>	2,65 m
4.	4 Parter	12,4 m <sup>2</sup>	2,65 m
5.	<b>DACH</b>	-	-
6.	8 Parter	15,0 m <sup>2</sup>	2,80 m
7.	9 I piętro	12,6 m <sup>2</sup>	2,70 m

8.	10 I piętro	10,3 m <sup>2</sup>	2,70 m
9.	13 I piętro	14,5 m <sup>2</sup>	2,70 m
10.	17 I piętro	15,0 m <sup>2</sup>	2,70 m
11.	<b>DACH / POZIOM 0</b>	-	-
12.	20 Pokój socjalny Piwnica	18,0 m <sup>2</sup>	2,60 m
13.	21 Piwnica	20,0 m <sup>2</sup>	2,40 m
14.	22 Piwnica	17,6 m <sup>2</sup>	2,60 m

**Uwaga! Jednostka zewnętrzna nie może zostać zamontowana na elewacji budynku.**

1. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej przed przystąpieniem do przygotowania oferty na realizację przedmiotu zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu jej terminu z przedstawicielem Zamawiającego w celu określenia miejsca robót, uzyskania szczegółowych, niezbędnych, informacji, które mogą być konieczne do określenia kompletnego zakresu prac, przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i realizacji zamówienia.
2. Wizja lokalna może odbyć się w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 14:00. Koszt przeprowadzenia wizji lokalnej ponosi Wykonawca. W sprawie wizji lokalnej należy się kontaktować z Panią Katarzyną Warczak-Klas, e.mail: [katarzyna.warczak-klas@krus.gov.pl](mailto:katarzyna.warczak-klas@krus.gov.pl) Tel. 58 340 70 32
3. Wykonawca przy organizacji robót i sposobie ich wykonywania weźmie pod uwagę fakt, że prace odbywać się będą w funkcjonującym obiekcie KRUS w godzinach 7:00-15:00. W związku, z czym, wszystkie prace muszą być wykonywane tak, aby była możliwa pełna obsługa interesantów i praca pracowników Zamawiającego.
4. Wykonywanie wszelkich czynności montażowych typu wiercenia, kucia itp. Wykonawca wykonywa z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie uszkodzić pozostałych elementów budowlanych. W przypadku nie zachowania powyższego wymogu Zamawiający wstrzyma roboty z winy Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy w sposób przywracający poprzedni stan techniczny i estetyczny wszelkich uszkodzeń powstałych z jego winy w trakcie realizacji zamówienia.
5. Termin realizacji zamówienia – od daty podpisania umowy **do 15 listopada 2024 r.**