

PRZEDMIAR ROBÓT 591-00-001

CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Budowa: budynku PT KRUS w Koninie
Obiekt: PT KRUS w Koninie
Rodzaj robót: instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w budynku PT KRUS
Lokalizacja: Konin ul. M.Kopernika 10
Inwestor: KRUS Oddział Regionalny w Poznaniu

PRZEDMIAR 591-00-001

Strona 1

10-10-2024

SYKAL-002979

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			CPV 45311000-0: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych- rozdzielnie rozbudowa		
1	190	KNNR N005-04-07-01-00	Wyłącznik nadprądowy I-biegunowy S191 B10-20A	szt	2,000
2			CPV 45311200-2: Roboty w zakresie oprav elektrycznych - wymiana oprav		
2	10	KNNR N005-02-12-01-04	Przewód kabelkowy HDHp-J 3x1,5 w listwach elektroinstalacyjnych	metr	140,000
2	40	KNNR N005-01-10-04-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do cegły naścienna LSN 32x15 łącznik prosty	metr	130,000
2	50	KNNR N005-05-02-01-00	Montaż oprawy TM ONTEC R z soczewką W	kmpl	28,000
2	60	KNNR N005-05-02-01-00	Montaż oprawy TM ONTEC G	kmpl	29,000
2	70	KNNR N005-05-02-01-00	Montaż oprawy TM ONTEC R z soczewką C	kmpl	11,000
2	80	KNNR N005-05-02-01-00	Montaż oprawy ET/2W + HTR25	kmpl	5,000
2	110	KNNR N005-13-01-01-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	szt	2,000