

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Rodzaj robót	Powierzchnia łącznie	Numer pokoju
1	Malowanie pomieszczeń:		408,408A,409, 128,129
	przygotowanie rys do naprawy, poszerzenia i oczyszczenia	45 m	
	gruntowanie naprawianych podłoży preparatem penetrującym	9 m ²	
	naprawa szczelin masą szpachlową z mikrobrojeniem	9 m ²	
	przyklejenie taśmy zbrojącej z włókna szklanego w miejscach naprawianych rys	45 m	
	szpachlowanie ścian w miejscach naprawianych rys masą szpachlową z mikrobrojeniem	9 m ²	
	gruntowanie ścian preparatem penetrującym	195,75 m ²	
	gruntowanie sufitu preparatem penetrującym	60,40 m ²	
	nałożenie na ściany i sufit gładzi jednowarstwowej	265,05 m ²	
	dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbami akrylowymi zmywalnymi	256,15 m ²	
2	Wymiana wykładziny dywanowej na wykładzinę dywanową:		408, 408A
	Demontaż cokołów z wykładziny dywanowej w listwach PCV	25,90 mb	
	Demontaż listew progowych	4 szt.	
	Demontaż wykładziny dywanowej	29,70 m ²	
	Gruntowanie posadzki preparatem penetrującym	29,70 m ²	
	Wykonanie warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej	29,70 m ²	
	Ułożenie wykładziny dywanowej (pełne podklejenie)	29,70 m ²	
	Montaż listwy progowej	4 szt.	
	Montaż cokołów wykładziny dywanowej	25,90 mb	
3	Wymiana wykładziny dywanowej na wykładzinę PCV:		128, 129
	Demontaż cokołów z wykładziny dywanowej w listwach PCV	26,60 mb	
	Demontaż listew progowych	3 szt.	
	Demontaż wykładziny dywanowej	25,50 m ²	
	Gruntowanie posadzki preparatem penetrującym	25,50 m ²	
	Wykonanie warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej	25,50 m ²	
	Ułożenie wykładziny PCV(pełne podklejenie) z wywinięciem na ścianę ok. 10 cm przy użyciu klinów wypełniających naroża	25,50 m ²	
	Montaż listwy progowej	3 szt.	
4	Regulacja oraz wymiana uszczelek w oknach PCV o wymiarach 151cm x 151cm	5 szt.	408, 408A, 410
5	Wymiana krerek wentylacyjnych o wymiarach 26cm x 19cm	6 szt.	408, 409, 128, 129
6	Wymiana uszkodzonej ościeżnicy regulowanej w drzwiach toalety na taką samą w zbliżonym kolorze	1 szt.	029

1. Roboty przygotowawcze dla wszystkich pomieszczeń:

- Wynoszenie, wnoszenie i przesuwanie mebli i urządzeń w pomieszczeniach,
- Zabezpieczenie folią malarską: lamp, czujek, okien, drzwi, parapetów, kaloryferów itp.,
- Wywóz i utylizacja odpadów po remoncie,
- Mycie po robotach malarskich.

2. Wymagania odnośnie wykładziny dywanowej:

- Runo 100% PP AQALON,
- Spód z juty sztucznej,
- Masa runa min. 6660 g/m²,
- Grubość całkowita min. 6mm,
- Wykładzina musi odpowiadać wymaganiom przeciwpożarowym, sanitarnym i technicznym obowiązującym dla obiektów użyteczności publicznej,
- Wykonawca dostarczy świadectwa, certyfikaty i inne dokumenty stwierdzające jakość użytych materiałów.

3. Wymagania odnośnie wykładziny PCV:

- Rodzaj wykładziny homogeniczna,
- Grubość całkowita min. 2mm,
- Waga całkowita min. 3000 g/m²,
- Klasa użytkowa 34,
- Klasa palności – Bfls 1,
- Wykładzina musi odpowiadać wymaganiom przeciwpożarowym, sanitarnym i technicznym obowiązującym dla obiektów użyteczności publicznej,
- Wykonawca dostarczy świadectwa, certyfikaty i inne dokumenty stwierdzające jakość użytych materiałów.