

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu  
Nr 1300-OP.263.1.194.0.2024

Remont pomieszczeń biurowych

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Remont pomieszczeń biurowych</b>					
1		<b>PARTER</b>			
1.1		<b>Ściany i sufity</b>			
1 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		8,50 * 6,30 + 3,20 * (8,50 * 2 + 6,30 * 2)	m2	148,270	
		7,20 * 1,80 + 3,20 * (7,20 * 2 + 1,80 * 2)	m2	70,560	
		3,20 * 5,20 + 3,20 * (3,20 * 2 + 5,20 * 2)	m2	70,400	
		5,00 * 4,30 + 3,20 * (5,00 * 2 + 4,30 * 2)	m2	81,020	
				RAZEM	370,250
2 d.1.1	KNR K-04 0201-08	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - starych powłok z farb emulsyjnych z reperacją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		370,25	m2	370,250	
				RAZEM	370,250
1.2		<b>Podłogi</b>			
3 d.1.2	KNR-W 4- 01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		8,5 * 6,3 + 3,20 * 5,20 + 5,00 * 4,3	m2	91,690	
				RAZEM	91,690
4 d.1.2	KNR-W 2- 02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		91,69	m2	91,690	
				RAZEM	91,690
5 d.1.2	KNR-W 2- 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko- naprawa podłoża	m2		
		91,69	m2	91,690	
				RAZEM	91,690
6 d.1.2	KNR-W 2- 02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki	m2		
		91,69	m2	91,690	
				RAZEM	91,690
7 d.1.2	KNR-W 2- 02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
		65,00	m	65,000	
				RAZEM	65,000
2		<b>PIĘTRO I</b>			
2.1		<b>Ściany i sufity</b>			
8 d.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		4,50 * 4,60 + 2,60 * (4,50 * 2 + 4,60 * 2)	m2	68,020	
		5,20 * 3,95 + 2,60 * (5,20 * 2 + 3,95 * 2)	m2	68,120	
		3,25 * 5,10 + 2,60 * (3,25 * 2 + 5,10 * 2)	m2	59,995	
		4,50 * 4,35 + 2,60 * (4,50 * 2 + 4,35 * 2)	m2	65,595	
		3,60 * 4,25 + 2,60 * (3,60 * 2 + 4,25 * 2)	m2	56,120	
		6,00 * 4,25 + 2,60 * (6,00 * 2 + 4,25 * 2)	m2	78,800	
		4,20 * 4,00 + 2,60 * (4,20 * 2 + 4,00 * 2)	m2	59,440	
		12,70 * 2,50 + (2,60 * 12,70 * 2 + 2,50 * 2)	m2	102,790	
		4,00	m2	4,000	
				RAZEM	562,880
9 d.2.1	KNR K-04 0201-08	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - starych powłok z farb emulsyjnych z reperacją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		562,88	m2	562,880	
				RAZEM	562,880
2.2		<b>Podłogi</b>			

## Remont pomieszczeń biurowych

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		4,50 * 4,60 + 5,20 * 3,95 + 4,50 * 4,35 + 3,60 * 4,25 + 6,00 * 4,25 + 4,20 * 4,00	m2	118,415	
				RAZEM	118,415
11	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		118,415	m2	118,415	
				RAZEM	118,415
12	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko- naprawa podłoża	m2		
		118,415	m2	118,415	
				RAZEM	118,415
13	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki	m2		
		118,415	m2	118,415	
				RAZEM	118,415
14	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
		106,8	m	106,800	
				RAZEM	106,800
<b>3</b>		<b>PIĘTRO II</b>			
<b>3.1</b>		<b>Ściany i sufity</b>			
15	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		4,50 * 4,60 + 2,60 * (4,50 * 2 + 4,60 * 2)	m2	68,020	
		7,50 * 4,10 + 2,60 * (7,50 * 2 + 4,10 * 2)	m2	91,070	
		4,00 * 4,50 + 2,60 * (4,00 * 2 + 4,50 * 2)	m2	62,200	
		4,50 * 4,35 + 2,60 * (4,50 * 2 + 4,35 * 2)	m2	65,595	
		3,00 * 5,20 + 2,60 * (3,00 * 2 + 5,20 * 2)	m2	58,240	
		5,50 * 3,30 + 2,60 * (5,50 * 2 + 3,30 * 2)	m2	63,910	
				RAZEM	409,035
16	KNR K-04 0201-08	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - starych powłok z farb emulsyjnych z reperacją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		409,035	m2	409,035	
				RAZEM	409,035
<b>3.2</b>		<b>Podłogi</b>			
17	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		4,50 * 4,60 + 7,50 * 4,10 + 4,00 * 4,50 + 4,50 * 4,35 + 3,00 * 5,20 + 5,50 * 3,30	m2	122,775	
				RAZEM	122,775
18	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		122,775	m2	122,775	
				RAZEM	122,775
19	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko- naprawa podłoża	m2		
		122,775	m2	122,775	
				RAZEM	122,775
20	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki	m2		
		122,775	m2	122,775	

Remont pomieszczen biurowych  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	122,775
21 d.3.2	KNR-W 2- 02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
		110,1	m	110,100	
				RAZEM	110,100

Remont pomieszczen biurowych  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		<b>PIWNICA</b>			
5		<b>Ściany i sufity</b>			
22 d.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		212,00	m2	212,000	
				RAZEM	212,000
23 d.5	KNR K-04 0201-08	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - starych powłok z farb emulsyjnych z reperacją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		212,00	m2	212,000	
				RAZEM	212,000

Remont pomieszczeń biurowych  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS: Remont pomieszczeń biurowych</b>								
<b>1</b>		<b>PARTER</b>						
<b>1.1</b>		<b>Ściany i sufity</b>						
1 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	370,250	0,000			
		przedmiar = 370,250 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,092 r-g/m2	r-g	34,0630	0,000	0,00		
2*	1534001	-- M -- Mydła techniczne 0,022 kg/m2	kg	8,1455	0,000		0,00	
3*	1720202	Wapno hydratyzowane (suchogaszzone) workowane 0,00088 t/m2	t	0,3258	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,3703	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
2 d.1.1	KNR K-04 0201-08	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - starych powłok z farb emulsyjnych z reperacją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem	m2	370,250	0,000			
		przedmiar = 370,250 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,2864 r-g/m2	r-g	106,0396	0,000	0,00		
2*	k400037	-- M -- farba emulsyjna 0,292 dm3/m2	dm3	108,1130	0,000		0,00	
3*	2385001	Środek gruntujący Atlas Uni-Grunt 0,3 dm3/m2	dm3	111,0750	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,000		0,00	
5*	39511	-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,1111	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
<b>Razem dział:</b>					<b>Ściany i sufity</b>			
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>					<b>0,00</b>			
<b>RAZEM:</b>					<b>0,00</b>			
<b>1.2</b>		<b>Podłogi</b>						
3 d.1.2	KNR-W 4- 01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	91,690	0,000			
		przedmiar = 91,690 m2						
1*	999	-- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	16,5042	0,000	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				

Remont pomieszczen biurowych  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
4 d.1.2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2	91,690	0,000			
1*	999	przedmiar = 91,690 m2 -- R -- robocizna 0,0795 r-g/m2	r-g	7,2894	0,000	0,00		
2*	2385030	-- M -- Preparat gruntujący do powierzchniowego wzmocnienia podłoży Ceresit CT 17 0,15 dm3/m2	dm3	13,7535	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	34312	-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,0011 m-g/m2	m-g	0,1009	0,000			0,00
5*	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,0007 m-g/m2	m-g	0,0642	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
5 d.1.2	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko-naprawa podłoża	m2	91,690	0,000			
1*	999	przedmiar = 91,690 m2 -- R -- robocizna 0,163 r-g/m2	r-g	14,9455	0,000	0,00		
2*	2380453	-- M -- Sucha zaprawa samoniwelująca Ceresit CN 72 3 kg/m2	kg	275,0700	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	34312	-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,0024 m-g/m2	m-g	0,2201	0,000			0,00
5*	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,0017 m-g/m2	m-g	0,1559	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
6 d.1.2	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki	m2	91,690	0,000			
1*	999	przedmiar = 91,690 m2 -- R -- robocizna 0,458 r-g/m2	r-g	41,9940	0,000	0,00		
2*	1563899	-- M -- płytki podłogowe dywanopodobne 1,05 m2/m2	m2	96,2745	0,000		0,00	

Remont pomieszczeń biurowych  
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	1551312	Klej winylowy emulsyjny Pronilent N 0,8 kg/m <sup>2</sup>	kg	73,3520	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	34312	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,4585	0,000			0,00
6*	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,0018 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,1650	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
7 d.1.2	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m	65,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 65,000 m -- R -- robocizna 0,164 r-g/m -- M --	r-g	10,6600	0,000	0,00		
2*	1567000	listwy przyścienne z wykładziny 1,07 m/m	m	69,5500	0,000		0,00	
3*	1551312	Klej winylowy emulsyjny Pronilent N 0,004 kg/m	kg	0,2600	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	34312	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,0002 m-g/m	m-g	0,0130	0,000			0,00
6*	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,0003 m-g/m	m-g	0,0195	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
Razem dział:					Podłogi			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
Razem dział:					PARTER			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
2		<b>PIĘTRO I</b>						
2.1		<b>Ściany i sufity</b>						
8 d.2.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	562,880	0,000			
1*	999	przedmiar = 562,880 m <sup>2</sup> -- R -- robocizna 0,092 r-g/m <sup>2</sup> -- M --	r-g	51,7850	0,000	0,00		
2*	1534001	Mydła techniczne 0,022 kg/m <sup>2</sup>	kg	12,3834	0,000		0,00	

Remont pomieszczen biurowych  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	1720202	Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane 0,00088 t/m2	t	0,4953	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,5629	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
9 d.2.1	KNR K-04 0201-08	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - starych powłok z farb emulsyjnych z reperacją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem	m2	562,880	0,000			
1*	999	przedmiar = 562,880 m2 -- R -- robocizna 0,2864 r-g/m2 -- M --	r-g	161,2088	0,000	0,00		
2*	k400037	farba emulsyjna 0,292 dm3/m2	dm3	164,3610	0,000		0,00	
3*	2385001	Środek gruntujący Atlas Uni-Grunt 0,3 dm3/m2	dm3	168,8640	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,1689	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
Razem dział:				Ściany i sufity				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
<b>2.2</b>		<b>Podłogi</b>						
10 d.2.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	118,415	0,000			
1*	999	przedmiar = 118,415 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	21,3147	0,000	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
11 d.2.2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2	118,415	0,000			
1*	999	przedmiar = 118,415 m2 -- R -- robocizna 0,0795 r-g/m2 -- M --	r-g	9,4140	0,000	0,00		

Remont pomieszczeń biurowych  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	2385030	Preparat gruntujący do powierzchniowego wzmocnienia podłoża Ceresit CT 17 0,15 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	17,7623	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	34312	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,0011 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,1303	0,000			0,00
5*	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,0007 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,0829	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
12 d.2.2	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko-naprawa podłoża	m <sup>2</sup>	118,415	0,000			
1*	999	przedmiar = 118,415 m <sup>2</sup> -- R -- robocizna 0,163 r-g/m <sup>2</sup> -- M --	r-g	19,3016	0,000	0,00		
2*	2380453	Sucha zaprawa samoniwelująca Ceresit CN 72 3 kg/m <sup>2</sup>	kg	355,2450	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	34312	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,0024 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,2842	0,000			0,00
5*	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,0017 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,2013	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
13 d.2.2	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki	m <sup>2</sup>	118,415	0,000			
1*	999	przedmiar = 118,415 m <sup>2</sup> -- R -- robocizna 0,458 r-g/m <sup>2</sup> -- M --	r-g	54,2341	0,000	0,00		
2*	1563899	płytki podłogowe dywanopodobne 1,05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	124,3358	0,000		0,00	
3*	1551312	Klej winylowy emulsyjny Pronilent N 0,8 kg/m <sup>2</sup>	kg	94,7320	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	34312	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,005 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,5921	0,000			0,00
6*	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,0018 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,2131	0,000			0,00

Remont pomieszczeń biurowych  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
14 d.2.2	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m	106,800	0,000			
1*	999	przedmiar = 106,800 m -- R -- robocizna 0,164 r-g/m -- M --	r-g	17,5152	0,000	0,00		
2*	1567000	listwy przyściennie z wykładziny 1,07 m/m	m	114,2760	0,000		0,00	
3*	1551312	Klej winylowy emulsyjny Pronilent N 0,004 kg/m	kg	0,4272	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	34312	Wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0,5 t 0,0002 m-g/m	m-g	0,0214	0,000			0,00
6*	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,0003 m-g/m	m-g	0,0320	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
Razem dział:					Podłogi			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
Razem dział:					PIĘTRO I			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
<b>3</b>		<b>PIĘTRO II</b>						
<b>3.1</b>		<b>Ściany i sufity</b>						
15 d.3.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	409,035	0,000			
1*	999	przedmiar = 409,035 m2 -- R -- robocizna 0,092 r-g/m2 -- M --	r-g	37,6312	0,000	0,00		
2*	1534001	Mydła techniczne 0,022 kg/m2	kg	8,9988	0,000		0,00	
3*	1720202	Wapno hydratyzowane (suchogaszzone) workowane 0,00088 t/m2	t	0,3600	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,4090	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								

## Remont pomieszczeń biurowych

## Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
16 d.3.1	KNR K-04 0201-08	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - starych powłok z farb emulsyjnych z reperacją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem	m2	409,035	0,000			
1*	999	przedmiar = 409,035 m2 -- R -- robocizna 0,2864 r-g/m2	r-g	117,1476	0,000	0,00		
2*	k400037	-- M -- farba emulsyjna 0,292 dm3/m2	dm3	119,4382	0,000		0,00	
3*	2385001	Środek gruntujący Atlas Uni-Grunt 0,3 dm3/m2	dm3	122,7105	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2,5 %	%		0,000		0,00	
5*	39511	-- S -- Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,1227	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
Razem dział:				Ściany i sufity				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
<b>3.2</b>		<b>Podłogi</b>						
17 d.3.2	KNR-W 4- 01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	122,775	0,000			
1*	999	przedmiar = 122,775 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	22,0995	0,000	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
18 d.3.2	KNR-W 2- 02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2	122,775	0,000			
1*	999	przedmiar = 122,775 m2 -- R -- robocizna 0,0795 r-g/m2	r-g	9,7606	0,000	0,00		
2*	2385030	-- M -- Preparat gruntujący do powierzchniowego wzmocnienia podłoża Ceresit CT 17 0,15 dm3/m2	dm3	18,4163	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*	34312	-- S -- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,0011 m-g/m2	m-g	0,1351	0,000			0,00
5*	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,0007 m-g/m2	m-g	0,0859	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								

## Remont pomieszczeń biurowych

## Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
19 d.3.2	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko-naprawa podłoża	m2	122,775	0,000			
1*	999	przedmiar = 122,775 m2 -- R -- robocizna 0,163 r-g/m2 -- M --	r-g	20,0123	0,000	0,00		
2*	2380453	Sucha zaprawa samoniwelująca Ceresit CN 72 3 kg/m2	kg	368,3250	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	34312	Wyciąg jednomaszowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,0024 m-g/m2	m-g	0,2947	0,000			0,00
5*	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,0017 m-g/m2	m-g	0,2087	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
20 d.3.2	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki	m2	122,775	0,000			
1*	999	przedmiar = 122,775 m2 -- R -- robocizna 0,458 r-g/m2 -- M --	r-g	56,2310	0,000	0,00		
2*	1563899	płytki podłogowe dywanopodobne 1,05 m2/m2	m2	128,9138	0,000		0,00	
3*	1551312	Klej winylowy emulsyjny Pronilent N 0,8 kg/m2	kg	98,2200	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	34312	Wyciąg jednomaszowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,005 m-g/m2	m-g	0,6139	0,000			0,00
6*	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,0018 m-g/m2	m-g	0,2210	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
21 d.3.2	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m	110,100	0,000			
1*	999	przedmiar = 110,100 m -- R -- robocizna 0,164 r-g/m -- M --	r-g	18,0564	0,000	0,00		
2*	1567000	listwy przyściennie z wykładziny 1,07 m/m	m	117,8070	0,000		0,00	

Remont pomieszczeń biurowych  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	1551312	Klej winylowy emulsyjny Pronilent N 0,004 kg/m	kg	0,4404	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	34312	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,0002 m-g/m	m-g	0,0220	0,000			0,00
6*	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,0003 m-g/m	m-g	0,0330	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
Razem dział:					Podłogi			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
Razem dział:					PIĘTRO II			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
<b>4</b>		<b>PIWNICA</b>						
Razem dział:					PIWNICA			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
<b>5</b>		<b>Ściany i sufity</b>						
22 d.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	212,000	0,000			
przedmiar = 212,000 m2								
1*	999	-- R -- robocizna 0,092 r-g/m2	r-g	19,5040	0,000	0,00		
2*	1534001	Mydła techniczne 0,022 kg/m2	kg	4,6640	0,000		0,00	
3*	1720202	Wapno hydratyzowane (suchogaszzone) workowane 0,00088 t/m2	t	0,1866	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,2120	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
23 d.5	KNR K-04 0201-08	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - starych powłok z farb emulsyjnych z reperacją podłoża z jednokrotnym gruntowaniem	m2	212,000	0,000			
przedmiar = 212,000 m2								
1*	999	-- R -- robocizna 0,2864 r-g/m2	r-g	60,7168	0,000	0,00		
2*	k400037	farba emulsyjna 0,292 dm3/m2	dm3	61,9040	0,000		0,00	

## Remont pomieszczen biurowych

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	2385001	Środek gruntujący Atlas Uni-Grunt 0,3 dm3/m2	dm3	63,6000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0636	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
Razem dział:				Ściany i sufity				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
<b>RAZEM:</b>					<b>0,00</b>			

## PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

## Remont pomieszczen biurowych

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 PARTER	0,00			
2 PIĘTRO I	0,00			
3 PIĘTRO II	0,00			
4 PIWNICA	0,00			
5 Ściany i sufity	0,00			
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+ 0%S	0,00			
RAZEM	0,00			
Zysk [Z] 0%R+0%S	0,00			
RAZEM	0,00			

OGÓLEM 0,00

**Słownie:** zero i 0/100 zł