

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS PT W JELENIEJ GÓRZE, UL. JANA PAWŁA II 13

RODZAJ PRAC	ILOŚĆ	JEDNOS TKA	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1 WYMIANA DRZWI						
Demontaż drzwi, dostawa i montaż drzwi z ościeżnicami. Drzwi PORTA z okleiną cpl, pełne 90 cm, z klamką, szyldem i zamkiem, w kolorze jasna olcha, jasny klon, brzoza	9	kpl.			23%	
2 OKŁADZINY DYWANOWE I PŁYTKI CERAMICZNE						
Dostawa i montaż wykładzin dywanowych do pomieszczeń biurowych SOLID 50x50 cm z listwami przyściennymi w kolorze szarym	94	m2			23%	
Dostawa i montaż płytek gresowych 60X60 cm, wklasie antypoślizgowej nie mniej niż R10 z cokołami przyściennymi z płytek, w kolorze szarym	80	m2			23%	
Demontaż starej wykładziny PCV i płytek ceramicznych. Zbicie posadzek (w tym zerwanie wykładziny PCV 36 m ²)	138	m2			23%	
3 TYNKI						
Skucie starych tynków na wysokość do 50 cm i odtworzenie tynków (na rysunku 5c zaznaczono kolorem czerwonym)	161	mb			23%	
Skucie starych tynków do wysokości 50 cm (na rysunku 5c zaznaczono kolorem niebieskim)	74	mb			23%	
4 MALOWANIE ŚCIAN NA BIAŁO						

Przygotowanie ścian do malowania, gruntowanie, dwukrotne malowanie na biało farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	403	m2			23%	
WYBURZENIE BOKSÓW W 5 HOLU						
Wyburzenie ścianek oraz wywiezienie materiału	2,5	m3			23%	
RAZEM				0,00	23%	0,00

Ewentualne zmiany materiałów i kolorów do uzgodnienia z Zamawiającym.