

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys Inwestorski		
1	Element	łazienka parter dla osób niepełnosprawnych		
1.1	KNR 401/819/15 analogia	Skucie istniejących płytek podłogowych i ściennych wraz z utylizacją gruzu z rozbiórki	m2	12,00
1.2	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1`cm, na ścianach lub podłogach	m2	12,00
1.3	KNR 402/235/8 analogia	Demontaż ustępu typu kompakt	kpl	1,00
1.4	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	1,00
1.5	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	1,00
1.6	KNR 402/144/2 analogia	Demontaż dozowników mydła oraz dystrybutora ręczników papierowych	szt	4,00
1.7	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie i utylizacja elementów z rozbiórki	kpl	1,00
1.8	ZKNR C 2/101/5 analogia	Przygotowanie podłoża - przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek ściennych i podłogowych	m2	14,50
1.9	KNR 202/1104/5 analogia	Posadzki i ściany łazienki	m2	14,50
1.10	Kalkulacja własna	Dostosowanie instalacji wod-kan	kpl	1,00
1.11	KNR 202/1120/3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20`cm, cokolik 10`cm, metoda kombinowana	m	6,47
1.12	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - Dulux Easycare lub równoważną	m2	23,36
1.13	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt dla osób niepełnosprawnych	kpl	1,00
1.14	KNR 215/221/1	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem - 60cm dla osób niepełnosprawnych	szt	1,00
1.15	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15`mm dla osób niepełnosprawnych	szt	1,00
1.16	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż stolarki drzwiowej wraz z dostosowaniem otworu dla osób niepełnosprawnych (drzwi o szerokości 90cm)	szt	1,00
1.17	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych	szt	1,00
1.18	KNRW 202/270 1/1 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 60x60 modułowe z wełny	m2	5,50
1.19	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż lamp wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej	kpl	1,00