

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Element	Prace malarskie - Przedsiónek przy parkingu podziemnym		
1.1	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie	m2	71,80
1.2	KNR 913/201/1	Zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą CEKOL'DL-80	m2	71,80
1.3	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - Dulux Easycare lub równoważną	m2	71,80
1.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż lamp wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej	kpl	2,00
1.5	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią i tekturą	m2	10,00