

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Element	Łazienka przy sali obsługi		
1.1	KNR 401/819/15 analogia	Skucie istniejących płytek podłogowych i ściennych wraz z utylizacją gruzu z rozbiórki	m2	8,00
1.2	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1'cm, na ścianach lub podłogach	m2	8,00
1.3	KNR 402/235/8 analogia	Demontaż ustępu typu kompakt	kpl	1,00
1.4	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	1,00
1.5	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	1,00
1.6	KNR 402/144/2 analogia	Demontaż dozowników mydła oraz dystrybutora ręczników papierowych	szt	4,00
1.7	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie i utylizacja elementów z rozbiórki	kpl	1,00
1.8	ZKNR C 2/101/5 analogia	Przygotowanie podłoża - przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek ściennych i podłogowych	m2	8,00
1.9	KNR 202/1104/5 analogia	Posadzki i ściany łazienki	m2	2,90
1.10	KNR 202/1120/3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20'cm, cokolik 10'cm, metoda kombinowana	m	8,00
1.11	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - Dulux Easycare lub równoważną	m2	23,00
1.12	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze - stelaż podtynkowy wraz z misą ustępową	kpl	1,00
1.13	KNR 215/221/1	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem	szt	1,00
1.14	KNR 215/115/1	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15'mm	szt	1,00
1.15	KNNRW 202/270 1/1 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami 60x60 modułowe z wełny	m2	3,00
1.16	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż lamp wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej	kpl	2,00
1.17	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią i tekturą	m2	10,00
2	Element	Przedśionek przy łazience		
2.1	KNR 401/819/15 analogia	Skucie istniejących płytek podłogowych i ściennych wraz z utylizacją gruzu z rozbiórki	m2	9,00
2.2	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1'cm, na ścianach lub podłogach	m2	9,00
2.3	ZKNR C 2/101/5 analogia	Przygotowanie podłoża - przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek ściennych i podłogowych	m2	9,00
2.4	KNR 202/1104/5 analogia	Posadzki i ściany łazienki	m2	9,00
2.5	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie i utylizacja elementów z rozbiórki	kpl	1,00
2.6	KNR 202/1120/3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20'cm, cokolik 10'cm, metoda kombinowana	m	12,00
2.7	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - Dulux Easycare lub równoważną	m2	6,00
2.8	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią i tekturą	m2	10,00