

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
<b>KOSZTORYS:</b>				
1	KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	20,00
2	KNR W-02 0206-02 analiza indywidualna	Montaż okładziny podłogowe na podłożu z betonu i jastrychu cementowego; płytki mrozoodporne	m2	20,00
3	ZKNR C-I 0308-11 analiza indywidualna	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne powierzchni poziomej od góry	m2	20,00
4	KNR K-I I 0401-09 analiza indywidualna	Uszczelnienie konstrukcji betonowych systemem taśm uszczelniających klejenie do podłoża z wywnięciem na ściane elewacji wys.10 cm	m	35,00
5	KNR 0-22 0529-01 analiza indywidualna	Obróbki blacharskie	m	25,00
6	TZKNBKXXI II 0105-03 analiza indywidualna	Skucie luźnych tynków pod balkonem i otynkowanie z montażem siatki. Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych	m2	25,00
7	KNR 19-01 1305-03 analiza indywidualna	Malowanie balkonów od spodu i czoła.	m2	35,00
8	KNR 4-01 0108-12 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m3	3,00
9	KNR 4-01 0108-11 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	3,00
10	KNR 2-02 1610-08 analogia	Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokości kolumny do 10 m	kol.	4,00
11	Cennik LPGK analogia	Składowanie gruzu na wysypisku		3,00
12	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 5, 6, 7)		