

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Prace brukarskie		
1.1	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe - elementy betonowe	m3	20,560
1.2	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1`km	m3	20,560
1.3	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1`km	m3	20,560
1.4	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15`cm	m2	43,800
1.5	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości	m2	43,800
1.6	KNR 11/321/3 analogia	Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60`mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50`mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ`70/6	m2	43,800
2	Element	Naprawa elewacji		
2.1	Kalkulacja indywidualna	Naprawa elewacji	kpl	1,000
3	Element	Naprawa szachtu piwnicznego		
3.1	Kalkulacja indywidualna	Naprawa szachtu piwnicznego	kpl	2,000
4	Element	Naprawa Ogrodzenia		
4.1	ZKNR C 1/101/2	Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	31,050
4.2	ZKNR C 1/101/1	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien, kostki, balustrad oraz parapetów folią	m2	31,050
4.3	KNR 23/2614/2 (3)	Szpachlowanie dwukrotne z zatopieniem siatki i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, tynk silikonowy w masie baranek 1,5 mm	m2	31,050
5	Element	Wykonanie nowego daszku		
5.1	Kalkulacja indywidualna	Wymiana pokrycia dachowego wraz z rynną	kpl	1,000