

Przedmiar robót remontu tarasu budynku KRUS w Pasłęku ul. Cicha 9						
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1		DACH KRUS PASŁĘK TARAS				
1 d.1	KNR 19-01 0590-01 analogia	Demontaż koryta ściekowego wsp r=0,4	szt.	2		
2 d.1	KNR-W 4-01 0335-11	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla koryt ściekowych	szt.	2		
3 d.1	KNR-W 2-02 0519-07 analogia	Koryto ściekowe dachowe prostokątne w rozwinięciu 50 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m	$(0,68+0,2)*2 = 1,760$		
4 d.1	KNR-W 2-02 0608-01 analogia	Wykonanie klinów spadkowych z płyt styropianowych twardych XPS 30 gr. 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku	m2	$8,74*0,35*0,5 = 1,530$		
5 d.1	KNR-W 4-01 0514-06 analogia	Likwidacja nierówności na dachu. Pokrycie dwoma warstwami papy asfaltowej na lepiku dachów poprzednio pokrytych 2 warstwami papy na betonie na zimno	m2	$(8,74*7,28+0,25*3,2)*0,35 = 22,550$		
6 d.1	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową z wywinięciem na ściany wys.30 cm	m2	$(9,34*7,88+0,25*3,8)*1,03 = 76,786$		
7 d.1	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej pionowe z wywinięciem na pow.dachu 20 cm -ścianki atyki dachowej	m2	$(8,74+7,28*2+0,25+8,99)*1,20 = 39,048$		
		RAZEM KOSZT NETTO				
		Podatek Vat 23%				
		OGÓŁEM KOSZT BRUTTO				
Opracował: mgr.inż. Paweł Materna						
Olsztyn czerwiec 2025 r						

Przedmiar robót otrzymany w formie elektronicznej.

Potwierdzam autentyczność pochodzenia i integralność treści.

INSPEKTOR
2 4 CZE. 2025
Marcin Wołodkiewicz

Pracownia Usług Projektowych PM inż. Pa-
weł Materna

10-685 Olsztyn ul.Paukszy 13 tel. (089)
542-87--96 kom.509-149-660

PRZEDMIAR ROBÓT - Remontu tarasu budynku w Pasłęku ul. Cicha

9

NAZWA INWESTYCJI : *Remont tarasu budynku Krus w Pasłęku*
ADRES INWESTYCJI : *Pasłek ul. Cicha 9*
INWESTOR : *KRUS Pasłek*
ADRES INWESTORA : *Pasłek ul. Cicha 9*

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : *inż.Paweł Materna upr. bud. nr 73/80/OI*
DATA OPRACOWANIA : *20 czerwiec 2025*

Data opracowania
20 czerwiec 2025