

KNR BIURO KOSZTORYSOWE  
Krzysztof Błażek  
ul. Żuławska 9/12  
82-230 Nowy Staw

## Przedmiar robót

### "Remont pomieszczeń biurowych w OR KRUS w Gdańsku"

Budowa: "Remont pomieszczeń biurowych w OR KRUS w Gdańsku"

Obiekt lub rodzaj robót: **kategoria obiektu budowlanego - XII**

Lokalizacja: **ul. Trakt Św. Wojciecha 137**  
**80-043 Gdańsk**  
**Identyfikator działki: 226101\_1.0098.104/14**

Inwestor: **Oddział Regionalny KRUS w Gdańsku**  
**ul. Trakt Św. Wojciecha 137**  
**80-043 Gdańsk**

Jednostka opracowująca kosztorys: **KNR BIURO KOSZTORYSOWE**  
**Krzysztof Błażek**  
**ul. Żuławska 9/12**  
**82-230 Nowy Staw**

Data opracowania:  
2025-07-24

Autor opracowania:  
mgr inż. Krzysztof Błażek

.....

## Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zakres prac do zadania „ Remont pomieszczeń biurowych w OR KRUS w Gdańsku” obejmuje między innymi:

- a) Zabezpieczenie obszaru robót,
- b) Malowanie pomieszczeń biurowych na poziomie o ( przygotowanie ścian do malowania, uzupełnienie ubytków, dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami o wysokiej klasie ścieralności),
- c) Demontaż starych wykładzin podłogowych, montaż paneli winylowych o klasie ścieralności przystosowanej do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu,
- d) Remont łazienki ( demontaż starej glazury oraz armatury, położenie nowej glazury, montaż nowej armatury, demontaż/montaż nowego kaloryfera, montaż nowego oświetlenia), e) Przeniesienie istniejącego gabinetu lekarskiego do pomieszczenia na Sali Obsługi wraz z przeniesieniem węzła sanitarnego,
- f) Malowanie nowego gabinetu lekarskiego, położenie glazury w kolorze białym na ścianie w pomieszczeniu węzła sanitarnego oraz paneli winylowych ( wysoka klasa ścieralności, wodoodporne) na podłodze, zabezpieczenie okien folią zapewniającą prywatność podczas wykonywanych badań,
- g) Remont pomieszczenia starego gabinetu lekarskiego, usunięcie glazury ze ścian, położenie nowej podłogi, malowanie ścian i sufitu, dostosowanie pomieszczenia na użytek jako pomieszczenie biurowe,
- h) Usunięcie istniejących drzwi pomiędzy pomieszczeniami, demontaż i utylizacja drzwi, zamurowanie otworu drzwiowego, malowanie całego pomieszczenia,
- i) Montaż przeszkolonych drzwi z PCV pomiędzy holem wejściowym i korytarzem wraz z montażem instalacji dostępu na czytnik kart, zakodowanie kart dostępu do strefy zamkniętej,
- j) Remont holu wejściowego ( malowanie ścian, montaż sufitu podwieszanego, montaż w suficie istniejących lamp sufitowych, wymiana posadzek na nowe wykonane z gresu 40x40 cm, demontaż/montaż 2 kaloryferów),
- k) Remont pomieszczenia Ochrony ( uszczelnienie okna, założenie na okno folii odbijającej światło, , zapewniającej prywatność, malowanie ścian i sufitu, położenie podłogi z gresu takiego jak na holu, l) Kolorystyka do ustalenia z Wykonawcą – sufity i ściany w kolorze białym, podłogi z gresu w kolorze szarym, cokoliki z gresu w kolorze szarym, w pokojach biurowych panele podłogowe, drewnopodobne w kolorze jasnym, listwy przypodłogowe w kolorze pasującym do paneli podłogowych,
- m) W wiatrołapie przy wejściu głównym, w posadzce przygotowane obniżenie poziomu gresu na potrzeby wycieraczki,
- n) Na ścianie na wprost wejścia głównego kaseton z logo KRUS oraz napisem KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Oddział Regionalny w Gdańsku, w kolorach biało zielonych zgodnych z Księgą Tożsamości KRUS ( do ustalenia z Zamawiającym),
- o) Na ścianie z prawej strony wejścia głównego gabłota aluminiowa magnetyczna w stylu takim samym jak gabłota na Sali Obsługi,
- p) Obok gabłoty tablica informacyjna opisana pismem Braille'a ( dane na niej wykazane określone przez Zamawiającego) w kolorach biało zielonych zgodnie z księgą tożsamości KRUS, dodatkowo zakupione przez Wykonawcę 4 tabliczki na sale obsługi z informacją o stanowisku obsługi ds., Świadczeń i Ubezpieczeń oraz tabliczki informacyjne do 2 toalet,
- q) Uprzątnięcie obszaru robót, wywiezienie i utylizacja materiałów z budowy,
- r) Inne konieczne zadania do realizacji wynikające ze zakresu robót budowlanych

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	"Remont pomieszczeń biurowych w OR KRUS w Gdańsku"		
1	Rozdział	<b>pok. nr 102</b>		
1.1	Element	<b>prace wstępne</b>		
1.1.1	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien i drzwi folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		okno	2,24*1,70	3,808000
		drzwi	0,80*2,05	1,640000
		RAZEM:	5,448000	m2
1.1.2	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
			11,62	11,620000
		RAZEM:	11,620000	m2
1.1.3	Kalkulacja indywidualna	zabezpieczenie, przesuwanie mebli oraz wyposażenia	kpl	1
1.2	Element	<b>podłoga - panele winylowe</b>		
1.2.1	KNR 202/613/3	ANALOGIA - ułożenie podkładu pod panele winylowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
			11,62	11,620000
		RAZEM:	11,620000	m2
1.2.2	KNNR 2/1205/9	Posadzka z paneli podłogowych winylowych - klasa 34 - wzmożony użytek komercyjny - kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym		
		Wyliczenie ilości robót:		
			11,62	11,620000
		RAZEM:	11,620000	m2
1.2.3	KNNR 7/507/4	Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające - - zamocowanie listwy aluminiowej progowej	m	0,80
1.3	Element	<b>ściany</b>		
1.3.1	KNRW 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
		Wyliczenie ilości robót:		
			40,11*100%	40,110000
		RAZEM:	40,110000	m2
1.3.2	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe - ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
			40,11	40,110000
		RAZEM:	40,110000	m2
1.3.3	KNNRW 2/1402/3 (1)	Malowanie podłóży gipsowych, farbą emulsyjną 2-krotnie (dm3)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany	2,85*(2,55+4,03+3,42+0,47+1,89+1,81+1,42)	44,431500
		stolarka	-5,45	-5,450000
		ościeża	(2,24+1,70*2)*0,20	1,128000
		RAZEM:	40,109500	m2
1.3.4	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1
1.4	Element	<b>sufit</b>		
1.4.1	KNRW 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
		Wyliczenie ilości robót:		
			11,62*100%	11,620000
		RAZEM:	11,620000	m2
1.4.2	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome - sufity		
		Wyliczenie ilości robót:		
			11,62	11,620000
		RAZEM:	11,620000	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.4.3	KNNRW 2/1402/3 (1)	Malowanie podłóży gipsowych, farbą emulsyjną 2-krotnie (dm <sup>3</sup> )		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11,62		
		RAZEM:	11,620000	
			11,620000	m2
1.5	Element	<b>stolarka drzwiowa</b>		
1.5.1	KNR 401/904/1	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych, skrócenie od strony górnej lub dolnej	szt	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	<b>pok. nr 103</b>		
2.1	Element	<b>prace wstępne</b>		
2.1.1	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien i drzwi folią		
	Wyliczenie ilości robót:			
	okno	2,28*1,70	3,876000	
	drzwi	0,80*2,05	1,640000	
		RAZEM:	5,516000	m2 5,52
2.1.2	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
	Wyliczenie ilości robót:			
		13,37	13,370000	
		RAZEM:	13,370000	m2 13,37
2.1.3	Kalkulacja indywidualna	zabezpieczenie, przesuwanie mebli oraz wyposażenia	kpl	1
2.2	Element	<b>podłoga - panele winylowe</b>		
2.2.1	KNR 202/613/3	ANALOGIA - ułożenie podkładu pod panele winylowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		13,37	13,370000	
		RAZEM:	13,370000	m2 13,37
2.2.2	KNNR 2/1205/9	Posadzka z paneli podłogowych winylowych - klasa 34 - wzmożony użytek komercyjny - kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,30*4,05	13,365000	
		RAZEM:	13,365000	m2 13,37
2.2.3	KNNR 7/507/4	Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy ostaniające - - zamocowanie listwy aluminiowej progowej	m	0,80
2.3	Element	<b>ściany</b>		
2.3.1	KNRW 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
	Wyliczenie ilości robót:			
		37,62*100%	37,620000	
		RAZEM:	37,620000	m2 37,62
2.3.2	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe - ściany		
	Wyliczenie ilości robót:			
		37,62	37,620000	
		RAZEM:	37,620000	m2 37,62
2.3.3	KNNRW 2/1402/3 (1)	Malowanie podłóży gipsowych, farbą emulsyjną 2-krotnie (dm3)		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	2,85*(4,05*2+3,30*2)	41,895000	
	stolarka	-5,52	-5,520000	
	ościeża	(2,84+1,70*2)*0,20	1,248000	
		RAZEM:	37,623000	m2 37,62
2.3.4	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1
2.4	Element	<b>sufit</b>		
2.4.1	KNRW 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
	Wyliczenie ilości robót:			
		13,37*100%	13,370000	
		RAZEM:	13,370000	m2 13,37
2.4.2	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome - sufity		
	Wyliczenie ilości robót:			
		13,37	13,370000	
		RAZEM:	13,370000	m2 13,37
2.4.3	KNNRW 2/1402/3 (1)	Malowanie podłóży gipsowych, farbą emulsyjną 2-krotnie (dm3)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		13,37	13,370000	
		RAZEM:	13,370000	m2 13,37
2.5	Element	<b>stolarka drzwiowa wejściowa</b>		
2.5.1	KNR 401/904/1	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych, skrócenie od strony górnej lub dolnej - drzwi wejściowe	szt	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.6	Element	<b>likwidacja drzwi między pomieszczeniami 103 a 105</b>		
2.6.1	KNRW 401/353/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> - drzwi między pomieszczeniami 103 a 105	szt	1
2.6.2	KNRW 401/304/2 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,00*2,07*0,15		0,310500
		RAZEM:		0,310500
			m3	0,311
2.6.3	KNRW 401/710/2 (1)	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii II, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 2 m <sup>2</sup>		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,00*2,07		2,070000
		RAZEM:		2,070000
			m2	2,07
2.6.4	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,07		2,070000
		RAZEM:		2,070000
			m2	2,07

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	Rozdział	<b>pok. nr 105</b>		
3.1	Element	<b>prace wstępne</b>		
3.1.1	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien i drzwi folią		
	Wyliczenie ilości robót:			
	okno	2,27*1,70	3,859000	
	drzwi	0,80*2,05	1,640000	
		RAZEM:	5,499000	m2 5,50
3.1.2	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
	Wyliczenie ilości robót:			
		15,38	15,380000	
		RAZEM:	15,380000	m2 15,38
3.1.3	Kalkulacja indywidualna	zabezpieczenie, przesuwanie mebli oraz wyposażenia	kpl	1
3.2	Element	<b>podłoga - panele winylowe</b>		
3.2.1	KNR 202/613/3	ANALOGIA - ułożenie podkładu pod panele winylowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		15,38	15,380000	
		RAZEM:	15,380000	m2 15,38
3.2.2	KNNR 2/1205/9	Posadzka z paneli podłogowych winylowych - klasa 34 - wzmożony użytek komercyjny - kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,75*4,10	15,375000	
		RAZEM:	15,375000	m2 15,38
3.2.3	KNNR 7/507/4	Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające - - zamocowanie listwy aluminiowej progowej	m	0,80
3.3	Element	<b>ściany</b>		
3.3.1	KNRW 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
	Wyliczenie ilości robót:			
		40,38*100%	40,380000	
		RAZEM:	40,380000	m2 40,38
3.3.2	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe - ściany		
	Wyliczenie ilości robót:			
		40,38	40,380000	
		RAZEM:	40,380000	m2 40,38
3.3.3	KNNRW 2/1402/3 (1)	Malowanie podłóży gipsowych, farbą emulsyjną 2-krotnie (dm3)		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	2,85*(4,10*2+3,75*2)	44,745000	
	stolarka	-5,50	-5,500000	
	ościeża	(2,27+1,70*2)*0,20	1,134000	
		RAZEM:	40,379000	m2 40,38
3.3.4	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1
3.4	Element	<b>sufit</b>		
3.4.1	KNRW 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
	Wyliczenie ilości robót:			
		15,38*100%	15,380000	
		RAZEM:	15,380000	m2 15,38
3.4.2	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome - sufity		
	Wyliczenie ilości robót:			
		15,38	15,380000	
		RAZEM:	15,380000	m2 15,38
3.4.3	KNNRW 2/1402/3 (1)	Malowanie podłóży gipsowych, farbą emulsyjną 2-krotnie (dm3)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		15,38	15,380000	
		RAZEM:	15,380000	m2 15,38
3.5	Element	<b>stolarka drzwiowa wejściowa</b>		
3.5.1	KNR 401/904/1	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych, skrócenie od strony górnej lub dolnej - drzwi wejściowe	szt	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.6	Element	<b>likwidacja węzła sanitarnego</b>		
3.6.1	KNRW 402/152/5	ANALOGIA - Demontaż elektrycznego podgrzewacza wody	szt	1
3.6.2	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	1
3.6.3	KNRW 402/234/6 (1)	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, umywalka, odpływ na korek PVC	kpl	1
3.6.4	Kalkulacja indywidualna	Demontaż pozostałego wyposażenia węzła sanitarnego - lustro ściennie, pojemnik na ręczniki papierowe oraz pojemnik na mydło.	kpl	1
3.6.5	KNR 402/233/6	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi 50 mm	szt	1
3.6.6	KNR 402/131/1 (1)	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi 15-20 mm- podejścia instalacji wodociągowej	szt	1
3.6.7	DC 20/121/1	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,10*1,20		2,520000
		RAZEM:		2,520000
			m2	2,52
3.6.8	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2.52		2,520000
		RAZEM:		2,520000
			m2	2,52
3.7	Element	<b>uzupełnienie wyprawy ściany po zamurowaniu drzwi między pomieszczeniami 103 a 105</b>		
3.7.1	KNRW 401/710/2 (1)	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii II, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 2 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,00*2,07		2,070000
		RAZEM:		2,070000
			m2	2,07
3.7.2	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2.07		2,070000
		RAZEM:		2,070000
			m2	2,07

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	Rozdział	<b>pok. nr 106</b>		
4.1	Element	<b>prace wstępne</b>		
4.1.1	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien i drzwi folią		
	Wyliczenie ilości robót:			
	okno	1,48*1,70*2	5,032000	
	drzwi	0,90*2,05	1,845000	
		RAZEM:	6,877000	m2 6,88
4.1.2	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
	Wyliczenie ilości robót:			
		18.80	18,800000	
		RAZEM:	18,800000	m2 18,80
4.1.3	Kalkulacja indywidualna	zabezpieczenie, przesuwanie mebli oraz wyposażenia	kpl	1
4.2	Element	<b>podłoga - panele winylowe</b>		
4.2.1	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		18.80	18,800000	
		RAZEM:	18,800000	m2 18,80
4.2.2	KNR 202/613/3	ANALOGIA - ułożenie podkładu pod panele winylowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		18.80	18,800000	
		RAZEM:	18,800000	m2 18,80
4.2.3	KNNR 2/1205/9	Posadzka z paneli podłogowych winylowych - klasa 34 - wzmożony użytek komercyjny - kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym		
	Wyliczenie ilości robót:			
		18,80	18,800000	
		RAZEM:	18,800000	m2 18,80
4.2.4	KNNR 7/507/4	Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające - - zamocowanie listwy aluminiowej progowej	m	0,90
4.3	Element	<b>ściany</b>		
4.3.1	KNRW 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
	Wyliczenie ilości robót:			
		48.43*100%	48,430000	
		RAZEM:	48,430000	m2 48,43
4.3.2	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe - ściany		
	Wyliczenie ilości robót:			
		48.43	48,430000	
		RAZEM:	48,430000	m2 48,43
4.3.3	KNNRW 2/1402/3 (1)	Malowanie podłóży gipsowych, farbą emulsyjną 2-krotnie (dm3)		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	2,90*(1,37+4,90+5,43+0,90+5,80)	53,360000	
	stolarka	-6.88	-6,880000	
	ościeża	2*(1,48+1,70*2)*0,20	1,952000	
		RAZEM:	48,432000	m2 48,43
4.3.4	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1
4.4	Element	<b>sufit</b>		
4.4.1	KNRW 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
	Wyliczenie ilości robót:			
		18.80*100%	18,800000	
		RAZEM:	18,800000	m2 18,80
4.4.2	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome - sufity		
	Wyliczenie ilości robót:			
		18.80	18,800000	
		RAZEM:	18,800000	m2 18,80

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.4.3	KNNRW 2/1402/3 (1)	Malowanie podłóży gipsowych, farbą emulsyjną 2-krotnie (dm <sup>3</sup> )		
		Wyliczenie ilości robót:		
		18.80	18,800000	
		RAZEM:	18,800000	
			m2	18,80
4.5	Element	<b>stolarka drzwiowa wejściowa</b>		
4.5.1	KNR 401/904/1	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych, skrócenie od strony górnej lub dolnej - drzwi wejściowe	szt	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5	Rozdział	<b>pok. nr 104</b>		
5.1	Element	<b>prace wstępne</b>		
5.1.1	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien i drzwi folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
		okno	1,48*1,70*2	5,032000
		drzwi	0,80*2,05	1,640000
		RAZEM:	6,672000	m2
5.1.2	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
		Wyliczenie ilości robót:		
			11.40	11,400000
		RAZEM:	11,400000	m2
5.1.3	Kalkulacja indywidualna	zabezpieczenie, przesuwanie mebli oraz wyposażenia	kpl	1
5.2	Element	<b>podłoga - panele winylowe</b>		
5.2.1	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie		
		Wyliczenie ilości robót:		
			11.40	11,400000
		RAZEM:	11,400000	m2
5.2.2	KNR 202/613/3	ANALOGIA - ułożenie podkładu pod panele winylowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
			11.40	11,400000
		RAZEM:	11,400000	m2
5.2.3	KNNR 2/1205/9	Posadzka z paneli podłogowych winylowych - klasa 34 - wzmożony użytek komercyjny - kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym		
		Wyliczenie ilości robót:		
			11,40	11,400000
		RAZEM:	11,400000	m2
5.2.4	KNNR 7/507/4	Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające - - zamocowanie listwy aluminiowej progowej	m	0,80
5.3	Element	<b>ściany</b>		
5.3.1	KNRW 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
		Wyliczenie ilości robót:		
			34.38*100%	34,380000
		RAZEM:	34,380000	m2
5.3.2	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe - ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
			34.38	34,380000
		RAZEM:	34,380000	m2
5.3.3	KNNRW 2/1402/3 (1)	Malowanie podłóży gipsowych, farbą emulsyjną 2-krotnie (dm3)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany	2,85*(2,95+4,13+1,35+2,88+1,41+1,00)	39,102000
		stolarka	-6.67	-6,670000
		ościeża	2*(1,48+1,70*2)*0,20	1,952000
		RAZEM:	34,384000	m2
5.3.4	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1
5.4	Element	<b>sufit</b>		
5.4.1	KNRW 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
		Wyliczenie ilości robót:		
			11.40*100%	11,400000
		RAZEM:	11,400000	m2
5.4.2	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome - sufity		
		Wyliczenie ilości robót:		
			11.40	11,400000
		RAZEM:	11,400000	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5.4.3	KNNRW 2/1402/3 (1)	Malowanie podłóży gipsowych, farbą emulsyjną 2-krotnie (dm <sup>3</sup> )		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11.40	11,400000	
		RAZEM:	11,400000	
			m2	11,40
5.5	Element	<b>stolarka drzwiowa wejściowa</b>		
5.5.1	KNR 401/904/1	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych, skrócenie od strony górnej lub dolnej - drzwi wejściowe	szt	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6	Rozdział	<b>pok. lekarski</b>		
6.1	Element	<b>prace wstępne</b>		
6.1.1	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien i drzwi folią		
Wyliczenie ilości robót:				
	okno	$0,85*1,00+2,22*1,71$		4,646200
	drzwi	$0,80*2,05$		1,640000
		<b>RAZEM:</b>	6,286200	m2
6.1.2	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
Wyliczenie ilości robót:				
		17,00		17,000000
		<b>RAZEM:</b>	17,000000	m2
6.1.3	Kalkulacja indywidualna	zabezpieczenie, przesuwanie mebli oraz wyposażenia	kpl	1
6.2	Element	<b>podłoga - panele winylowe</b>		
6.2.1	KNR 202/613/3	ANALOGIA - ułożenie podkładu pod panele winylowe		
Wyliczenie ilości robót:				
		17,00		17,000000
		<b>RAZEM:</b>	17,000000	m2
6.2.2	KNNR 2/1205/9	Posadzka z paneli podłogowych winylowych - klasa 34 - wzmożony użytek komercyjny - kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym		
Wyliczenie ilości robót:				
		$12,60+3,10*1,42$		17,002000
		<b>RAZEM:</b>	17,002000	m2
6.2.3	KNNR 7/507/4	Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające - - zamocowanie listwy aluminiowej progowej	m	0,80
6.3	Element	<b>ściany</b>		
6.3.1	KNRW 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
Wyliczenie ilości robót:				
		$58,87*100\%$		58,870000
		<b>RAZEM:</b>	58,870000	m2
6.3.2	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe - ściany		
Wyliczenie ilości robót:				
		58,87		58,870000
		<b>RAZEM:</b>	58,870000	m2
6.3.3	KNNRW 2/1402/3 (1)	Malowanie podłóży gipsowych, farbą emulsyjną 2-krotnie (dm3)		
Wyliczenie ilości robót:				
	ściany	$2,76*(3,54+2,60+3,80+2,20+1,53)+2,85*(3,10*2+1,42*2)$		63,493200
	stolarka	-6,29		-6,290000
	ościeża	$(0,85*2+1,00)*0,20+(2,22+1,71*2)*0,20$		1,668000
		<b>RAZEM:</b>	58,871200	m2
6.3.4	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1
6.4	Element	<b>sufit</b>		
6.4.1	KNRW 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
Wyliczenie ilości robót:				
		$5,25*100\%$		5,250000
		<b>RAZEM:</b>	5,250000	m2
6.4.2	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome - sufity		
Wyliczenie ilości robót:				
		5,25		5,250000
		<b>RAZEM:</b>	5,250000	m2
6.4.3	KNNRW 2/1402/3 (1)	Malowanie podłóży gipsowych, farbą emulsyjną 2-krotnie (dm3)		
Wyliczenie ilości robót:				
	pomieszczenie przynależne z przewidzianym węzłem sanitarnym	$3,10*1,42+1,42*0,30*2$		5,254000
		<b>RAZEM:</b>	5,254000	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6.5	Element	<b>stolarka drzwiowa wejściowa</b>		
6.5.1	KNR 401/904/1	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych, skrócenie od strony górnej lub dolnej - drzwi wejściowe	szt	1
6.6	Element	<b>węzeł sanitarny</b>		
6.6.1	KNNR 2/805/2 (1)	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany, płytki 30x30cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,10*1,20	2,520000	
		RAZEM:	2,520000	m2
6.6.2	KNR 215/221/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	1
6.6.3	KNR 215/115/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15 mm	szt	1
6.6.4	KNR 35/217/2 (1)	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane , zawór Dn 15 mm, zawór kulowy	szt	2
6.6.5	KNR 35/106/1 (1)	Podejście dopływowe, (do wody zimnej lub ciepłej, Fi 15 mm), do baterii na ścianie, podejście i kołki nr kat.4471	szt	2
6.6.6	KNR 215/208/3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm	podejście	1
6.6.7	KNR 215/121/1	Urządzenie do podgrzewania wody, przepływowy podgrzewacz wody	kpl	1
6.6.8	Kalkulacja indywidualna	Włączenie się w instalację kanalizacyjną i wodociągową na poziomie -1 oraz doprowadzenie instalacji do projektowanego pomieszczenia przeznaczonego na pokój lekarski , pozycja zawiera również przekucia przez strop	kpl	1
6.7	Element	<b>prace towarzyszące</b>		
6.7.1	Kalkulacja indywidualna	Montaż folii odbijającej światło oraz zapewniającej prywatność		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,22*1,71	3,796200	
		RAZEM:	3,796200	m2
6.7.2	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
7	Rozdział	<b>WC</b>		
7.1	Element	<b>prace wstępne</b>		
7.1.1	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien i drzwi folią		
	Wyliczenie ilości robót:			
	okno	1,73*0,91	1,574300	
	drzwi	0,90*2,05	1,845000	
		RAZEM:	3,419300	m2 3,42
7.1.2	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,06	6,060000	
		RAZEM:	6,060000	m2 6,06
7.1.3	KNR 403/603/4 (1)	Wymiana opraw sufitowych, na podłożu z betonu	szt	1
7.2	Element	<b>prace demontażowe oraz rozbiórkowe</b>		
7.2.1	KNRW 402/152/5	ANALOGIA - Demontaż elektrycznego podgrzewacza wody	szt	1
7.2.2	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej	szt	1
7.2.3	KNRW 402/234/6 (1)	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, umywalka, odpływ na korek PVC	kpl	1
7.2.4	KNRW 402/234/8 (1)	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, ustęp z miską porcelanową, odpływ na korek PVC	kpl	1
7.2.5	KNRW 402/521/2	Demontaż grzejnika stalowego, 2-płytowy	kpl	1
7.2.6	Kalkulacja indywidualna	Demontaż pozostałego wyposażenia węzła sanitarnego - lustro ściennie, pojemnik na ręczniki papierowe oraz pojemnik na mydło.	kpl	1
7.2.7	DC 20/121/1	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,40*(2,95+2,48+1,76+1,85+1,51+1,64)	29,256000	
		-3,42	-3,420000	
		1,50*2*0,20	0,600000	
		RAZEM:	26,436000	m2 26,44
7.2.8	DC 20/121/2	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi	m2	6,78
7.3	Element	<b>posadzka</b>		
7.3.1	ZKNR C 2/801/1	Przygotowanie podłoża, czyszczenie ręczne podłoża betonowego		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,78	6,780000	
		RAZEM:	6,780000	m2 6,78
7.3.2	NNRNKB 202/1130/1 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia do 8 m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,78	6,780000	
		RAZEM:	6,780000	m2 6,78
7.3.3	K 4/602/1 (1)	Wykonanie izolacji z folii w płynie, izolacja pozioma		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,78	6,780000	
		RAZEM:	6,780000	m2 6,78
7.3.4	NNRNKB 202/2807/5 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pom. gospodarcze i toaleta	6,78	6,780000	
		RAZEM:	6,780000	m2 6,78
7.4	Element	<b>ściany</b>		
7.4.1	ZKNR C 1/101/6	Przygotowanie podłoża, uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości w stosunku do powierzchni ściany do 30 proc.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		22,78	22,780000	
		RAZEM:	22,780000	m2 22,78
7.4.2	K 4/602/2 (1)	Wykonanie izolacji z folii w płynie, izolacja pionowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		22,78	22,780000	
		RAZEM:	22,780000	m2 22,78

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
7.4.3	NNRNKB 202/838/5	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej, płytki 30x30 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,10*(2,95+2,48+1,76+1,85+1,51+1,64)		25,599000
		-3,42		-3,420000
		1,50*2*0,20		0,600000
		RAZEM:		22,779000
			m2	22,78
7.4.4	KNRW 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
		Wyliczenie ilości robót:		
		9,14*100%		9,140000
		RAZEM:		9,140000
			m2	9,14
7.4.5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe - ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		9,14		9,140000
		RAZEM:		9,140000
			m2	9,14
7.4.6	KNNRW 2/1402/3 (1)	Malowanie podłóży gipsowych, farbą emulsyjną 2-krotnie (dm3)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,75*(2,95+2,48+1,76+1,85+1,51+1,64)		9,142500
		RAZEM:		9,142500
			m2	9,14
7.4.7	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne		
7.5	Element	<b>sufit</b>		
7.5.1	KNRW 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,78*100%		6,780000
		RAZEM:		6,780000
			m2	6,78
7.5.2	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome - sufity		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,78		6,780000
		RAZEM:		6,780000
			m2	6,78
7.5.3	KNNRW 2/1402/3 (1)	Malowanie podłóży gipsowych, farbą emulsyjną 2-krotnie (dm3)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,78		6,780000
		RAZEM:		6,780000
			m2	6,78
7.6	Element	<b>prace sanitarne</b>		
7.6.1	KNR 215/221/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym		
			szt	1
7.6.2	KNR 215/115/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15 mm		
			szt	1
7.6.3	KNR 35/106/1 (1)	Podejście dopływowe, (do wody zimnej lub ciepłej, Fi 15 mm), do baterii na ścianie, podejście i kołki nr kat.4471		
			szt	2
7.6.4	KNR 215/121/1	Urządzenie do podgrzewania wody, przepływowy podgrzewacz wody		
			kpl	1
7.6.5	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt		
			kpl	1
7.6.6	KNR 35/217/2 (1)	Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane, zawór Dn 15 mm, zawór kulowy		
			szt	2
7.6.7	KNR 35/209/2	Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 400-800 mm, typ C 22, V 22, (2-płytowy)		
			szt	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
8	Rozdział	<b>pomieszczenie ochrony</b>		
8.1	Element	<b>prace wstępne</b>		
8.1.1	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien i drzwi folią		
Wyliczenie ilości robót:				
	okno	1,36*2,86	3,889600	
	drzwi	0,90*2,05	1,845000	
		1,00*1,00	1,000000	
		RAZEM:	6,734600	m2 6,73
8.1.2	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
Wyliczenie ilości robót:				
		6,06	6,060000	
		RAZEM:	6,060000	m2 6,06
8.1.3	Kalkulacja indywidualna	zabezpieczenie, przesuwanie mebli oraz wyposażenia	kpl	1
8.2	Element	<b>posadzka</b>		
8.2.1	DC 20/121/2	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi		
Wyliczenie ilości robót:				
		6,06	6,060000	
		RAZEM:	6,060000	m2 6,06
8.2.2	ZKNR C 2/801/1	Przygotowanie podłoża, czyszczenie ręczne podłoża betonowego		
Wyliczenie ilości robót:				
		6,06	6,060000	
		RAZEM:	6,060000	m2 6,06
8.2.3	NNRNKB 202/1130/1 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia do 8 m2		
Wyliczenie ilości robót:				
		6,06	6,060000	
		RAZEM:	6,060000	m2 6,06
8.2.4	K 4/602/1 (1)	Wykonanie izolacji z folii w płynie, izolacja pozioma		
Wyliczenie ilości robót:				
		1,68*3,07+0,82*1,10	6,059600	
		RAZEM:	6,059600	m2 6,06
8.2.5	NNRNKB 202/2807/5 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 40x40 - kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym		
Wyliczenie ilości robót:				
	pom. gospodarcze i toaleta	6,06	6,060000	
		RAZEM:	6,060000	m2 6,06
8.3	Element	<b>ściany</b>		
8.3.1	KNRW 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
Wyliczenie ilości robót:				
		27,44*100%	27,440000	
		RAZEM:	27,440000	m2 27,44
8.3.2	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - ściany		
Wyliczenie ilości robót:				
		27,44	27,440000	
		RAZEM:	27,440000	m2 27,44
8.3.3	KNNRW 2/1402/3 (1)	Malowanie podłoży gipsowych, farbą emulsyjną 2-krotnie (dm3)		
Wyliczenie ilości robót:				
	ściany	2,85*(1,68*2+3,07*2+0,82*2)	31,749000	
	stolarka	-6,73	-6,730000	
	ościeża	(1,36+2,86*2)*0,20	1,416000	
		(0,90+2,05*2)*0,20	1,000000	
		RAZEM:	27,435000	m2 27,44

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
8.4	Element	<b>sufit</b>		
8.4.1	KNRW 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,06*100%	6,060000	
		RAZEM:	6,060000	m2 6,06
8.4.2	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome - sufity		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,06	6,060000	
		RAZEM:	6,060000	m2 6,06
8.4.3	KNNRW 2/1402/3 (1)	Malowanie podłóży gipsowych, farbą emulsyjną 2-krotnie (dm3)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,06	6,060000	
		RAZEM:	6,060000	m2 6,06
8.5	Element	<b>prace towarzyszące</b>		
8.5.1	Kalkulacja indywidualna	Montaż folii odbijającej światło oraz zapewniającej prywatność		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,36*2,86	3,889600	
		RAZEM:	3,889600	m2 3,89
8.5.2	Kalkulacja indywidualna	Uszczelnienie okna	kpl	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
9	Rozdział	<b>komunikacja - wiatrołap, hol i korytarz</b>		
9.1	Element	<b>prace wstępne</b>		
9.1.1	KNR 1323/1001/11	Zabezpieczenie okien i drzwi folią		
Wyliczenie ilości robót:				
	drzwi	0,90*2,05*2	3,690000	
		0,90*2,06	1,854000	
		1,47*2,05	3,013500	
		1,49*2,07*4	12,337200	
		1,00*2,05	2,050000	
		0,80*2,05*4	6,560000	
		<b>RAZEM:</b>	<b>29,504700</b>	<b>m2</b>
9.1.2	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
Wyliczenie ilości robót:				
		40.08	40,080000	
		<b>RAZEM:</b>	<b>40,080000</b>	<b>m2</b>
9.2	Element	<b>prace roziórkowe</b>		
9.2.1	DC 20/121/2	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi		
Wyliczenie ilości robót:				
	wiatrołap	1,80*1,46	2,628000	
	hall część główna	7,52*2,35+1,86*1,85/2	19,392500	
	korytarz	9,11*1,50+1,18*2,40+1,78*1,75/2	18,054500	
		<b>RAZEM:</b>	<b>40,075000</b>	<b>m2</b>
9.2.2	KNR 929/212/4	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonoego, przy powierzchni demontażu ponad 5 m2, okładzina pojedyncza - ANALOGIA - demontaż kasetonów sufitowych		
Wyliczenie ilości robót:				
	wiatrołap	1,80*1,46	2,628000	
	hall część główna	7,52*2,35+1,86*1,85/2	19,392500	
	korytarz	9,11*1,50+1,18*2,40+1,78*1,75/2	18,054500	
		<b>RAZEM:</b>	<b>40,075000</b>	<b>m2</b>
9.2.3	KNR 929/214/3	Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni demontażu ponad 5 m2, rozstaw profili do 50 cm - demontaż konstrukcji pod kasetony sufitowe		
Wyliczenie ilości robót:				
		40.08	40,080000	
		<b>RAZEM:</b>	<b>40,080000</b>	<b>m2</b>
9.2.4	KNRW 403/1147/1	Demontaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszonych	kpl	6
9.3	Element	<b>posadzka</b>		
9.3.1	ZKNR C 2/801/1	Przygotowanie podłoża, czyszczenie ręczne podłoża betonowego		
Wyliczenie ilości robót:				
		40.08	40,080000	
		<b>RAZEM:</b>	<b>40,080000</b>	<b>m2</b>
9.3.2	NNRNKB 202/1130/1 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia do 8 m2		
Wyliczenie ilości robót:				
		40.08	40,080000	
		<b>RAZEM:</b>	<b>40,080000</b>	<b>m2</b>
9.3.3	K 4/602/1 (1)	Wykonanie izolacji z folii w płynie, izolacja pozioma		
Wyliczenie ilości robót:				
	wiatrołap	1,80*1,46	2,628000	
	hall część główna	7,52*2,35+1,86*1,85/2	19,392500	
	korytarz	9,11*1,50+1,18*2,40+1,78*1,75/2	18,054500	
		<b>RAZEM:</b>	<b>40,075000</b>	<b>m2</b>
9.3.4	NNRNKB 202/2807/5 (1)	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 40x40 - kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym		
Wyliczenie ilości robót:				
	pom. gospodarcze i toaleta	40.08	40,080000	
		<b>RAZEM:</b>	<b>40,080000</b>	<b>m2</b>

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
9.4	Element	<b>ściany</b>		
9.4.1	KNRW 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków		
		Wyliczenie ilości robót:		
		112.43*100%	112,430000	
		RAZEM:	112,430000	m2
9.4.2	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe - ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		112.43	112,430000	
		RAZEM:	112,430000	m2
9.4.3	KNNRW 2/1402/3 (1)	Malowanie podłóży gipsowych, farbą emulsyjną 2-krotnie (dm3)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany	2,85*(7,52*2+2,34*2+1,46*2+1,79*2+9,11*2+1,50*2+1,18*2)	141,930000
		stolarka	-29.50	-29,500000
		RAZEM:	112,430000	m2
9.5	Element	<b>sufit</b>		
9.5.1	KNR 14/2012/1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		40.08	40,080000	
		RAZEM:	40,080000	m2
9.5.2	KSNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		40.08	40,080000	
		RAZEM:	40,080000	m2
9.5.3	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome - sufity		
		Wyliczenie ilości robót:		
		40.08	40,080000	
		RAZEM:	40,080000	m2
9.5.4	KNNRW 2/1402/3 (1)	Malowanie podłóży gipsowych, farbą emulsyjną 2-krotnie (dm3)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		40.08	40,080000	
		RAZEM:	40,080000	m2
9.5.5	KNNR 5/503/1 (3)	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - materiał z demontażu	kpl	6
9.6	Element	<b>prace towarzyszące</b>		
9.6.1	KNRW 402/521/2	Demontaż grzejnika stalowego, 2-płytowy	kpl	12
9.6.2	KNR 35/209/5	Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 1000-1400 mm, typ C 22, V 22, (2-płytowy)	szt	2
9.6.3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż pozostałych instalacji i urządzeń zamontowanych na suficie	kpl	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
10	Rozdział	<b>drzwi PCV pomiędzy holem wejściowym, a korytarzem</b>		
10.1	Element	<b>Element</b>		
10.1.1	KNR 19/1023/12 (1)	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, drzwi wewnętrzne z PCV		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,60*2,74	4,384000	
		RAZEM:	4,384000	
			m2	4,384
10.1.2	Kalkulacja indywidualna	Montaż systemu kontroli dostępu na czytnik kart	kpl	1
10.1.3	AL 1/307/3 (1)	Praca próbna systemu kontroli dostępu, próby pomontażowe czytnika identyfikującego	szt	2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11	Rozdział	<b>wywóz i utylizacja</b>		
11.1	Element	<b>pozostałości z rozbiórki</b>		
11.1.1	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki, z parteru		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2.50	2,500000	
		RAZEM:	2,500000	m3
				2,50
11.1.2	KNR 401/108/9	Wywóz odpadów zmieszanych samochodami skrzyniowymi do 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2.50	2,500000	
		RAZEM:	2,500000	m3
				2,50
11.1.3	KNR 401/108/10	Wywóz odpadów zmieszanych samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2.50	2,500000	
		RAZEM:	2,500000	m3
				2,50
11.1.4	Kalkulacja indywidualna	utylizacja odpady zmieszane		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,5	2,500000	
		RAZEM:	2,500000	m3
				2,50
11.1.5	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu z parteru		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.59	1,590000	
		RAZEM:	1,590000	m3
				1,59
11.1.6	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		okładziny z płytek - WC	$(26.44+6.78)*0,02$	0,664400
		okładziny z płytek - wiatrołap, hall, korytarz	$40.08*0,02$	0,801600
		okładziny z płytek - pom. ochrony	$6.06*0,02$	0,121200
		RAZEM:	1,587200	m3
				1,59
11.1.7	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.59	1,590000	
		RAZEM:	1,590000	m3
				1,59
11.1.8	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.59	1,590000	
		RAZEM:	1,590000	m3
				1,59

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
12	Rozdział	<b>pozostale prace</b>		
12.1	Element	<b>prace elektryczne</b>		
12.1.1	KNR 403/307/1 (1)	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego, łącznik p.t. w puszcze	szt	15
12.1.2	KNNR 9/402/3	Gniazda instalacyjne wtykowe, wymiana gniazda	szt	25
12.2	Element	<b>kaseton z logo KRUS</b>		
12.2.1	Kalkulacja indywidualna	kaseton z logo KRUS oraz napisem "KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Oddział Regionalny w Gdańsku" w kolorach biało zielonych zgodnych z księgą tożsamości KRUS - do dokładnego ustalenia z Zamawiającym	kpl	1
12.3	Element	<b>gabłota aluminiowa</b>		
12.3.1	Kalkulacja indywidualna	gabłota aluminiowa magnetyczna - do dokładnego ustalenia z Zamawiającym	kpl	1
12.4	Element	<b>tablica informacyjna opisana pismem Braille'a</b>		
12.4.1	Kalkulacja indywidualna	tablica informacyjna opisana pismem Braille'a w kolorach biało zielonych zgodnych z księgą tożsamości KRUS - do dokładnego ustalenia z Zamawiającym	kpl	1
12.5	Element	<b>tabliczki informacyjne 4 szt.</b>		
12.5.1	Kalkulacja indywidualna	Tabliczka na sale obsługi z informacją o stanowisku obsługi ds., Świadczeń i Ubezpieczeń oraz tabliczki informacyjne do 2 toalet,	szt	4

## Spis treści

<b>A. Ogólna charakterystyka obiektów lub robót.</b>	<b>2</b>
<b>B. Przedmiar robót.</b>	<b>3</b>
1. pok. nr 102.	3
1.1. prace wstępne.	3
1.2. podłoga - panele winylowe.	3
1.3. ściany.	3
1.4. sufit.	3
1.5. stolarka drzwiowa.	4
2. pok. nr 103.	5
2.1. prace wstępne.	5
2.2. podłoga - panele winylowe.	5
2.3. ściany.	5
2.4. sufit.	5
2.5. stolarka drzwiowa wejściowa.	5
2.6. likwidacja drzwi między pomieszczeniami 103 a 105.	6
3. pok. nr 105.	7
3.1. prace wstępne.	7
3.2. podłoga - panele winylowe.	7
3.3. ściany.	7
3.4. sufit.	7
3.5. stolarka drzwiowa wejściowa.	7
3.6. likwidacja węzła sanitarnego.	8
3.7. uzupełnienie wyprawy ściany po zamurowaniu drzwi między pomieszczeniami 103 a 105.	8
4. pok. nr 106.	9
4.1. prace wstępne.	9
4.2. podłoga - panele winylowe.	9
4.3. ściany.	9
4.4. sufit.	9
4.5. stolarka drzwiowa wejściowa.	10
5. pok. nr 104.	11
5.1. prace wstępne.	11
5.2. podłoga - panele winylowe.	11
5.3. ściany.	11
5.4. sufit.	11
5.5. stolarka drzwiowa wejściowa.	12
6. pok. lekarski.	13
6.1. prace wstępne.	13
6.2. podłoga - panele winylowe.	13
6.3. ściany.	13
6.4. sufit.	13
6.5. stolarka drzwiowa wejściowa.	14
6.6. węzeł sanitarny.	14
6.7. prace towarzyszące.	14
7. WC.	15
7.1. prace wstępne.	15
7.2. prace demontażowe oraz rozbiórkowe.	15
7.3. posadzka.	15
7.4. ściany.	15
7.5. sufit.	16
7.6. prace sanitarne.	16
8. pomieszczenie ochrony.	17
8.1. prace wstępne.	17
8.2. posadzka.	17
8.3. ściany.	17
8.4. sufit.	18
8.5. prace towarzyszące.	18
9. komunikacja - wiatrołap, hol i korytarz.	19
9.1. prace wstępne.	19
9.2. prace rozbiórkowe.	19
9.3. posadzka.	19
9.4. ściany.	20
9.5. sufit.	20
9.6. prace towarzyszące.	20
10. drzwi PCV pomiędzy holem wejściowym, a korytarzem.	21
10.1. Element.	21
11. wywóz i utylizacja.	22
11.1. pozostałości z rozbiórki.	22

12. pozostałe prace.....	23
12.1. prace elektryczne.....	23
12.2. kaseton z logo KRUS.....	23
12.3. gablota aluminiowa.....	23
12.4. tablica informacyjna opisana pismem Braille'a.....	23
12.5. tabliczki informacyjne 4 szt.....	23
<b>C. Spis treści.....</b>	<b>24</b>