

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Lp.	Podstawa	Opis	jm
1 Renowacja elewacji budynku od strony parkingu				3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0024m ³ /m ² * [REDACTED]	m ³
d.1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie-analogia obmiar = 24.72m ²	m ²	4*		piasek do zapraw 0.0133m ³ /m ² * [REDACTED]	m ³
1*		-- R -- robocizna 0.272r-g/m ² * [REDACTED]	r-g	5*		materiały pomocnicze 1.5% * [REDACTED]	%
2*		-- M -- środek do czyszczenia elewacji 0.1dcm ³ /m ² * [REDACTED]	dcm ³	6*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t 0.03m-g/m ² * [REDACTED]	m-t
Razem z narzutami: [REDACTED]				7*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.03m-g/m ² * [REDACTED]	m-t
d.1	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = 24.72m ²	m ²	Razem z narzutami: [REDACTED]			
1*		-- R -- robocizna 0.08r-g/m ² * [REDACTED]	r-g	5 KNR 4-01 1204-03		Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji obmiar = 24.72m ²	m ²
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.22dm ³ /m ² * [REDACTED]	dm ³	1*		-- R -- robocizna 0.147*2=0.294r-g/m ² * [REDACTED]	r-g
3*		materiały pomocnicze 1.5% * [REDACTED]	%	2*		-- M -- farba fasadowa silikonowa 0.303dm ³ /m ² * [REDACTED]	dm ³
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ² * [REDACTED]	m-g	3*		materiały pomocnicze 2% * [REDACTED]	%
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m ² * [REDACTED]	m-g	Razem z narzutami: [REDACTED]			
d.1	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i piabetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)-20% powierzchni ściany, obmiar = 4.944m ²	m ²	6 KNR 2-02 1611-02		Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m obmiar = 1kol.	kol
1*		-- R -- robocizna 1.47r-g/m ² * [REDACTED]	r-g	1*		-- R -- robocizna 6.59r-g/kol. * [REDACTED]	r-g
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0.0042t/m ² * [REDACTED]	t	2*		-- M -- płyty pomostowe długie 0.11m ² /kol. * [REDACTED]	m ²
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0044m ³ /m ² * [REDACTED]	m ³	3*		płyty pomostowe krótkie 0.03m ² /kol. * [REDACTED]	m ²
4*		piasek do zapraw 0.0229m ³ /m ² * [REDACTED]	m ³	4*		bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II 0.007m ³ /kol. * [REDACTED]	m ³
5*		materiały pomocnicze 1.5% * [REDACTED]	%	5*		deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II 0.002m ³ /kol. * [REDACTED]	m ³
6*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t 0.03m-g/m ² * [REDACTED]	m-g	6*		materiały pomocnicze 1.5% * [REDACTED]	%
7*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.04m-g/m ² * [REDACTED]	m-g	7*		-- S -- rusztowanie ramowe warszawskie 1.87m-g/kol. * [REDACTED]	m-t
Razem z narzutami: [REDACTED]				Razem z narzutami: [REDACTED]			
d.1	KNR 4-01 0719-01	Dodatkowe nakłady na pogrub.o 10 mm tynków wewn.cem.-wapien.na na ścianach i słupach prostok. (do 1 m2 w 1 miej.) obmiar = 4.944m ²	m ²				
1*		-- R -- robocizna 0.35r-g/m ² * [REDACTED]	r-g				
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0.0026t/m ² * [REDACTED]	t				

Lp.	Podstawa	Opis	jm
2 Uzupelnienie ubytków tynków na kominach z pomalowaniem z obróbkami blacharskimi, śniegołapem oraz uszczelnieniem przy ścianach.			
7 d.2	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie-analogia obmiar = 11.02m ² -- R -- robocizna 0.272r-g/m ² * [redacted] -- M -- środek do czyszczenia elewacji 0.1dcm ³ /m ² [redacted]	m ² r-g dcm 3
Razem z narzutami: [redacted]			
8 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni pionowe obmiar = 11.02m ² -- R -- robocizna 0.08r-g/m ² * [redacted] -- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.22dm ³ /m ² * [redacted] materiały pomocnicze 1.5% * [redacted] -- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ² * [redacted] środek transportowy 0.0003m-g/m ² * [redacted]	m ² r-g dm ³ % m-g m-g
Razem z narzutami: [redacted]			
9 d.2	KNR 4-01 0726-01	Uzupelnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)-20% powierzchni ściany, obmiar = 1.1m ² -- R -- robocizna 1.47r-g/m ² * [redacted] -- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0.0042t/m ² * [redacted] ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0044m ³ /m ² * [redacted] piasek do zapraw 0.0229m ³ /m ² * [redacted] materiały pomocnicze 1.5% * [redacted] -- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.03m-g/m ² * [redacted] betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.04m-g/m ² * [redacted]	m ² r-g t m ³ m ³ % m-g m-g
Razem z narzutami: [redacted]			
10 d.2	KNR 4-01 0719-01	Dodatkowe nakłady na pogrub.o 10 mm tynków wewn.cem.-wapien.na na ścianach i słupach prostok. (do 1 m2 w 1 miej.) obmiar = 1.1m ² -- R -- robocizna 0.35r-g/m ² * [redacted] -- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0.0026t/m ² * [redacted]	m ² r-g t
Razem z narzutami: [redacted]			
3 Wykonanie oświetlenia elektrycznegona strychu-2 punkty oraz montaż schodów modułowych			
11 d.2	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi i elewacji - tynki gładkie obmiar = 11.02m ² -- R -- robocizna 0.147r-g/m ² * [redacted] -- M -- farba fasadowa silikonowa 0.303dm ³ /m ² * [redacted] materiały pomocnicze 2% * [redacted]	m ² r-g dm ³ %
Razem z narzutami: [redacted]			
12 d.2	kalk-wlasna	Obróbki blacharskie 2-kominów oraz montaż śniegołapu 16mb obmiar = 1kpl -- M -- obróbki blacharskie kominów i montaż śniegołapów z blachy nierdzewnej 1kpl/kpl * [redacted]	kpl kpl
Razem z narzutami: [redacted]			
13 d.2	kalk-wlasna	Uszczelnienie obróbek blacharskich przy ścianach obmiar = 32m -- R -- robocizna 0.1r-g/m * [redacted] -- M -- silikon 0.30szt/m * [redacted]	m r-g szt
Razem z narzutami: [redacted]			
14 d.3	kalk-ind	Wykonanie oświetlenia elektrycznego na strychu obmiar = 2szt -- M -- wykonanie oświetlenia elektrycznego na strychu 1szt/szt * [redacted]	szt szt
Razem z narzutami: [redacted]			
15 d.3	kalk-ind	Montaż schodów modułowych na strychu obmiar = 1kpl -- M -- montaż schodów na strychu 1kpl/kpl * [redacted]	kpl kpl
Razem z narzutami: [redacted]			

Lp.	Podstawa	Opis	jm
4 Piwnica-wykonanie izolacji scian w technologii iniekcji krystalicznej ciśnieniowej.			
16 d.4	kalk-ind	Wykonanie iniekcji krystalicznej ciśnieniowej w murze z kamienia o gr. do 80 cm obmiar = 100.5m	m
1*		-- M -- iniekcja krystaliczna ciśnieniowa w murze z kamienia gr.80cm 1m/m * [redacted]	m
Razem z narzutami: [redacted]			
17 d.4	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 1.3m	m
1*		-- R -- robocizna 1.12r-g/m * [redacted]	r-g
Razem z narzutami: [redacted]			
18 d.4	KNR 0-35 0128-30	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 35 mm obmiar = 1.3m	m
1*		-- R -- robocizna 0.0855r-g/m * [redacted]	r-g
2*		-- M -- otuliny termoizolacyjne z PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm do rurociągów 35 mm 1.05m/m * [redacted]	m
3*		klej do sklejanie miękkich otulin z PE 0.0186dm ³ /m * [redacted]	dm ³
4*		taśma z PE pokryta folią szer. 50 mm gr. 2 mm 0.022m/m * [redacted]	m
5*		-- S -- samochód dostawczy do 0,9 t 0.0001m-g/m * [redacted]	m-g
Razem z narzutami: [redacted]			
19 d.4	KNR 4-01 0705-05	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną obmiar = 1.3m	m
1*		-- R -- robocizna 0.82r-g/m * [redacted]	r-g
2*		-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0.0034t/m * [redacted]	t
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0018m ³ /m * [redacted]	m ³
4*		piasek do zapraw 0.0128m ³ /m * [redacted]	m ³
5*		siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm 0.35m ² /m * [redacted]	m ²
6*		materiały pomocnicze 1.5% * [redacted]	%
7*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.03m-g/m * [redacted]	m-g
8*		betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.03m-g/m * [redacted]	m-g
Razem z narzutami: [redacted]			
20 d.4	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - tynki gładkie obmiar = 0.39m ²	m ²
1*		-- R -- robocizna 0.147*2=0.294r-g/m ² * [redacted]	r-g
2*		-- M -- farba emulsyjna 0.303dm ³ /m ² * [redacted]	dm ³
3*		materiały pomocnicze 2% * [redacted]	%
Razem z narzutami: [redacted]			