

Załącznik nr 1  
do Ogłoszenia o zamówieniu  
nr 0600-OAG.21.5.2025  
z dnia .....

Lp.	Nazwa parametru	Wymagana przez Zamawiającego wartość parametru
1.	Nazwa producenta	tak
2.	Model urządzenia	tak
3.	Agregat stacjonarny	tak
4.	Data produkcji urządzenia	nie wcześniej niż 2024 r.
5.	Dokumentacja techniczna – specyfikacja techniczna producenta	tak komplet
6.	Dokumentacja techniczno – rozruchowa	tak instrukcja w jęz. polskim
7.	Certyfikat CE lub Deklaracja CE	tak
8.	Dostawca musi posiadać autoryzację producenta do obsługi serwisowej silnika oraz prądnicy	tak
Podstawowe wymagania		
9.	Moc znamionowa ciągła PRP	min 400V 65000 Watt (65kW / 80kVA)
10.	Temperatura pracy	co najmniej w zakresie -15 OC - + 40 oC
Parametry obudowy		
11.	Typ	wyciszona do użytkowania na zewnątrz
12.	Wymiary	Ok. 240 x 110 x 150 cm
13.	Pojemność zbiornika paliwa	min.150 l

14.	Poziom ciśnienia akustycznego LPA	max. 75 dB (w odległości 7 m, otwarta przestrzeń)
15.	Czas pracy na pełnym zbiorniku przy obciążeniu 75% PRP	min. 72 godzin
16.	Ochrona antykorozyjna	tak
17.	Wszystkie drzwi zabezpieczone zamkiem	tak
18.	Wlew paliwa zabezpieczony na kluczyk	tak
19.	Wszystkie oznaczenia ostrzegawcze w języku polskim	tak
Wymagane parametry silnika napędowego		
20.	Typ	spalinowy/wysokoprężny
21.	Ilość cylindrów	min. 4
22.	Pojemność skokowa	min. 6,0 l
23.	Sprawność prądnicy	min. 85 %
Funkcje		
24.	Automatyczny start (SZR)	tak
25.	Stabilizator napięcia (AVR)	Tak, cyfrowy
26.	Rodzaj rozruchu	elektryczny, automatyczny
27.	4 punkty podnoszenia z zawieszami	tak
28.	Podgrzewanie cieczy chłodzącej	tak
Sterownik		
29.	Komunikacja Ethernet	tak
30.	Licznik czasu pracy i licznik przeglądów	tak
31.	Pomiar wartości prądu w trzech fazach	tak
32.	Pomiar napięcia sieci i generatora	tak
33.	Czujnik ciśnienia oleju	tak
34.	Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora	tak
35.	Czujnik poziomu płynu chłodniczego	tak

36.	Panel sterowania w języku polskim, posiadający intuicyjny interfejs	tak
Zakres prac, transport, montaż, gwarancja		
37.	Opracowanie projektu technicznego posadowienia agregatu na płytach drogowych, zgodnego ze wskazaniami producenta agregatu	tak
38.	Opracowanie projektu budowlanego przyłącza elektroenergetycznego	tak
39.	Opracowanie projektu podłączenia agregatu do sieci elektrycznej budynku	tak
40.	Opracowanie i pozytywne uzgodnienie schematu zasilania i instrukcji współpracy agregatu z właściwym gestorem sieci elektroenergetycznej	tak
41.	Transport zapewnia wykonawca	tak
42.	Montaż zapewnia wykonawca	tak
43.	Wykonanie ziemnego przyłącza elektroenergetycznego od miejsca posadowienia agregatu do budynku – około 60 mb.	tak
44.	Przyłączenie agregatu do sieci elektrycznej budynku	tak
45.	Skonfigurowanie urządzenia do automatycznego uruchomienia po zaniku zasilania w budynku	tak
46.	Dokonanie rozruchu agregatu. Wykonanie niezbędnych prób, pomiarów i badań	tak
47.	Szkolenie pracowników Zamawiającego przez Wykonawcę	tak
48.	Uzupełniony zbiornik podstawowy paliwa i wszystkie	tak

	płyny eksploatacyjne	
49.	Gwarancja na agregat jako zasilanie awaryjne wraz z przeglądami gwarancyjnymi wymaganymi przez producenta agregatu	min. 48 miesięcy

