

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Renowacja elewacji budynku od strony parkingu</b>					
1	KNR 0-17 d.1 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie-analogia 5.0*6.0-(2.20*2.40)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.720</b>
2	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 24.72	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.720</b>
3	KNR 4-01 d.1 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )-20% powierzchni ściany, 24.72*0.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.944	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.944</b>
4	KNR 4-01 d.1 0719-01	Dodatkowe nakłady na pogrub.o 10 mm tynków wewn.cem.-wapien.na na ścianach i słupach prostok. ( do 1 m2 w 1 miej.) 4.944	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.944	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.944</b>
5	KNR 4-01 d.1 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji 24.72	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	24.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.720</b>
6	KNR 2-02 d.1 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m 1	kol.		
			kol.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2 Uzupełnienie ubytków tynków na kominach z pomalowaniem z obróbkami blacharskimi,śniegołapem oraz uszczelnieniem przy sianach.</b>					
7	KNR 0-17 d.2 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie-analogia 1.45*(1.2*2+0.70*2)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.020</b>
8	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 11.02	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.020</b>
9	KNR 4-01 d.2 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )-20% powierzchni ściany, 1.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.100</b>
10	KNR 4-01 d.2 0719-01	Dodatkowe nakłady na pogrub.o 10 mm tynków wewn.cem.-wapien.na na ścianach i słupach prostok. ( do 1 m2 w 1 miej.) 1.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.100</b>
11	KNR 4-01 d.2 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji - tynki gładkie 11.02	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.020</b>
12	kalk-własna d.2	Obróbki blacharskie 2-kominów oraz montaż śniegołapu 16mb 1	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	kalk-własna d.2	Uszczelnienie obróbek blacharskich przy sianach 32	m		
			m	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
<b>3 Wykonanie oświetlenia elektrycznego na strychu-2 punkty oraz montaż schodów modułowych</b>					
14	kalk-ind d.3	Wykonanie oświetlenia elektrycznego na strychu 2	szt		
			szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	kalk-ind d.3	Montaż schodów modułowych na strychu 1	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4 Piwnica-wykonanie izolacji ścian w technologii iniekcji krystalicznej ciśnieniowej.</b>					
16	kalk-ind d.4	Wykonanie iniekcji krystalicznej ciśnieniowej w murze z kamienia o gr. do 80 cm 100.5	m		
			m	100.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.500</b>
17	KNR 4-01 d.4 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.30	m		
			m	1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.4	<b>KNR 0-35</b> <b>0128-30</b>	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z-nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 35 mm 1.30	m m	1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
19 d.4	<b>KNR 4-01</b> <b>0705-05</b>	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.brzudy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 1.30	m m	1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
20 d.4	<b>KNR 4-01</b> <b>1204-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - tynki gładkie 1.3*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.390</b>