

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa parkingu przy budynku KRUS w Płocku

ADRES INWESTYCJI: 09-407 Płock, ul. Otolińska 25

NAZWA INWESTORA: KRUS - Placówka Terenowa w Płocku

ADRES INWESTORA: 09-407 Płock, ul. Otolińska 25

DATA OPRACOWANIA: 23.10.2025

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

23.10.2025

Data zatwierdzenia

## Budowa parkingu przy budynku KRUS w Płocku

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Budowa parkingu przy budynku KRUS w Płocku</b>					
1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		40	m	40,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,000</b>
2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
		3,6	m3	3,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
3	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
		45	m	45,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,000</b>
4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		4,05	m3	4,050	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,050</b>
5	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		45	m	45,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,000</b>
6	KNR-W 2-01 0201-01 0210-04	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne chodnika na głębokość 48cm	m3		
		127,2	m3	127,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>127,200</b>
7	KNR 2-31 0104-03 0104-04	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		265	m2	265,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>265,000</b>
8	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		265	m2	265,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>265,000</b>
9	KNR AT-03 0304-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		265	m2	265,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>265,000</b>
10	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
11	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>