

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45442300-0	Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45442100-8	Roboty malarskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45432120-1	Instalowanie nawierzchni podłogowych
45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI:	Remonty odtworzeniowe pomieszczeń - po zalaniu (awaria wody)
ADRES INWESTYCJI:	69-200 Sulęcín ul. Lipowa 16
NAZWA INWESTORA:	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ADRES INWESTORA:	65-170 Zielona Góra ul. Gen. Józefa Bema 44.
ADRES WYKONAWCY:	-
BRANŻE:	Budowlana
DATA OPRACOWANIA:	2026-02-09

POZIOM GEN: 09.02.2026 (RMS); 09.02.2026 (CJP)

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

zł

PODATEK VAT:

() zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

zł

SŁOWNIE:

zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Zatwierdził

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

2026-02-09

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1	45111300-1	A - PRACE PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY ROZBIÓRKOWE - ODWODNIENIE PIWNIC - SPRAWDZENIE INSTALACJI.				
1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe i odwodnienie				
d.1.1	KNR 9-36 0101-01	Zakręcenie oraz ponowne otwarcie zaworów podejścia pod baterie, pralki, zmywarki, pieca gazowego, zasobnika wody, zabudowy podtynkowej	szt.	8,00		
d.1.1	KNR 9-36 0103-01	Spuszczenie wody oraz ponowne napełnienie instalacji wodociągowej ciepłej lub zimnej wody	obieg	1,00		
d.1.1	KNR 9-36 0110-01	Zmapowanie wilgotności wraz z wyznaczeniem punktów do wykonania odwiertów przy osuszaniu podposadzkowych warstw izolacyjnych	m2	50,00		
d.1.1	KNR 9-36 0111-01	Wykonanie pomiarów wilgotności wraz z opracowaniem protokołu stanu zawilgocenia początkowego kubaturowego	m2	50,00		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i odwodnienie						
1.2	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne (Pomieszczenia biurowe)				
1.2.1	45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych				
d.1.2.1	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	miar	28,00		
d.1.2.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	28,00		
d.1.2.1	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	28,00		
d.1.2.1	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób	1,00		
Razem dział: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych						
Razem dział: Roboty instalacyjne elektryczne (Pomieszczenia biurowe)						
Razem dział: A - PRACE PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY ROZBIÓRKOWE - ODWODNIENIE PIWNIC - SPRAWDZENIE INSTALACJI.						
2	45430000-0	B - REMONT ODTWORZENIOWY - PODDASZE - MIEJSCE AWARII.				
2.1	45430000-0	POMIESZCZENIE NR 309. (MIEJSCE AWARII)				
2.1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.				
d.2.1.1	Kalkulacja własna	Demontaż wyposażenia pokoi biurowych	kpl.	1,00		
d.2.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien, drzwi, podłóg folią	m2	25,00		
d.2.1.1	KNR 9-36 0401-01	Osuszanie obiektu o jednym pomieszczeniu przy użyciu osuszacza kondensacyjnego MASTER/AERIAL przy kubaturze do 50 m3	dob.	0,00		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.						
2.1.2	45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne - skucie pytek i ścianki GK w miejscu awarii - odtworzenie				
d.2.1.2	KNR 9-36 0209-01	Rozebranie okładzin ściennych z płytek ceramicznych ułożonych na zaprawie klejowej	m2	3,00		
d.2.1.2	KNR 9-29 0201-01	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek przy powierzchni demontażu do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2	3,00		
d.2.1.2	KNR 9-29 0301-01	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m2	3,00		
d.2.1.2	KNR-W 2-02 0840-1	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 10x20 cm na zaprawie klejowej	m2	3,00		
Razem dział: Roboty remontowe i renowacyjne - skucie pytek i ścianki GK w miejscu awarii - odtworzenie						
2.1.3	45442100-8	Roboty malarskie (sufity 11,8 m2 i ściany 38,11 m2)				
d.2.1.3	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża (sufit) - oczyszczenie i zmycie	m2	11,80		
d.2.1.3	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża (ścian) - oczyszczenie i zmycie	m2	38,11		
d.2.1.3	ZKNR C-2 0901-01	Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie (20 %)	m2	7,62		
d.2.1.3	ZKNR C-2 0416-01	Gruntowanie podłoża pod malowanie środkiem głęboko gruntującym w systemie przyjętej farby	m2	49,91		
d.2.1.3	KNR BC-02 0620-01	Malowanie sufitów lateksową farbą strukturalną jednokrotnie	m2	11,80		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
21 d.2.1.3	KNR BC-02 0620-01	Malowanie ścian lateksową farbą strukturalną jednokrotne	m2	38,11		
Razem dział: Roboty malarskie (sufity 11,8 m2 i ściany 38,11 m2)						
2.1.4	45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe.				
22 d.2.1.4	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg niemalowanych	m2	14,10		
23 d.2.1.4	Kalkulacja własna	Wniesienie i montaż wyposażenia pokoi - ponowny montaż instalacji komputerowej	kpl.	1,00		
Razem dział: Roboty budowlane wykończeniowe.						
Razem dział: POMIESZCZENIE NR 309. (MIEJSCE AWARII)						
Razem dział: B - REMONT ODTWORZENIOWY - PODDASZE - MIEJSCE AWARII.						
3		C - REMONT ODTWORZENIOWY - PIETRO - (STAROSTWO POWIATOWE)				
3.1	45430000-0	GABINET V-CE STAROSTY				
3.1.1	45430000-0	MALOWANIE - Remont odtworzeniowy.				
3.1.1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.				
24 d.3.1.1 .1	Kalkulacja własna	Demontaż wyposażenia pokoi biurowych - rozłączenie instalacji komputerowej	kpl.	1,00		
25 d.3.1.1 .1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien, drzwi, podłóg folią	m2	25,00		
26 d.3.1.1 .1	KNR 9-36 0401-01	Osuszanie obiektu o jednym pomieszczeniu przy użyciu osuszacza kondensacyjnego MASTER/AERIAL przy kubaturze do 50 m3	dob.	0,00		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.						
3.1.1.2	45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne - skucie obudowy instalacji z płyty GK w miejscu awarii - odtworzenie				
27 d.3.1.1 .2	KNR 9-29 0201-01	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek przy powierzchni demontażu do 5 m2 - okładzina pojedyncza (miejsce awarii)	m2	3,63		
28 d.3.1.1 .2	KNR 9-29 0301-01	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m2	3,63		
Razem dział: Roboty remontowe i renowacyjne - skucie obudowy instalacji z płyty GK w miejscu awarii - odtworzenie						
3.1.1.3	45421131-1	Instalowanie drzwi wewnętrznych typowych				
29 d.3.1.1 .3	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (napęczniałe po zalaniu wodą)	szt.	3,00		
30 d.3.1.1 .3	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych (klasa średnia) - 2 szt.	m2	3,60		
31 d.3.1.1 .3	KNR 4-01 0922-09	Dopłata za złożenie ościeżnic drzwiowych	szt.	2,00		
32 d.3.1.1 .3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone szerokość skrzydła "90" szt. 2	m2	3,60		
33 d.3.1.1 .3	KNR AT-53 0503-02	Wypełnienie i uszczelnienie szczelin o szerokości do 8 mm	m	19,60		
Razem dział: Instalowanie drzwi wewnętrznych typowych						
3.1.1.4	45442100-8	Roboty malarskie (sufity 17,58 m2 i ściany 54,19 m2)				
34 d.3.1.1 .4	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów po zalaniu (zacieków)	m2	3,00		
35 d.3.1.1 .4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 w miejscach odspojonych i zdegradowanych	m2	5,00		
36 d.3.1.1 .4	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża (sufit) - oczyszczenie i zmycie	m2	17,58		
37 d.3.1.1 .4	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża (ścian) - oczyszczenie i zmycie	m2	54,19		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
38 d.3.1.1 .4	ZKNR C-2 0901-01	Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie (20 %)	m2	10,84		
39 d.3.1.1 .4	ZKNR C-2 0416-01	Gruntowanie podłoża pod malowanie środkiem głęboko gruntującym w systemie przyjętej farby	m2	71,77		
40 d.3.1.1 .4	KNR BC-02 0620-01	Malowanie sufitów lateksową farbą strukturalną jednokrotne	m2	17,58		
41 d.3.1.1 .4	KNR BC-02 0620-01	Malowanie ścian lateksową farbą strukturalną jednokrotne	m2	54,19		
Razem dział: Roboty malarskie (sufity 17,58 m2 i ściany 54,19 m2)						
3.1.1.5	45311200-2	Roboty elektryczne				
3.1.1.5 .1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe				
42 d.3.1.1 .5.1	KNNR 9 0502-05	Demontaż zalanych opraw oświetleniowych świetlówkowych	szt.	4,00		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
3.1.1.5 .2	45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych				
43 d.3.1.1 .5.2	KSNR 5 0502-04	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych	kpl.	4,00		
Razem dział: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych						
Razem dział: Roboty elektryczne						
3.1.1.6	45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe.				
44 d.3.1.1 .6	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg niemalowanych	m2	17,58		
45 d.3.1.1 .6	Kalkulacja własna	Wniesienie i montaż wyposażenia pokoi - ponowny montaż instalacji komputerowej	kpl.	1,00		
Razem dział: Roboty budowlane wykończeniowe.						
Razem dział: MALOWANIE - Remont odtworzeniowy.						
3.1.2	45430000-0	POSADZKA - Remont odtworzeniowy.				
3.1.2.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.				
46 d.3.1.2 .1	KNR 9-36 0205-01	Rozebranie wykładzin dywanowych	m2	0,00		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.						
3.1.2.2	45432120-1	Instalowanie nawierzchni podłogowych - panele winylowe elektrostatyczne - klasa wyższa -				
47 d.3.1.2 .2	ZKNR C-2 0602-02	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezowanie	m2	17,58		
48 d.3.1.2 .2	KNR BC-02 0201-01	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych	m2	17,58		
49 d.3.1.2 .2	ZKNR C-2 0601-08	Przygotowanie podłoża cementowego; szpachlowanie - zaprawa naprawcza (15 %)	m2	2,64		
50 d.3.1.2 .2	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego (0,1-0,2 kg/m2)	m2	17,58		
51 d.3.1.2 .2	ZKNR C-2 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących szybkowiązujących wzmocnionych włóknem polipropylenowym 2-50 mm rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 8-10 mm (zużycie 1,7kg/m2/1mm)	m2	17,58		
52 d.3.1.2 .2	ZKNR C-2 0606-05	Klejenie wykładzin - panele winylowe klasa ścieralności AC6+ gr. min 5 mm (klasa wyższa) wielowarstwowe na przygotowanym podłożu	m2	17,58		
53 d.3.1.2 .2	ZKNR C-2 0610-01	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew z tworzywa sztucznego	m	17,48		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
54 d.3.1.2 .2	KNR-W 2-02 1217-01	Montaż progów z listwy metalowej profilowej	m	1,00		
Razem dział: Instalowanie nawierzchni podłogowych - panele winylowe elektrostatyczne - klasa wyższa -						
Razem dział: POSADZKA - Remont odtworzeniowy.						
Razem dział: GABINET V-CE STAROSTY						
3.2	45430000-0	SEKRETARIAT - STAROSTY				
3.2.1	45430000-0	MALOWANIE - Remont odtworzeniowy.				
3.2.1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.				
55 d.3.2.1 .1	Kalkulacja własna	Demontaż wyposażenia - rozłączenie instalacji komputerowej	kpl.	1,00		
56 d.3.2.1 .1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien, drzwi, podłóg folią	m2	40,00		
57 d.3.2.1 .1	KNR 9-36 0801-02	Osuszanie obiektu o jednym pomieszczeniu przy użyciu osuszacza kondensacyjnego CORROVENTA przy kubaturze 50-100 m3	dob.	0,00		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.						
3.2.1.2	45421131-1	Instalowanie drzwi wewnętrznych typowych				
58 d.3.2.1 .2	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych (klasa średnia) - 1 szt.	m2	1,80		
59 d.3.2.1 .2	KNR 4-01 0922-09	Dopłata za złożenie ościeżnic drzwiowych	szt.	1,00		
60 d.3.2.1 .2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone szerokość skrzydła "90" szt. 1	m2	1,80		
61 d.3.2.1 .2	KNR AT-53 0503-02	Wypełnienie i uszczelnienie szczelin o szerokości do 8 mm	m	9,80		
Razem dział: Instalowanie drzwi wewnętrznych typowych						
3.2.1.3	45442100-8	Roboty malarskie (sufity 27,66 m2 i ściany 65,35 m2)				
62 d.3.2.1 .3	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów po zalaniu (zacieków)	m2	3,00		
63 d.3.2.1 .3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 w miejscach odspojonych i zdegradowanych	m2	5,00		
64 d.3.2.1 .3	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża (sufit) - oczyszczenie i zmycie	m2	27,66		
65 d.3.2.1 .3	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża (ścian) - oczyszczenie i zmycie	m2	65,35		
66 d.3.2.1 .3	ZKNR C-2 0901-01	Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie (20 %)	m2	13,07		
67 d.3.2.1 .3	ZKNR C-2 0416-01	Gruntowanie podłoża pod malowanie środkiem głęboko gruntującym w systemie przyjętej farby	m2	93,01		
68 d.3.2.1 .3	KNR BC-02 0620-01	Malowanie sufitów lateksową farbą strukturalną jednokrotne	m2	27,66		
69 d.3.2.1 .3	KNR BC-02 0620-01	Malowanie ścian lateksową farbą strukturalną jednokrotne	m2	65,35		
Razem dział: Roboty malarskie (sufity 27,66 m2 i ściany 65,35 m2)						
3.2.1.4	45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe.				
70 d.3.2.1 .4	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg niemalowanych	m2	27,66		
71 d.3.2.1 .4	Kalkulacja własna	Wniesienie i montaż wyposażenia pokoi - ponowny montaż instalacji komputerowej	kpl.	1,00		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem dział: Roboty budowlane wykończeniowe.						
Razem dział: MALOWANIE - Remont odtworzeniowy.						
3.2.2	45430000-0	POSADZKA - Remont odtworzeniowy.				
3.2.2.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.				
72 d.3.2.2 .1	KNR 9-36 0205-01	Rozebranie wykładzin dywanowych	m2	0,00		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.						
3.2.2.2	45432120-1	Instalowanie nawierzchni podłogowych SEKRETARIAT- panele winylowe elektrostatyczne - klasa wyższa -				
73 d.3.2.2 .2	ZKNR C-2 0602-02	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezowanie	m2	27,66		
74 d.3.2.2 .2	KNR BC-02 0201-01	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych	m2	27,66		
75 d.3.2.2 .2	ZKNR C-2 0601-08	Przygotowanie podłoża cementowego; szpachlowanie - zaprawa naprawcza (15 %)	m2	4,15		
76 d.3.2.2 .2	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego (0,1-0,2 kg/m2)	m2	27,66		
77 d.3.2.2 .2	ZKNR C-2 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących szybkowiązujących wzmocnionych włóknem polipropylenowym 2-50 mm rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 8-10 mm (zużycie 1,7kg/m2/1mm)	m2	27,66		
78 d.3.2.2 .2	ZKNR C-2 0606-05	Klejenie wykładzin - panele winylowe klasa ścieralności AC6+ gr. min 5 mm (klasa wyższa) wielowarstwowe na przygotowanym podłożu	m2	27,66		
79 d.3.2.2 .2	ZKNR C-2 0610-01	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew z tworzywa sztucznego	m	27,66		
80 d.3.2.2 .2	KNR-W 2-02 1217-01	Montaż progów z listwy metalowej profilowej	m	2,00		
Razem dział: Instalowanie nawierzchni podłogowych SEKRETARIAT- panele winylowe elektrostatyczne - klasa wyższa -						
3.2.2.3	45432120-1	Instalowanie nawierzchni podłogowych PRZEDSIONEK GABINETU STAROSTY- panele winylowe elektrostatyczne - klasa wyższa -				
81 d.3.2.2 .3	ZKNR C-2 0602-02	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezowanie	m2	2,50		
82 d.3.2.2 .3	KNR BC-02 0201-01	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych	m2	2,50		
83 d.3.2.2 .3	ZKNR C-2 0601-08	Przygotowanie podłoża cementowego; szpachlowanie - zaprawa naprawcza (15 %)	m2	0,38		
84 d.3.2.2 .3	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego (0,1-0,2 kg/m2)	m2	2,50		
85 d.3.2.2 .3	ZKNR C-2 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących szybkowiązujących wzmocnionych włóknem polipropylenowym 2-50 mm rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 8-10 mm (zużycie 1,7kg/m2/1mm)	m2	2,50		
86 d.3.2.2 .3	ZKNR C-2 0606-05	Klejenie wykładzin - panele winylowe klasa ścieralności AC6+ gr. min 5 mm (klasa wyższa) wielowarstwowe na przygotowanym podłożu	m2	2,50		
87 d.3.2.2 .3	ZKNR C-2 0610-01	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew z tworzywa sztucznego	m	5,00		
88 d.3.2.2 .3	KNR-W 2-02 1217-01	Montaż progów z listwy metalowej profilowej	m	2,00		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem dział: Instalowanie nawierzchni podłogowych PRZEDSIONEK GABINETU STAROSTY- panele winylowe elektrostacyjne - klasa wyższa -						
Razem dział: POSADZKA - Remont odtworzeniowy.						
3.2.3	45311200-2	Roboty elektryczne				
3.2.3.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe				
89 d.3.2.3 .1	KNNR 9 0502-05	Demontaż zalanych opraw oświetleniowych świetlówkowych	szt.	6,00		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
3.2.3.2	45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych				
90 d.3.2.3 .2	KSNR 5 0502-04	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych	kpl.	6,00		
Razem dział: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych						
Razem dział: Roboty elektryczne						
Razem dział: SEKRETARIAT - STAROSTY						
3.3	45430000-0	POMIESZCZENIE NR 211 (SEKRETARZ)				
3.3.1	45430000-0	MALOWANIE - Remont odtworzeniowy.				
3.3.1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.				
91 d.3.3.1 .1	Kalkulacja własna	Demontaż wyposażenia - rozłączenie instalacji komputerowej	kpl.	1,00		
92 d.3.3.1 .1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien, drzwi, podłóg folią	m2	40,00		
93 d.3.3.1 .1	KNR 9-36 0801-02	Osuszanie obiektu o jednym pomieszczeniu przy użyciu osuszacza kondensacyjnego CORROVENTA przy kubaturze 50-100 m3	dob.	0,00		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.						
3.3.1.2	45442100-8	Roboty malarskie (sufity 21,12 m2 i ściany 57,91 m2)				
94 d.3.3.1 .2	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów po zalaniu (zacieków)	m2	3,00		
95 d.3.3.1 .2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 w miejscach odspojonych i zdegradowanych po zalaniu	m2	5,00		
96 d.3.3.1 .2	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża (sufit) - oczyszczenie i zmycie	m2	21,12		
97 d.3.3.1 .2	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża (ścian) - oczyszczenie i zmycie	m2	57,91		
98 d.3.3.1 .2	ZKNR C-2 0901-01	Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie (20 %)	m2	11,58		
99 d.3.3.1 .2	ZKNR C-2 0416-01	Gruntowanie podłoża pod malowanie środkiem głęboko gruntującym w systemie przyjętej farby	m2	79,03		
100 d.3.3.1 .2	KNR BC-02 0620-01	Malowanie sufitów lateksową farbą strukturalną jednokrotne	m2	21,12		
101 d.3.3.1 .2	KNR BC-02 0620-01	Malowanie ścian lateksową farbą strukturalną jednokrotne	m2	57,91		
Razem dział: Roboty malarskie (sufity 21,12 m2 i ściany 57,91 m2)						
3.3.1.3	45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe.				
102 d.3.3.1 .3	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg niemalowanych	m2	21,12		
103 d.3.3.1 .3	Kalkulacja własna	Wniesienie i montaż wyposażenia pokoi - ponowny montaż instalacji komputerowej	kpl.	1,00		
Razem dział: Roboty budowlane wykończeniowe.						
Razem dział: MALOWANIE - Remont odtworzeniowy.						
3.3.2	45430000-0	POSADZKA - Remont odtworzeniowy.				

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
3.3.2.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.				
104 d.3.3.2 .1	KNR 9-36 0205-01	Rozebranie wykładzin dywanowych	m2	0,00		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.						
3.3.2.2	45432120-1	Instalowanie nawierzchni podłogowych - panele winylowe elektrostatyczne - klasa wyższa -				
105 d.3.3.2 .2	ZKNR C-2 0602-02	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezowanie	m2	21,12		
106 d.3.3.2 .2	KNR BC-02 0201-01	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych	m2	21,12		
107 d.3.3.2 .2	ZKNR C-2 0601-08	Przygotowanie podłoża cementowego; szpachlowanie - zaprawa naprawcza (15 %)	m2	3,17		
108 d.3.3.2 .2	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego (0,1-0,2 kg/m2)	m2	21,12		
109 d.3.3.2 .2	ZKNR C-2 0605-02	Wykonywanie posadzek samopoziomujących szybkowiązujących wzmocnionych włóknem polipropylenowym 2-50 mm rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 8-10 mm (zużycie 1,7kg/m2/1mm)	m2	21,12		
110 d.3.3.2 .2	ZKNR C-2 0606-05	Klejenie wykładzin - panele winylowe klasa ścieralności AC6+ gr. min 5 mm (klasa wyższa) wielowarstwowe na przygotowanym podłożu	m2	21,12		
111 d.3.3.2 .2	ZKNR C-2 0610-01	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew z tworzywa sztucznego	m	18,62		
112 d.3.3.2 .2	KNR-W 2-02 1217-01	Montaż progów z listwy metalowej profilowej	m	1,00		
Razem dział: Instalowanie nawierzchni podłogowych - panele winylowe elektrostatyczne - klasa wyższa -						
Razem dział: POSADZKA - Remont odtworzeniowy.						
3.3.3	45311200-2	Roboty elektryczne				
3.3.3.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe				
113 d.3.3.3 .1	KNR 9 0502-05	Demontaż zalanych opraw oświetleniowych świetlówkowych	szt.	6,00		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
3.3.3.2	45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych				
114 d.3.3.3 .2	KSNR 5 0502-04	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych	kpl.	6,00		
Razem dział: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych						
Razem dział: Roboty elektryczne						
Razem dział: POMIESZCZENIE NR 211 (SEKRETARZ)						
Razem dział: C - REMONT ODTWORZENIOWY - PIETRO - (STAROSTWO POWIATOWE)						
4	45430000-0	D - REMONT ODTWORZENIOWY - PARTER - POMIESZCZENIA KRUS.				
4.1	45111300-1	POMIESZCZENIE NR 124 - GABINET LEKARSKI.				
4.1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.				
115 d.4.1.1	Kalkulacja własna	Demontaż wyposażenia medycznego - rozłączenie instalacji komputerowej	kpl.	1,00		
116 d.4.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien, drzwi, podłóg folią	m2	40,00		
117 d.4.1.1	KNR 9-36 0801-02	Osuszanie obiektu o jednym pomieszczeniu przy użyciu osuszacza kondensacyjnego CORROVENTA przy kubaturze 50-100 m3 (osuszanie posadzki po zerwaniu wykładziny)	dob.	5,00		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.						
4.1.2	45111300-1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze - usunięcie wody z kanałów w stropie				
118 d.4.1.2	KNR AT-17 0101-01	Wiercenie otworów o głębokości do 10 cm śr. 20 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym - sufit (usunięcie wody z kanałów w stropie kanałowym 12 otworów głębokości 8 cm)	cm	96,00		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
119 d.4.1.2	KNR AT-27 0512-05	Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) - zasklepienie otworu (np. zaprawa zatykowa szabkowiążąca weber.tec 935.)	szt.	12,00		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze - usunięcie wody z kanałów w stropie						
4.1.3	45421131-1	Instalowanie drzwi wewnętrznych typowych				
120 d.4.1.3	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (napęczniałe po zalaniu wodą)	szt.	1,00		
121 d.4.1.3	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych (klasa średnia) - 1 szt.	m2	1,80		
122 d.4.1.3	KNR 4-01 0922-09	Dopłata za złożenie ościeżnic drzwiowych	szt.	1,00		
123 d.4.1.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone szerokość skrzydła "90" szt. 1	m2	1,80		
124 d.4.1.3	KNR AT-53 0503-02	Wypełnienie i uszczelnienie szczelin o szerokości do 8 mm	m	9,80		
Razem dział: Instalowanie drzwi wewnętrznych typowych						
4.1.4	45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg - wymiana posadzki (20,1 m2)				
4.1.4.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe				
125 d.4.1.4 .1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	23,12		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
4.1.4.2	45430000-0	Pokrywanie podłóg				
126 d.4.1.4 .2	KNR K-55 0105-01	Mechaniczne wyrównanie powierzchni betonu - frezowanie na głębokość do 5 mm (wyrównanie po zalaniu)	m2	23,12		
127 d.4.1.4 .2	KNR K-55 0111-01	Reprofilacja ubytków powierzchni betonowych poziomych zaprawą naprawczą o grubości 10 mm (ok. 10 %)	m2	2,01		
128 d.4.1.4 .2	ZKNR C-2 0601-02	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy	m	3,00		
129 d.4.1.4 .2	ZKNR C-2 0601-03	Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; klamrowanie i zalanie żywicą	m	3,00		
130 d.4.1.4 .2	KNR K-55 0112-04	Szpachlowanie powierzchni betonowych - wtopienie siatki z włókna szklanego (ok. 15 %)	m2	3,02		
131 d.4.1.4 .2	ZKNR C-2 0603-01	Gruntowanie przygotowanego podłoża - osuszenie, impregnowanie, wzmacnianie	m2	20,10		
132 d.4.1.4 .2	ZKNR C-2 0605-04	Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 10-15 mm	m2	20,10		
133 d.4.1.4 .2	ZKNR C-2 0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego np, grunt weber.floor 4710 (0,1-0,2 kg/m2)	m2	20,10		
134 d.4.1.4 .2	ZKNR C-2 0606-05	Klejenie wykładzin rulonowych (klasa wyższa np. Tarket Eminent) wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinieciem na ściany 20 cm.	m2	23,12		
Razem dział: Pokrywanie podłóg						
Razem dział: Kładzenie i wykładanie podłóg - wymiana posadzki (20,1 m2)						
4.1.5	45442100-8	Roboty malarskie (sufit 20,1 m2 i ściany 52,89 m2 H=3,05 m)				
135 d.4.1.5	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów po zalaniu (zacieków)	m2	5,00		
136 d.4.1.5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 w miejscach odspojonych i zdegradowanych po zalaniu	m2	5,00		
137 d.4.1.5	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża (ścian) - oczyszczenie i zmycie	m2	52,89		
138 d.4.1.5	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża (sufit) - oczyszczenie i zmycie	m2	20,10		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
139 d.4.1.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	72,99		
140 d.4.1.5	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (ok. 15 %)	m2	10,95		
141 d.4.1.5	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m2	72,99		
142 d.4.1.5	ZKNR C-2 0106-09	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach - (pęknięcia skurczowe, uszkodzenia ok. 2 %)	m2	1,46		
143 d.4.1.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami zgodnymi z zastosowaną farbą nawierzchniową - powierzchnie poziome i pionowe	m2	72,99		
144 d.4.1.5	KNR BC-02 0620-01	Malowanie sufitów lateksową farbą strukturalną jednokrotne	m2	20,10		
145 d.4.1.5	KNR BC-02 0620-01	Malowanie ścian lateksową farbą strukturalną jednokrotne	m2	52,89		
146 d.4.1.5	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg niemalowanych	m2	20,10		
Razem dział: Roboty malarskie (sufit 20,1 m2 i ściany 52,89 m2 H=3,05 m)						
4.1.6	45442300-0	Roboty związane z czyszczeniem i dezynfekcją pomieszczeń				
147 d.4.1.6	KNR 9-21 0101-03	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 (gabinet lekarski)	m2	20,10		
148 d.4.1.6	KNR 9-21 0303-10	Dezynfekcja powierzchni osprzętu sanitarnego (sprzęt medyczny, umywalki) poprzez mycie	szt.	5,00		
Razem dział: Roboty związane z czyszczeniem i dezynfekcją pomieszczeń						
4.1.7	45311200-2	Roboty elektryczne				
4.1.7.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe				
149 d.4.1.7 .1	KNR 9 0502-05	Demontaż zalanych opraw oświetleniowych świetłkowych	szt.	6,00		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
4.1.7.2	45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych				
150 d.4.1.7 .2	KSNR 5 0502-04	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłkowych	kpl.	6,00		
Razem dział: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych						
Razem dział: Roboty elektryczne						
4.1.8	45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe.				
151 d.4.1.8	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg niemalowanych	m2	20,10		
152 d.4.1.8	Kalkulacja własna	Wniesienie i montaż wyposażenia pokoi - ponowny montaż instalacji komputerowej	kpl.	1,00		
Razem dział: Roboty budowlane wykończeniowe.						
Razem dział: POMIESZCZENIE NR 124 - GABINET LEKARSKI.						
4.2	45430000-0	POMIESZCZENIE - WC - DLA NIEPRŁNOSPRAWNYCH - USUNIĘCIW WODY - OSUSZENIE - MALOWANIE.				
4.2.1	45111300-1	Roboty przygotowawcze - osuszanie pomieszczeń po zalaniu (1,73 x 3,4 m)				
153 d.4.2.1	KNR 9-36 0401-01	Osuszanie obiektu o jednym pomieszczeniu przy użyciu osuszacza kondensacyjnego MASTER/AERIAL przy kubaturze do 50 m3	dob.	0,00		
Razem dział: Roboty przygotowawcze - osuszanie pomieszczeń po zalaniu (1,73 x 3,4 m)						
4.2.2	45442300-0	Roboty związane z czyszczeniem i dezynfekcją pomieszczeń				
154 d.4.2.2	KNR 9-21 0101-03	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 (W.C.)	m2	5,88		
155 d.4.2.2	KNR 9-21 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m2	30,78		
156 d.4.2.2	KNR 9-21 0303-10	Dezynfekcja powierzchni osprzętu sanitarnego (umywalki, kabiny, wc, pisuary) poprzez mycie	szt.	6,00		
Razem dział: Roboty związane z czyszczeniem i dezynfekcją pomieszczeń						
4.2.3	45421131-1	Instalowanie drzwi wewnętrznych typowych				

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
157 d.4.2.3	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (napęczniałe po zalaniu wodą)	szt.	1,00		
158 d.4.2.3	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych (klasa średnia) - 1 szt.	m2	1,80		
159 d.4.2.3	KNR 4-01 0922-09	Dopłata za złożenie ościeżnic drzwiowych	szt.	1,00		
160 d.4.2.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone szerokość skrzydła "90" szt. 1	m2	1,80		
161 d.4.2.3	KNR AT-53 0503-02	Wypełnienie i uszczelnienie szczelin o szerokości do 8 mm	m	9,80		
Razem dział: Instalowanie drzwi wewnętrznych typowych						
4.2.4	45442100-8	Roboty malarskie (ściany ponad glazurą 8,91 m2, sufit 5,88 m2)				
162 d.4.2.4	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów po zalaniu (zacieków)	m2	2,00		
163 d.4.2.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 w miejscach odspojonych i zdegradowanych po zalaniu	m2	2,50		
164 d.4.2.4	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża (sufit) - oczyszczenie i zmycie	m2	5,88		
165 d.4.2.4	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża (ścian) - oczyszczenie i zmycie	m2	8,91		
166 d.4.2.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	14,79		
167 d.4.2.4	ZKNR C-2 0416-01	Gruntowanie podłoża pod malowanie środkiem głęboko gruntującym w systemie przyjętej farby	m2	14,79		
168 d.4.2.4	KNR BC-02 0620-01	Malowanie sufitów lateksową farbą strukturalną jednokrotne	m2	5,88		
169 d.4.2.4	KNR BC-02 0620-01	Malowanie ścian lateksową farbą strukturalną jednokrotne	m2	8,91		
Razem dział: Roboty malarskie (ściany ponad glazurą 8,91 m2, sufit 5,88 m2)						
4.2.5	45311200-2	Roboty elektryczne				
4.2.5.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe				
170 d.4.2.5 .1	KNNR 9 0502-05	Demontaż zalanych opraw oświetleniowych świetlówkowych	szt.	2,00		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
4.2.5.2	45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych				
171 d.4.2.5 .2	KSNR 5 0502-04	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych	kpl.	2,00		
Razem dział: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych						
Razem dział: Roboty elektryczne						
Razem dział: POMIESZCZENIE - WC - DLA NIEPRŁNOSPRAWNYCH - USUNIĘCIW WODY - OSUSZENIE - MALOWANIE.						
4.3	45430000-0	SALA PRZYJĘĆ - BIURO PODAWCZE.				
4.3.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.				
172 d.4.3.1	Kalkulacja własna	Demontaż wyposażenia pokoi biurowych - rozłączenie instalacji komputerowej (1 pokój)	kpl.	1,00		
173 d.4.3.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien, drzwi, podłóg folią	m2	30,00		
174 d.4.3.1	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza 60 X 60 cm (uszkodzone i zalane wodą ok. 50 %)	m2	14,89		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.						
4.3.2	45442100-8	Roboty malarskie (ściany 67,7 m2)				
175 d.4.3.2	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża (ścian) - oczyszczenie i zmycie	m2	67,70		
176 d.4.3.2	ZKNR C-2 0901-01	Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie (20 %)	m2	13,54		
177 d.4.3.2	ZKNR C-2 0416-01	Gruntowanie podłoża pod malowanie środkiem głęboko gruntującym w systemie przyjętej farby	m2	67,70		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
178 d.4.3.2	KNR BC-02 0620-01	Malowanie ścian lateksową farbą strukturalną jednokrotne	m2	67,70		
Razem dział: Roboty malarskie (ściany 67,7 m2)						
4.3.3	45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe.				
179 d.4.3.3	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm (uzupełnienie płyt w istniejącej konstrukcji ok. 50 %)	m2	14,89		
180 d.4.3.3	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg niemalowanych	m2	28,66		
181 d.4.3.3	Kalkulacja własna	Wniesienie i montaż wyposażenia pokoi - ponowny montaż instalacji komputerowej	kpl.	1,00		
Razem dział: Roboty budowlane wykończeniowe.						
Razem dział: SALA PRZYJĘĆ - BIURO PODAWCZE.						
4.4	45430000-0	KORYTARZ WEJŚCIOWY.				
4.4.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.				
182 d.4.4.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien, drzwi, podłóg folią	m2	15,00		
183 d.4.4.1	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza 60 X 60 cm (uszkodzone i zalane wodą ok. 100 %)	m2	17,01		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.						
4.4.2	45442100-8	Roboty malarskie (ściany 48,11 m2)				
184 d.4.4.2	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża (ścian) - oczyszczenie i zmycie	m2	35,15		
185 d.4.4.2	ZKNR C-2 0901-01	Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie (20 %)	m2	7,03		
186 d.4.4.2	ZKNR C-2 0416-01	Gruntowanie podłoża pod malowanie środkiem głęboko gruntującym w systemie przyjętej farby	m2	35,15		
187 d.4.4.2	KNR BC-02 0620-01	Malowanie ścian lateksową farbą strukturalną jednokrotne	m2	35,15		
Razem dział: Roboty malarskie (ściany 48,11 m2)						
4.4.3	45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe.				
188 d.4.4.3	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm (uzupełnienie płyt w istniejącej konstrukcji ok. 100 %)	m2	17,01		
189 d.4.4.3	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg niemalowanych	m2	17,01		
Razem dział: Roboty budowlane wykończeniowe.						
Razem dział: KORYTARZ WEJŚCIOWY.						
Razem dział: D - REMONT ODTWORZENIOWY - PARTER - POMIESZCZENIA KRUS.						
5	45430000-0	E - PIWNICA UŻYTKOWA (ARCHIWA, KOTŁOWNIA i inne pomieszczenia użytkowe)				
5.1		ARCHIWUM AKT WRAŻLIWYCH - STAROSTWO POWIATOWE - Pomieszczenie nr 0.15				
5.1.1	45111300-1	Roboty przygotowawcze - osuszanie pomieszczeń po zalaniu (52,5 m2)				
190 d.5.1.1	KNR 9-19 0101-07	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 251-300 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych	doby	0,00		
Razem dział: Roboty przygotowawcze - osuszanie pomieszczeń po zalaniu (52,5 m2)						
5.1.2	45442300-0	Roboty związane z czyszczeniem i dezynfekcją pomieszczeń				
191 d.5.1.2	KNR 9-21 0101-03	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 (Archiwum)	m2	52,50		
Razem dział: Roboty związane z czyszczeniem i dezynfekcją pomieszczeń						
5.1.3	45111300-1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.				
192 d.5.1.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien, drzwi, podłóg, regałów jezdnych folią	m2	60,00		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.						
5.1.4	45442100-8	Roboty malarskie (ściany i sufit)				
193 d.5.1.4	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów po zalaniu (zacieków)	m2	3,00		
194 d.5.1.4	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 w miejscach odspojonych i zdegradowanych	m2	5,00		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
195 d.5.1.4	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża (sufit) - oczyszczenie i zmycie	m2	52,50		
196 d.5.1.4	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża (ścian) - oczyszczenie i zmycie	m2	73,01		
197 d.5.1.4	ZKNR C-2 0901-01	Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie (20 %)	m2	14,62		
198 d.5.1.4	ZKNR C-2 0416-01	Gruntowanie podłoża pod malowanie środkiem głęboko gruntującym w systemie przyjętej farby	m2	73,10		
199 d.5.1.4	KNR BC-02 0620-01	Malowanie sufitów lateksową farbą strukturalną jednokrotne	m2	52,50		
200 d.5.1.4	KNR BC-02 0620-01	Malowanie ścian lateksową farbą strukturalną jednokrotne	m2	73,10		
Razem dział: Roboty malarskie (ściany i sufit)						
Razem dział: ARCHIWUM AKT WRAŻLIWYCH - STAROSTWO POWIATOWE - Pomieszczenie nr 0.15						
5.2		ARCHIWUM AKT WRAŻLIWYCH - KRUS - Pomieszczenie nr 0.7				
5.2.1	45111300-1	Roboty przygotowawcze - osuszanie pomieszczeń po zalaniu (22,1 m2)				
201 d.5.2.1	KNR 9-19 0101-07	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 251-300 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych	doły	0,00		
Razem dział: Roboty przygotowawcze - osuszanie pomieszczeń po zalaniu (22,1 m2)						
5.2.2	45442300-0	Roboty związane z czyszczeniem i dezynfekcją pomieszczeń				
202 d.5.2.2	KNR 9-21 0101-03	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 (Archiwum)	m2	22,10		
Razem dział: Roboty związane z czyszczeniem i dezynfekcją pomieszczeń						
5.2.3	45111300-1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.				
203 d.5.2.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien, drzwi, podłóg, regałów jezdnych folią	m2	25,00		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.						
5.2.4	45442100-8	Roboty malarskie (ściany 44,93 m2)				
204 d.5.2.4	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża (sufit) - oczyszczenie i zmycie	m2	22,10		
205 d.5.2.4	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża (ścian) - oczyszczenie i zmycie	m2	44,93		
206 d.5.2.4	ZKNR C-2 0901-01	Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie (20 %)	m2	8,99		
207 d.5.2.4	ZKNR C-2 0416-01	Gruntowanie podłoża pod malowanie środkiem głęboko gruntującym w systemie przyjętej farby	m2	67,03		
208 d.5.2.4	KNR BC-02 0620-01	Malowanie sufitów lateksową farbą strukturalną jednokrotne	m2	22,10		
209 d.5.2.4	KNR BC-02 0620-01	Malowanie ścian lateksową farbą strukturalną jednokrotne	m2	44,93		
Razem dział: Roboty malarskie (ściany 44,93 m2)						
Razem dział: ARCHIWUM AKT WRAŻLIWYCH - KRUS - Pomieszczenie nr 0.7						
5.3	45430000-0	KORYTARZ (malowanie ściany 20,0 m2, sufit 15,0 m2 - częściowo)				
5.3.1	45111300-1	Roboty przygotowawcze - osuszanie pomieszczeń po zalaniu (29,7 m2)				
210 d.5.3.1	KNR 9-19 0101-07	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 251-300 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych	doły	0,00		
Razem dział: Roboty przygotowawcze - osuszanie pomieszczeń po zalaniu (29,7 m2)						
5.3.2	45442300-0	Roboty związane z czyszczeniem i dezynfekcją pomieszczeń				
211 d.5.3.2	KNR 9-21 0101-03	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 (Archiwum)	m2	29,70		
Razem dział: Roboty związane z czyszczeniem i dezynfekcją pomieszczeń						
5.3.3	45111300-1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.				
212 d.5.3.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie drzwi, podłóg folią	m2	20,00		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.						
5.3.4	45442100-8	Roboty malarskie (ściany 20,00 m2, sufit 15,00 m2)				
213 d.5.3.4	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża (sufit) - oczyszczenie i zmycie	m2	15,00		
214 d.5.3.4	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża (ścian) - oczyszczenie i zmycie	m2	20,00		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
215 d.5.3.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	35,00		
216 d.5.3.4	ZKNR C-2 0416-01	Gruntowanie podłoża pod malowanie środkiem głęboko gruntującym w systemie przyjętej farby	m2	35,00		
217 d.5.3.4	KNR BC-02 0620-01	Malowanie sufitów lateksową farbą strukturalną jednokrotne	m2	15,00		
218 d.5.3.4	KNR BC-02 0620-01	Malowanie ścian lateksową farbą strukturalną jednokrotne	m2	20,00		
Razem dział: Roboty malarskie (ściany 20,00 m2, sufit 15,00 m2)						
Razem dział: KORYTARZ (malowanie ściany 20,0 m2, sufit 15,0 m2 - częściowo)						
5.4	45430000-0	KOTŁOWNIA - USUNIĘCIW WODY - OSUSZENIE - MALOWANIE.				
5.4.1	45111300-1	Roboty przygotowawcze - osuszanie pomieszczeń po zalaniu (18,6 m2)				
219 d.5.4.1	KNR 9-36 0401-01	Osuszanie obiektu o jednym pomieszczeniu przy użyciu osuszacza kondensacyjnego MASTER/AERIAL przy kubaturze do 50 m3	dob.	0,00		
Razem dział: Roboty przygotowawcze - osuszanie pomieszczeń po zalaniu (18,6 m2)						
5.4.2	45442300-0	Roboty związane z czyszczeniem i dezynfekcją pomieszczeń				
220 d.5.4.2	KNR 9-21 0101-03	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 (Kotłownia)	m2	18,60		
221 d.5.4.2	KNR 9-21 0303-10	Dezynfekcja powierzchni osprzętu sanitarnego (umywalki, urządzenia techniczne) poprzez mycie	szt.	6,00		
Razem dział: Roboty związane z czyszczeniem i dezynfekcją pomieszczeń						
5.4.3	45442100-8	Roboty malarskie (ściany ponad glazurą 18,91 m2, sufit 18,6 m2)				
222 d.5.4.3	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów po zalaniu (zacieków)	m2	2,00		
223 d.5.4.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 w miejscach odspojonych i zdegradowanych po zalaniu	m2	2,50		
224 d.5.4.3	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża (sufit) - oczyszczenie i zmycie	m2	18,60		
225 d.5.4.3	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża (ścian) - oczyszczenie i zmycie	m2	18,91		
226 d.5.4.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	37,51		
227 d.5.4.3	ZKNR C-2 0416-01	Gruntowanie podłoża pod malowanie środkiem głęboko gruntującym w systemie przyjętej farby	m2	37,51		
228 d.5.4.3	KNR BC-02 0620-01	Malowanie sufitów lateksową farbą strukturalną jednokrotne	m2	18,60		
229 d.5.4.3	KNR BC-02 0620-01	Malowanie ścian lateksową farbą strukturalną jednokrotne	m2	18,91		
Razem dział: Roboty malarskie (ściany ponad glazurą 18,91 m2, sufit 18,6 m2)						
5.4.4	45311200-2	Roboty elektryczne				
5.4.4.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe				
230 d.5.4.4 .1	KNNR 9 0502-05	Demontaż zalanych opraw oświetleniowych świetlówkowych	szt.	2,00		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
5.4.4.2	45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych				
231 d.5.4.4 .2	KSNR 5 0502-04	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych	kpl.	2,00		
Razem dział: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych						
Razem dział: Roboty elektryczne						
Razem dział: KOTŁOWNIA - USUNIĘCIW WODY - OSUSZENIE - MALOWANIE.						
Razem dział: E - PIWNICA UŻYTKOWA (ARCHIWA, KOTŁOWNIA i inne pomieszczenia użytkowe)						
6	45453100-8	F - KLATKA SCHODOWA - SCHODY DREWNIANE.				
6.1	45421000-4	Schody.				
232 d.6.1	KNNR-W 3 0801-07	Zerwanie wykładzin stopni z tworzyw sztucznych	m2	21,94		
233 d.6.1	KNR 9-19 0101-07	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 251-300 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych (po zerwaniu wykładzin)	doby	0,00		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem dział: Schody.						
6.2	45432120-1	Spoczniki.				
234 d.6.2	KNNR-W 3 0801-07	Zerwanie wykładzin spoczników z tworzyw sztucznych	m2	20,88		
Razem dział: Spoczniki.						
6.3	45432100-5	Kładzenie wykładzin - spoczniki i stopnie.				
235 d.6.3	KNR-W 4-01 1209-06	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych spoczników i stopni schodowych o powierzchni ponad 1.0 m2	m2	41,94		
236 d.6.3	KNR 2-02 1112-05	Montaż wykładzin spoczników z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, formatki rulonowe - PCW - klasa wyższa	m2	20,00		
237 d.6.3	KNR 2-02 1112-05	Montaż wykładzin stopni schodowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, formatki rulonowe - PCW - klasa wyższa.	m2	21,94		
238 d.6.3	KNR-W 4-01 0912-07	Wstawienie listew krawędziowych o długości do 1.0 m w krawędziach elementów stolarki (stopnie schodowe)	szt.	29,00		
Razem dział: Kładzenie wykładzin - spoczniki i stopnie.						
Razem dział: F - KLATKA SCHODOWA - SCHODY DREWNIANE.						
7	45111220-6	G - WYWÓZ ODPADÓW, składowanie, utylizacja.				
239 d.7	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie odpadów sprzymowanych samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	5,00		
240 d.7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (do 6 km) Krotność = 5	m3	5,00		
241 d.7	WKI 2.701.07.15.	Zmieszane odpady z betonu, tynku, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia nie zawierające substancji niebezpiecznych - opłata za korzystanie ze środowiska w roku 2025	m3	5,00		
Razem dział: G - WYWÓZ ODPADÓW, składowanie, utylizacja.						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						