



Zielona Góra, 30 marzec 2026 r.

1600-OP.263.6.2026

**Do wszystkich zainteresowanych
Wykonawców**

Dot.: postępowania uproszczonego o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę centrali p.poż. z osprzętem wraz z montażem i uruchomieniem w Placówce Terenowej KRUS w Sulęcinie,

(postępowanie o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 170.000,00 zł netto, do którego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm.) nie stosuje się przepisów tej ustawy.

Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia z dnia 25.03.2026 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Zielonej Górze informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1:

„Proszę o przesłanie zestawienia materiałowego istniejącego/zainstalowanego na obiekcie systemu z centralą p.poż.”

Odpowiedź:

Zestawienie materiałów zainstalowanych na obiekcie:

- 1) centrala Sagitta ASP 100;
- 2) 4 szt. ROP;
- 3) 2 szt. sygnalizator akustyczno-optyczny;
- 4) 50 szt. czujka dymu optyczna.

Pytanie 2:

„Czy na obiekcie są zainstalowane jonizacyjne czujki dymu?”

Odpowiedź:

NIE.

Pytanie 3:

„W jakim stanie technicznym jest zainstalowany stary system z centralą p.poż. (proszę o udostępnienie ostatniego protokołu z przeglądu systemu)?”

Odpowiedź:

System został uszkodzony w wyniku zalania.

Pytanie 4:

„Co jest podstawą założenia wykorzystania starej instalacji kablowej?”

Odpowiedź:

Instalacja kablowa była sprawna (do sprawdzenia i wykonania pomiarów pkt 5d OPZ).

Pytanie 5:

„W jakim stanie technicznym jest istniejące okablowanie systemu z centralą p.poż., kiedy było instalowane, proszę o podanie typów kabli jakie są zainstalowane?”

Odpowiedź:

Stan techniczny okablowania nie budził zastrzeżeń, lecz należy go sprawdzić przed montażem nowych elementów. Istniejące okablowanie jest z 2005 roku. Kabel YnTKSY ekw 1x4x1,0.

Pytanie 6:

„Czy na obiekcie są zainstalowane sygnalizatory akustyczne, akustyczno-optyczne podłączone do centrali p.poż. jeśli tak to proszę o ich zestawienie i potwierdzenie, że mają być podłączone do nowej instalowanej centrali?”

Odpowiedź:

TAK. 2 szt. sygnalizatorów akustyczno-optycznych zamontowanych na zewnątrz budynku (nie uległy zalaniu). Przy ostatnim przeglądzie działały poprawnie. Należy je podłączyć do nowej centrali. W przypadku niedziałania do wymiany na koszt Wykonawcy (pkt 5m OPZ).

Pytanie 7:

„Proszę o informację na temat zainstalowanego na obiekcie systemu wizualizacji IFTER z którym nowa centrala p.poż. ma być zintegrowana. Jego typ oraz potwierdzenie jego sprawności?”

Odpowiedź:

System wizualizacji IFTER zainstalowany jest w Oddziale Regionalnym w Zielonej Górze. Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia nowej centrali do systemu w Oddziale oraz zestawienie połączenia między OR Zielona Góra a PT Sulęcín za pomocą istniejącej sieci WAN. Naniesienie symboli graficznych na rzuty kondygnacji i zapewnienie odpowiedniej ilości licencji IFTER dla nowego systemu ppoż. Typ systemu IFTER EQU 1.1.3.28 – system jest sprawny.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższa zmiana treści ogłoszenia stanowi jego integralną część.

Roman Bajor

Dyrektor

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/