

---

# PRZEDMIAR

## Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

---

Roboty rozbiórkowe	45111300-1
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych	45400000-1
Roboty instalacyjne elektryczne	45310000-3
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych	45311200-2
Roboty instalacyjne w budynkach	45300000-0
Roboty w zakresie ochrony powierzchni	45442300-0
Pokrywanie podłóg i ścian	45430000-0
Roboty remontowe i renowacyjne	45453000-7
Roboty malarskie	45442100-8
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe	45450000-6
Instalowanie nawierzchni podłogowych	45432120-1
Roboty w zakresie usuwania gruzu	45111220-6

**NAZWA** Remonty odtworzeniowe pomieszczeń - po zalaniu ( awaria wody )

**ZAMÓWIENIA:**

Adres / lokalizacja: 69-200 Sulęcín ul. Lipowa 16

**ZAMAWIAJĄCY:** KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Adres: 65-170 Zielona Góra ul. Gen. Józefa Bema 44.

**Adres:** -

---

**Data opracowania przedmiaru robót:** 2026-02-09

## SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu
1	A - PRACE PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY ROZBIÓRKOWE - ODWODNIENIE PIWNIC - SPRAWDZENIE INSTALACJI.
1.1	Roboty rozbiórkowe i odwodnienie
1.2	Roboty instalacyjne elektryczne ( Pomieszczenia biurowe )
1.2.1	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
2	B - REMONT ODTWORZENIOWY - PODDASZE - MIEJSCE AWARII.
2.1	POMIESZCZENIE NR 309. ( MIEJSCE AWARII )
2.1.1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.
2.1.2	Roboty remontowe i renowacyjne - skucie pytek i ścianki GK w miejscu awarii - odtworzenie
2.1.3	Roboty malarskie ( sufity 11,8 m2 i ściany 38,11 m2 )
2.1.4	Roboty budowlane wykończeniowe.
3	C - REMONT ODTWORZENIOWY - PIETRO - ( STAROSTWO POWIATOWE )
3.1	GABINET V-CE STAROSTY
3.1.1	MALOWANIE - Remont odtworzeniowy.
3.1.1.1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.
3.1.1.2	Roboty remontowe i renowacyjne - skucie obudowy instalacji z płyty GK w miejscu awarii - odtworzenie
3.1.1.3	Instalowanie drzwi wewnętrznych typowych
3.1.1.4	Roboty malarskie ( sufity 17,58 m2 i ściany 54,19 m2 )
3.1.1.5	Roboty elektryczne
3.1.1.5.1	Roboty rozbiórkowe
3.1.1.5.2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
3.1.1.6	Roboty budowlane wykończeniowe.
3.1.2	POSADZKA - Remont odtworzeniowy.
3.1.2.1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.
3.1.2.2	Instalowanie nawierzchni podłogowych - panele winylowe elektrostatyczne - klasa wyższa -
3.2	SEKRETARIAT - STAROSTY
3.2.1	MALOWANIE - Remont odtworzeniowy.
3.2.1.1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.
3.2.1.2	Instalowanie drzwi wewnętrznych typowych
3.2.1.3	Roboty malarskie ( sufity 27,66 m2 i ściany 65,35 m2 )
3.2.1.4	Roboty budowlane wykończeniowe.
3.2.2	POSADZKA - Remont odtworzeniowy.
3.2.2.1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.
3.2.2.2	Instalowanie nawierzchni podłogowych SEKRETARIAT- panele winylowe elektrostatyczne - klasa wyższa -
3.2.2.3	Instalowanie nawierzchni podłogowych PRZEDSIONEK GABINETU STAROSTY- panele winylowe elektrostatyczne - klasa wyższa -
3.2.3	Roboty elektryczne
3.2.3.1	Roboty rozbiórkowe
3.2.3.2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
3.3	POMIESZCZENIE NR 211 ( SEKRETARZ )
3.3.1	MALOWANIE - Remont odtworzeniowy.
3.3.1.1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.
3.3.1.2	Roboty malarskie ( sufity 21,12 m2 i ściany 57,91 m2 )
3.3.1.3	Roboty budowlane wykończeniowe.
3.3.2	POSADZKA - Remont odtworzeniowy.
3.3.2.1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.
3.3.2.2	Instalowanie nawierzchni podłogowych - panele winylowe elektrostatyczne - klasa wyższa -
3.3.3	Roboty elektryczne
3.3.3.1	Roboty rozbiórkowe
3.3.3.2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
4	D - REMONT ODTWORZENIOWY - PARTER - POMIESZCZENIA KRUS.
4.1	POMIESZCZENIE NR 124 - GABINET LEKARSKI.
4.1.1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.
4.1.2	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze - usunięcie wody z kanałów w stropie
4.1.3	Instalowanie drzwi wewnętrznych typowych
4.1.4	Kładzenie i wykładanie podłóg - wymiana posadzki ( 20,1 m2 )
4.1.4.1	Roboty rozbiórkowe
4.1.4.2	Pokrywanie podłóg

## SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu
4.1.5	Roboty malarskie ( sufit 20,1 m2 i ściany 52,89 m2 H=3,05 m )
4.1.6	Roboty związane z czyszczeniem i dezynfekcją pomieszczeń
4.1.7	Roboty elektryczne
4.1.7.1	Roboty rozbiórkowe
4.1.7.2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
4.1.8	Roboty budowlane wykończeniowe.
4.2	POMIESZCZENIE - WC - DLA NIEPRĘNOSPRAWNYCH - USUNIĘCIW WODY - OSUSZENIE - MALOWANIE.
4.2.1	Roboty przygotowawcze - osuszanie pomieszczeń po zalaniu ( 1,73 x 3,4 m )
4.2.2	Roboty związane z czyszczeniem i dezynfekcją pomieszczeń
4.2.3	Instalowanie drzwi wewnętrznych typowych
4.2.4	Roboty malarskie ( ściany ponad glazurą 8,91 m2, sufit 5,88 m2 )
4.2.5	Roboty elektryczne
4.2.5.1	Roboty rozbiórkowe
4.2.5.2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
4.3	SALA PRZYJĘĆ - BIURO PODAWCZE.
4.3.1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.
4.3.2	Roboty malarskie ( ściany 67,7 m2 )
4.3.3	Roboty budowlane wykończeniowe.
4.4	KORYTARZ WEJŚCIOWY.
4.4.1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.
4.4.2	Roboty malarskie ( ściany 48,11 m2 )
4.4.3	Roboty budowlane wykończeniowe.
5	E - PIWNICA UŻYTKOWA ( ARCHIWA, KOTŁOWNIA i inne pomieszczenia użytkowe)
5.1	ARCHIWUM AKT WRAŻLIWYCH - STAROSTWO POWIATOWE - Pomieszczenie nr 0.15
5.1.1	Roboty przygotowawcze - osuszanie pomieszczeń po zalaniu ( 52,5 m2 )
5.1.2	Roboty związane z czyszczeniem i dezynfekcją pomieszczeń
5.1.3	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.
5.1.4	Roboty malarskie ( ściany i sufit )
5.2	ARCHIWUM AKT WRAŻLIWYCH - KRUS - Pomieszczenie nr 0.7
5.2.1	Roboty przygotowawcze - osuszanie pomieszczeń po zalaniu ( 22,1 m2 )
5.2.2	Roboty związane z czyszczeniem i dezynfekcją pomieszczeń
5.2.3	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.
5.2.4	Roboty malarskie ( ściany 44,93 m2 )
5.3	KORYTARZ ( malowanie ściany 20,0 m2, sufit 15,0 m2 - częściowo )
5.3.1	Roboty przygotowawcze - osuszanie pomieszczeń po zalaniu ( 29,7 m2 )
5.3.2	Roboty związane z czyszczeniem i dezynfekcją pomieszczeń
5.3.3	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.
5.3.4	Roboty malarskie ( ściany 20,00 m2, sufit 15,00 m2 )
5.4	KOTŁOWNIA - USUNIĘCIW WODY - OSUSZENIE - MALOWANIE.
5.4.1	Roboty przygotowawcze - osuszanie pomieszczeń po zalaniu ( 18,6 m2 )
5.4.2	Roboty związane z czyszczeniem i dezynfekcją pomieszczeń
5.4.3	Roboty malarskie ( ściany ponad glazurą 18,91 m2, sufit 18,6 m2 )
5.4.4	Roboty elektryczne
5.4.4.1	Roboty rozbiórkowe
5.4.4.2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
6	F - KLATKA SCHODOWA - SCHODY DREWNIANE.
6.1	Schody.
6.2	Spoczniki.
6.3	Kładzenie wykładzin - spoczniki i stopnie.
7	G - WYWÓZ ODPADÓW, składowanie, utylizacja.

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>	<b>45111300-1</b>		<b>A - PRACE PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY ROZBIÓRKOWE - ODWODNIENIE PIWNIC - SPRAWDZENIE INSTALACJI.</b>		
<b>1.1</b>	<b>45111300-1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i odwodnienie</b>		
1 d.1.1	<b>KNR 9-36 0101-01</b>		Zakręcenie oraz ponowne otwarcie zaworów podejścia pod baterie, pralki, zmywarki, pieca gazowego, zasobnika wody, zabudowy podtynkowej 8  <b>RAZEM</b>	szt.  szt.	  <b>8,00</b>
2 d.1.1	<b>KNR 9-36 0103-01</b>		Spuszczenie wody oraz ponowne napełnienie instalacji wodociągowej ciepłej lub zimnej wody 1  <b>RAZEM</b>	obieg  obieg	  <b>1,00</b>
3 d.1.1	<b>KNR 9-36 0110-01</b>		Zmapowanie wilgotności wraz z wyznaczeniem punktów do wykonania odwiertów przy osuszaniu podposadzkowych warstw izolacyjnych 50  <b>RAZEM</b>	m2  m2	  <b>50,00</b>
4 d.1.1	<b>KNR 9-36 0111-01</b>		Wykonanie pomiarów wilgotności wraz z opracowaniem protokołu stanu zawilgocenia początkowego kubaturowego 50  <b>RAZEM</b>	m2  m2	  <b>50,00</b>
<b>1.2</b>	<b>45310000-3</b>		<b>Roboty instalacyjne elektryczne ( Pomieszczenia biurowe )</b>		
<b>1.2.1</b>	<b>45311200-2</b>		<b>Roboty w zakresie instalacji elektrycznych</b>		
5 d.1.2.1	<b>KNNR 5 1301-01</b>		Sprawdzenie i pomiar I-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 28  <b>RAZEM</b>	pomiar  pomiar	  <b>28,00</b>
6 d.1.2.1	<b>KNNR 5 1304-01</b>		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 28  <b>RAZEM</b>	szt.  szt.	  <b>28,00</b>
7 d.1.2.1	<b>KNNR 5 1304-05</b>		Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 28  <b>RAZEM</b>	szt.  szt.	  <b>28,00</b>
8 d.1.2.1	<b>KNNR 5 1305-01</b>		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1  <b>RAZEM</b>	prób.  prób.	  <b>1,00</b>
<b>2</b>	<b>45430000-0</b>		<b>B - REMONT ODTWORZENIOWY - PODDASZE - MIEJSCE AWARII.</b>		
<b>2.1</b>	<b>45430000-0</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 309. ( MIEJSCE AWARII )</b>		
<b>2.1.1</b>	<b>45111300-1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.</b>		
9 d.2.1.1	<b>Kalkulacja własna</b>		Demontaż wyposażenia pokoi biurowych 1  <b>RAZEM</b>	kpl.  kpl.	  <b>1,00</b>
10 d.2.1.1	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>		Zabezpieczenie okien, drzwi, podłóg folią 25  <b>RAZEM</b>	m2  m2	  <b>25,00</b>
11 d.2.1.1	<b>KNR 9-36 0401-01</b>		Osuszanie obiektu o jednym pomieszczeniu przy użyciu osuszacza kondensacyjnego MASTER/AERIAL przy kubaturze do 50 m3 0  <b>RAZEM</b>	dob.  dob.	  <b>0,00</b>
<b>2.1.2</b>	<b>45453000-7</b>		<b>Roboty remontowe i renowacyjne - skucie pytek i ścianki GK w miejscu awarii - odtworzenie</b>		
12 d.2.1.2	<b>KNR 9-36 0209-01</b>		Rozebranie okładzin ściennych z płytek ceramicznych ułożonych na zaprawie klejowej 3  <b>RAZEM</b>	m2  m2	  <b>3,00</b>
13 d.2.1.2	<b>KNR 9-29 0201-01</b>		Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek przy powierzchni demontażu do 5 m2 - okładzina pojedyncza 3  <b>RAZEM</b>	m2  m2	  <b>3,00</b>

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
14 d.2.1.2	<b>KNR 9-29 0301-01</b>		Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) przy powierzchni uzupełnienia do 5 m <sup>2</sup> - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm 3 3,00 <b>RAZEM</b>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  <b>3,00</b>
15 d.2.1.2	<b>KNR-W 2-02 0840-1</b>		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 10x20 cm na zaprawie klejowej 3 3,00 <b>RAZEM</b>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  <b>3,00</b>
<b>2.1.3</b>	<b>45442100-8</b>		<b>Roboty malarskie (sufity 11,8 m<sup>2</sup> i ściany 38,11 m<sup>2</sup>)</b>		
16 d.2.1.3	<b>KNR K-04 0101-01</b>		Przygotowanie podłoża (sufit) - oczyszczenie i zmycie 11,8 11,80 <b>RAZEM</b>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  <b>11,80</b>
17 d.2.1.3	<b>KNR K-04 0101-01</b>		Przygotowanie podłoża (ścian) - oczyszczenie i zmycie 38,11 38,11 <b>RAZEM</b>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  <b>38,11</b>
18 d.2.1.3	<b>ZKNR C-2 0901-01</b>		Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie (20%) 38,11 * 0,2 7,62 <b>RAZEM</b>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  <b>7,62</b>
19 d.2.1.3	<b>ZKNR C-2 0416-01</b>		Gruntowanie podłoża pod malowanie środkiem głęboko gruntującym w systemie przyjętej farby 11,8 + 38,11 49,91 <b>RAZEM</b>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  <b>49,91</b>
20 d.2.1.3	<b>KNR BC-02 0620-01</b>		Malowanie sufitów lateksową farbą strukturalną jednokrotne 11,8 11,80 <b>RAZEM</b>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  <b>11,80</b>
21 d.2.1.3	<b>KNR BC-02 0620-01</b>		Malowanie ścian lateksową farbą strukturalną jednokrotne 38,11 38,11 <b>RAZEM</b>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  <b>38,11</b>
<b>2.1.4</b>	<b>45450000-6</b>		<b>Roboty budowlane wykończeniowe.</b>		
22 d.2.1.4	<b>KNR-W 4-01 1215-06</b>		Mycie po robotach malarskich podłóg niemalowanych 14,1 14,10 <b>RAZEM</b>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  <b>14,10</b>
23 d.2.1.4	<b>Kalkulacja własna</b>		Wniesienie i montaż wyposażenia pokoi - ponowny montaż instalacji komputerowej 1 1,00 <b>RAZEM</b>	kpl. kpl.	  <b>1,00</b>
<b>3</b>			<b>C - REMONT ODTWORZENIOWY - PIETRO - (STAROSTWO POWIATOWE)</b>		
<b>3.1</b>	<b>45430000-0</b>		<b>GABINET V-CE STAROSTY</b>		
<b>3.1.1</b>	<b>45430000-0</b>		<b>MALOWANIE - Remont odtworzeniowy.</b>		
<b>3.1.1.1</b>	<b>45111300-1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.</b>		
24 d.3.1.1.1	<b>Kalkulacja własna</b>		Demontaż wyposażenia pokoi biurowych - rozłączenie instalacji komputerowej 1 1,00 <b>RAZEM</b>	kpl. kpl.	  <b>1,00</b>
25 d.3.1.1.1	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>		Zabezpieczenie okien, drzwi, podłóg folią 25 25,00 <b>RAZEM</b>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  <b>25,00</b>
26 d.3.1.1.1	<b>KNR 9-36 0401-01</b>		Osuszanie obiektu o jednym pomieszczeniu przy użyciu osuszacza kondensacyjnego MASTER/AERIAL przy kubaturze do 50 m <sup>3</sup> 0 0,00 <b>RAZEM</b>	dob. dob.	  <b>0,00</b>
<b>3.1.1.2</b>	<b>45453000-7</b>		<b>Roboty remontowe i renowacyjne - skucie obudowy instalacji z płyty GK w miejscu awarii - odtworzenie</b>		
27 d.3.1.1.2	<b>KNR 9-29 0201-01</b>		Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek przy powierzchni demontażu do 5 m <sup>2</sup> - okładzina pojedyncza (miejsce awarii) (0,3 * 2 + 0,57) * 3,1 3,63 <b>RAZEM</b>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  <b>3,63</b>

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
28 d.3.1.1.2	<b>KNR 9-29 0301-01</b>		Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) przy powierzchni uzupełnienia do 5 m <sup>2</sup> - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm 3,63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,63 <b>RAZEM</b> 3,63
<b>3.1.1.3</b>	<b>45421131-1</b>		<b>Instalowanie drzwi wewnętrznych typowych</b>		
29 d.3.1.1.3	<b>KNR-W 4-01 0353-04</b>		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> ( napęczniałe po zalaniu wodą ) 3	szt. szt.	 3,00 <b>RAZEM</b> 3,00
30 d.3.1.1.3	<b>KNNR 2 1104-02</b>		Montaż ościeżnic drewnianych ( klasa średnia ) - 2 szt. 0,9 * 2 * 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,60 <b>RAZEM</b> 3,60
31 d.3.1.1.3	<b>KNR 4-01 0922-09</b>		Dopłata za złożenie ościeżnic drzwiowych 2	szt. szt.	 2,00 <b>RAZEM</b> 2,00
32 d.3.1.1.3	<b>KNR-W 2-02 1022-01</b>		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone szerokość skrzydła "90" szt. 2 0,9 * 2 * 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,60 <b>RAZEM</b> 3,60
33 d.3.1.1.3	<b>KNR AT-53 0503-02</b>		Wypełnienie i uszczelnienie szczelin o szerokości do 8 mm (2 * 2 + 0,9) * 2 * 2	m m	 19,60 <b>RAZEM</b> 19,60
<b>3.1.1.4</b>	<b>45442100-8</b>		<b>Roboty malarskie ( sufity 17,58 m<sup>2</sup> i ściany 54,19 m<sup>2</sup> )</b>		
34 d.3.1.1.4	<b>KNR-W 4-01 1202-07</b>		Skasowanie wykwitów po zalaniu (zacieków) 3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,00 <b>RAZEM</b> 3,00
35 d.3.1.1.4	<b>KNR-W 4-01 1202-09</b>		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> w miejscach odspojonych i zdegradowanych 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,00 <b>RAZEM</b> 5,00
36 d.3.1.1.4	<b>KNR K-04 0101-01</b>		Przygotowanie podłoża ( sufit ) - oczyszczenie i zmycie 5,6 * 3,14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,58 <b>RAZEM</b> 17,58
37 d.3.1.1.4	<b>KNR K-04 0101-01</b>		Przygotowanie podłoża ( ścian ) - oczyszczenie i zmycie (5,6 + 3,14) * 2 * 3,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54,19 <b>RAZEM</b> 54,19
38 d.3.1.1.4	<b>ZKNR C-2 0901-01</b>		Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie ( 20 % ) 54,19 * 0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,84 <b>RAZEM</b> 10,84
39 d.3.1.1.4	<b>ZKNR C-2 0416-01</b>		Gruntowanie podłoża pod malowanie środkiem głęboko gruntującym w systemie przyjętej farby 17,58 + 54,19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 71,77 <b>RAZEM</b> 71,77
40 d.3.1.1.4	<b>KNR BC-02 0620-01</b>		Malowanie sufitów lateksową farbą strukturalną jednokrotne 17,58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,58 <b>RAZEM</b> 17,58
41 d.3.1.1.4	<b>KNR BC-02 0620-01</b>		Malowanie ścian lateksową farbą strukturalną jednokrotne 54,19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54,19 <b>RAZEM</b> 54,19
<b>3.1.1.5</b>	<b>45311200-2</b>		<b>Roboty elektryczne</b>		
<b>3.1.1.5.1</b>	<b>45111300-1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
42 d.3.1.1.5.1	<b>KNNR 9 0502-05</b>		Demontaż zalanych opraw oświetleniowych świetłóvkowych 4	szt. szt.	 4,00 <b>RAZEM</b> 4,00
<b>3.1.1.5.2</b>	<b>45311200-2</b>		<b>Roboty w zakresie instalacji elektrycznych</b>		

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
43 d.3.1.1.5.2	KSNR 5 0502-04		Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych światłólkowych 4 4,00 RAZEM	kpl. kpl.	  4,00
3.1.1.6	45450000-6		<b>Roboty budowlane wykończeniowe.</b>		
44 d.3.1.1.6	KNR-W 4-01 1215-06		Mycie po robotach malarskich podłóg niemalowanych 17,58 17,58 RAZEM	m2 m2	  17,58
45 d.3.1.1.6	Kalkulacja własna		Wniesienie i montaż wyposażenia pokoi - ponowny montaż instalacji komputerowej 1 1,00 RAZEM	kpl. kpl.	  1,00
3.1.2	45430000-0		<b>POSADZKA - Remont odtworzeniowy.</b>		
3.1.2.1	45111300-1		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.</b>		
46 d.3.1.2.1	KNR 9-36 0205-01		Rozebranie wykładzin dywanowych 0 0,00 RAZEM	m2 m2	  0,00
3.1.2.2	45432120-1		<b>Instalowanie nawierzchni podłogowych - panele winylowe elektrostatyczne - klasa wyższa -</b>		
47 d.3.1.2.2	ZKNR C-2 0602-02		Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezowanie 17,58 17,58 RAZEM	m2 m2	  17,58
48 d.3.1.2.2	KNR BC-02 0201-01		Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych 17,58 17,58 RAZEM	m2 m2	  17,58
49 d.3.1.2.2	ZKNR C-2 0601-08		Przygotowanie podłoża cementowego; szpachlowanie - zaprawa naprawcza ( 15 % ) 17,58 * 0,15 2,64 RAZEM	m2 m2	  2,64
50 d.3.1.2.2	ZKNR C-2 0603-04		Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego ( 0,1-0,2 kg/m2 ) 17,58 17,58 RAZEM	m2 m2	  17,58
51 d.3.1.2.2	ZKNR C-2 0605-02		Wykonywanie posadzek samopoziomujących szybkowiązujących wzmocnionych włóknem polipropylenowym 2-50 mm rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 8-10 mm ( zużycie 1,7kg/m2/1mm ) 17,58 17,58 RAZEM	m2 m2	  17,58
52 d.3.1.2.2	ZKNR C-2 0606-05		Klejenie wykładzin - panele winylowe klasa ścieralności AC6+ gr. min 5 mm ( klasa wyższa ) wielowarstwowe na przygotowanym podłożu 17,58 17,58 RAZEM	m2 m2	  17,58
53 d.3.1.2.2	ZKNR C-2 0610-01		Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew z tworzywa sztucznego (5,6 + 3,14) * 2 17,48 17,48 RAZEM	m m	  17,48
54 d.3.1.2.2	KNR-W 2-02 1217-01		Montaż progów z listwy metalowej profilowej 1 1,00 RAZEM	m m	  1,00
3.2	45430000-0		<b>SEKRETARIAT - STAROSTY</b>		
3.2.1	45430000-0		<b>MALOWANIE - Remont odtworzeniowy.</b>		
3.2.1.1	45111300-1		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.</b>		
55 d.3.2.1.1	Kalkulacja własna		Demontaż wyposażenia - rozłączenie instalacji komputerowej 1 1,00 RAZEM	kpl. kpl.	  1,00
56 d.3.2.1.1	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie okien, drzwi, podłóg folią 40 40,00 RAZEM	m2 m2	  40,00

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
57 d.3.2.1.1	<b>KNR 9-36 0801-02</b>		Osuszanie obiektu o jednym pomieszczeniu przy użyciu osuszacza kondensacyjnego CORROVENTA przy kubaturze 50-100 m3 0	dob. dob.	
			0,00 <b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>
<b>3.2.1.2</b>	<b>45421131-1</b>		<b>Instalowanie drzwi wewnętrznych typowych</b>		
58 d.3.2.1.2	<b>KNNR 2 1104-02</b>		Montaż ościeżnic drewnianych ( klasa średnia ) - 1 szt. 0,9 * 2	m2 m2	
			1,80 <b>RAZEM</b>		<b>1,80</b>
59 d.3.2.1.2	<b>KNR 4-01 0922-09</b>		Dopłata za złożenie ościeżnic drzwiowych 1	szt. szt.	
			1,00 <b>RAZEM</b>		<b>1,00</b>
60 d.3.2.1.2	<b>KNR-W 2-02 1022-01</b>		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone szerokość skrzydła "90" szt. 1 0,9 * 2	m2 m2	
			1,80 <b>RAZEM</b>		<b>1,80</b>
61 d.3.2.1.2	<b>KNR AT-53 0503-02</b>		Wypełnienie i uszczelnienie szczelin o szerokości do 8 mm (2 * 2 + 0,9) * 2	m m	
			9,80 <b>RAZEM</b>		<b>9,80</b>
<b>3.2.1.3</b>	<b>45442100-8</b>		<b>Roboty malarskie ( sufity 27,66 m2 i ściany 65,35 m2 )</b>		
62 d.3.2.1.3	<b>KNR-W 4-01 1202-07</b>		Skasowanie wykwitów po zalaniu (zacieków) 3	m2 m2	
			3,00 <b>RAZEM</b>		<b>3,00</b>
63 d.3.2.1.3	<b>KNR-W 4-01 1202-09</b>		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 w miejscach odspojonych i zdegradowanych 5	m2 m2	
			5,00 <b>RAZEM</b>		<b>5,00</b>
64 d.3.2.1.3	<b>KNR K-04 0101-01</b>		Przygotowanie podłoża ( sufit ) - oczyszczenie i zmycie 5,6 * 4,94	m2 m2	
			27,66 <b>RAZEM</b>		<b>27,66</b>
65 d.3.2.1.3	<b>KNR K-04 0101-01</b>		Przygotowanie podłoża ( ścian ) - oczyszczenie i zmycie (5,6 + 4,94) * 2 * 3,1	m2 m2	
			65,35 <b>RAZEM</b>		<b>65,35</b>
66 d.3.2.1.3	<b>ZKNR C-2 0901-01</b>		Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie ( 20 % ) 65,35 * 0,2	m2 m2	
			13,07 <b>RAZEM</b>		<b>13,07</b>
67 d.3.2.1.3	<b>ZKNR C-2 0416-01</b>		Gruntowanie podłoża pod malowanie środkiem głęboko gruntującym w systemie przyjętej farby 27,66 + 65,35	m2 m2	
			93,01 <b>RAZEM</b>		<b>93,01</b>
68 d.3.2.1.3	<b>KNR BC-02 0620-01</b>		Malowanie sufitów lateksową farbą strukturalną jednokrotne 27,66	m2 m2	
			27,66 <b>RAZEM</b>		<b>27,66</b>
69 d.3.2.1.3	<b>KNR BC-02 0620-01</b>		Malowanie ścian lateksową farbą strukturalną jednokrotne 65,35	m2 m2	
			65,35 <b>RAZEM</b>		<b>65,35</b>
<b>3.2.1.4</b>	<b>45450000-6</b>		<b>Roboty budowlane wykończeniowe.</b>		
70 d.3.2.1.4	<b>KNR-W 4-01 1215-06</b>		Mycie po robotach malarskich podłóg niemalowanych 27,66	m2 m2	
			27,66 <b>RAZEM</b>		<b>27,66</b>
71 d.3.2.1.4	<b>Kalkulacja własna</b>		Wniesienie i montaż wyposażenia pokoi - ponowny montaż instalacji komputerowej 1	kpl. kpl.	
			1,00 <b>RAZEM</b>		<b>1,00</b>
<b>3.2.2</b>	<b>45430000-0</b>		<b>POSADZKA - Remont odtworzeniowy.</b>		
<b>3.2.2.1</b>	<b>45111300-1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.</b>		

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
72 d.3.2.2.1	<b>KNR 9-36 0205-01</b>		Rozebranie wykładzin dywanowych  0  <b>RAZEM</b> 0,00	m2  m2	  <b>0,00</b>
<b>3.2.2.2</b>	<b>45432120-1</b>		<b>Instalowanie nawierzchni podłogowych SEKRETARIAT- panele winylowe elektrostatyczne - klasa wyższa -</b>		
73 d.3.2.2.2	<b>ZKNR C-2 0602-02</b>		Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezowanie 27,66  <b>RAZEM</b> 27,66	m2  m2	  <b>27,66</b>
74 d.3.2.2.2	<b>KNR BC-02 0201-01</b>		Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych 27,66  <b>RAZEM</b> 27,66	m2  m2	  <b>27,66</b>
75 d.3.2.2.2	<b>ZKNR C-2 0601-08</b>		Przygotowanie podłoża cementowego; szpachlowanie - zaprawa naprawcza ( 15 % ) 27,66 * 0,15  <b>RAZEM</b> 4,15	m2  m2	  <b>4,15</b>
76 d.3.2.2.2	<b>ZKNR C-2 0603-04</b>		Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego ( 0,1-0,2 kg/m2) 27,66  <b>RAZEM</b> 27,66	m2  m2	  <b>27,66</b>
77 d.3.2.2.2	<b>ZKNR C-2 0605-02</b>		Wykonywanie posadzek samopoziomujących szybkowiązujących wzmocnionych włóknem polipropylenowym 2-50 mm rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 8-10 mm ( zużycie 1,7kg/m2/1mm ) 27,66  <b>RAZEM</b> 27,66	m2  m2	  <b>27,66</b>
78 d.3.2.2.2	<b>ZKNR C-2 0606-05</b>		Klejenie wykładzin - panele winylowe klasa ścieralności AC6+ gr. min 5 mm ( klasa wyższa ) wielowarstwowe na przygotowanym podłożu 27,66  <b>RAZEM</b> 27,66	m2  m2	  <b>27,66</b>
79 d.3.2.2.2	<b>ZKNR C-2 0610-01</b>		Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew z tworzywa sztucznego 27,66  <b>RAZEM</b> 27,66	m  m	  <b>27,66</b>
80 d.3.2.2.2	<b>KNR-W 2-02 1217-01</b>		Montaż progów z listwy metalowej profilowej 2  <b>RAZEM</b> 2,00	m  m	  <b>2,00</b>
<b>3.2.2.3</b>	<b>45432120-1</b>		<b>Instalowanie nawierzchni podłogowych PRZEDSIONEK GABINETU STAROSTY- panele winylowe elektrostatyczne - klasa wyższa -</b>		
81 d.3.2.2.3	<b>ZKNR C-2 0602-02</b>		Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezowanie 2,5  <b>RAZEM</b> 2,50	m2  m2	  <b>2,50</b>
82 d.3.2.2.3	<b>KNR BC-02 0201-01</b>		Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych 2,5  <b>RAZEM</b> 2,50	m2  m2	  <b>2,50</b>
83 d.3.2.2.3	<b>ZKNR C-2 0601-08</b>		Przygotowanie podłoża cementowego; szpachlowanie - zaprawa naprawcza ( 15 % ) 2,5 * 0,15  <b>RAZEM</b> 0,38	m2  m2	  <b>0,38</b>
84 d.3.2.2.3	<b>ZKNR C-2 0603-04</b>		Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego ( 0,1-0,2 kg/m2) 2,5  <b>RAZEM</b> 2,50	m2  m2	  <b>2,50</b>
85 d.3.2.2.3	<b>ZKNR C-2 0605-02</b>		Wykonywanie posadzek samopoziomujących szybkowiązujących wzmocnionych włóknem polipropylenowym 2-50 mm rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 8-10 mm ( zużycie 1,7kg/m2/1mm ) 2,5  <b>RAZEM</b> 2,50	m2  m2	  <b>2,50</b>
86 d.3.2.2.3	<b>ZKNR C-2 0606-05</b>		Klejenie wykładzin - panele winylowe klasa ścieralności AC6+ gr. min 5 mm ( klasa wyższa ) wielowarstwowe na przygotowanym podłożu	m2	

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			2,5 <b>RAZEM</b>	2,50 m2	<b>2,50</b>
87 d.3.2.2.3	ZKNR C-2 0610-01		Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew z tworzywa sztucznego 5 <b>RAZEM</b>	m m 5,00	<b>5,00</b>
88 d.3.2.2.3	KNR-W 2-02 1217-01		Montaż progów z listwy metalowej profilowej 2 <b>RAZEM</b>	m m 2,00	<b>2,00</b>
<b>3.2.3</b>	<b>45311200-2</b>		<b>Roboty elektryczne</b>		
<b>3.2.3.1</b>	<b>45111300-1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
89 d.3.2.3.1	KNNR 9 0502-05		Demontaż zalanych opraw oświetleniowych światłokowych 6 <b>RAZEM</b>	szt. szt. 6,00	<b>6,00</b>
<b>3.2.3.2</b>	<b>45311200-2</b>		<b>Roboty w zakresie instalacji elektrycznych</b>		
90 d.3.2.3.2	KSNR 5 0502-04		Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych światłokowych 6 <b>RAZEM</b>	kpl. kpl. 6,00	<b>6,00</b>
<b>3.3</b>	<b>45430000-0</b>		<b>POMIESZCZENIE NR 211 ( SEKRETARZ )</b>		
<b>3.3.1</b>	<b>45430000-0</b>		<b>MALOWANIE - Remont odtworzeniowy.</b>		
<b>3.3.1.1</b>	<b>45111300-1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.</b>		
91 d.3.3.1.1	Kalkulacja własna		Demontaż wyposażenia - rozłączenie instalacji komputerowej 1 <b>RAZEM</b>	kpl. kpl. 1,00	<b>1,00</b>
92 d.3.3.1.1	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie okien, drzwi, podłóg folią 40 <b>RAZEM</b>	m2 m2 40,00	<b>40,00</b>
93 d.3.3.1.1	KNR 9-36 0801-02		Osuszanie obiektu o jednym pomieszczeniu przy użyciu osuszacza kondensacyjnego CORROVENTA przy kubaturze 50-100 m3 0 <b>RAZEM</b>	dob. dob. 0,00	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.2</b>	<b>45442100-8</b>		<b>Roboty malarskie ( sufity 21,12 m2 i ściany 57,91 m2 )</b>		
94 d.3.3.1.2	KNR-W 4-01 1202-07		Skasowanie wykwitów po zalaniu (zacieków) 3 <b>RAZEM</b>	m2 m2 3,00	<b>3,00</b>
95 d.3.3.1.2	KNR-W 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 w miejscach odspojonych i zdegradowanych po zalaniu 5 <b>RAZEM</b>	m2 m2 5,00	<b>5,00</b>
96 d.3.3.1.2	KNR K-04 0101-01		Przygotowanie podłoża ( sufit ) - oczyszczenie i zmycie 5,5 * 3,84 <b>RAZEM</b>	m2 m2 21,12	<b>21,12</b>
97 d.3.3.1.2	KNR K-04 0101-01		Przygotowanie podłoża ( ścian ) - oczyszczenie i zmycie (5,5 + 3,84) * 2 * 3,1 <b>RAZEM</b>	m2 m2 57,91	<b>57,91</b>
98 d.3.3.1.2	ZKNR C-2 0901-01		Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie ( 20 % ) 57,9 * 0,2 <b>RAZEM</b>	m2 m2 11,58	<b>11,58</b>
99 d.3.3.1.2	ZKNR C-2 0416-01		Gruntowanie podłoża pod malowanie środkiem głęboko gruntującym w systemie przyjętej farby 21,12 + 57,91 <b>RAZEM</b>	m2 m2 79,03	<b>79,03</b>
100 d.3.3.1.2	KNR BC-02 0620-01		Malowanie sufitów lateksową farbą strukturalną jednokrotne 21,12 <b>RAZEM</b>	m2 m2 21,12	<b>21,12</b>

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
101 d.3.3.1.2	KNR BC-02 0620-01		Malowanie ścian lateksową farbą strukturalną jednokrotne 57,91 RAZEM	m2 m2	57,91
3.3.1.3	45450000-6		<b>Roboty budowlane wykończeniowe.</b>		
102 d.3.3.1.3	KNR-W 4-01 1215-06		Mycie po robotach malarskich podłóg niemalowanych 21,12 21,12 RAZEM	m2 m2	21,12
103 d.3.3.1.3	Kalkulacja własna		Wniesienie i montaż wyposażenia pokoi - ponowny montaż instalacji komputerowej 1 1,00 RAZEM	kpl. kpl.	1,00
3.3.2	45430000-0		<b>POSADZKA - Remont odtworzeniowy.</b>		
3.3.2.1	45111300-1		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.</b>		
104 d.3.3.2.1	KNR 9-36 0205-01		Rozebranie wykładzin dywanowych 0 0,00 RAZEM	m2 m2	0,00
3.3.2.2	45432120-1		<b>Instalowanie nawierzchni podłogowych - panele winylowe elektrostatyczne - klasa wyższa -</b>		
105 d.3.3.2.2	ZKNR C-2 0602-02		Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez frezowanie 21,12 21,12 RAZEM	m2 m2	21,12
106 d.3.3.2.2	KNR BC-02 0201-01		Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych 21,12 21,12 RAZEM	m2 m2	21,12
107 d.3.3.2.2	ZKNR C-2 0601-08		Przygotowanie podłoża cementowego; szpachlowanie - zaprawa naprawcza ( 15 % ) 21,12 * 0,15 3,17 RAZEM	m2 m2	3,17
108 d.3.3.2.2	ZKNR C-2 0603-04		Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego ( 0,1-0,2 kg/m2 ) 21,12 21,12 RAZEM	m2 m2	21,12
109 d.3.3.2.2	ZKNR C-2 0605-02		Wykonywanie posadzek samopoziomujących szybkowiązujących wzmocnionych włóknem polipropylenowym 2-50 mm rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 8-10 mm ( zużycie 1,7kg/m2/1mm ) 21,12 21,12 RAZEM	m2 m2	21,12
110 d.3.3.2.2	ZKNR C-2 0606-05		Klejenie wykładzin - panele winylowe klasa ścieralności AC6+ gr. min 5 mm ( klasa wyższa ) wielowarstwowe na przygotowanym podłożu 21,12 21,12 RAZEM	m2 m2	21,12
111 d.3.3.2.2	ZKNR C-2 0610-01		Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu. Klejenie listew z tworzywa sztucznego (5,5 + 3,81) * 2 18,62 RAZEM	m m	18,62
112 d.3.3.2.2	KNR-W 2-02 1217-01		Montaż progów z listwy metalowej profilowej 1 1,00 RAZEM	m m	1,00
3.3.3	45311200-2		<b>Roboty elektryczne</b>		
3.3.3.1	45111300-1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
113 d.3.3.3.1	KNNR 9 0502-05		Demontaż zalanych opraw oświetleniowych świetłówkowych 6 6,00 RAZEM	szt. szt.	6,00
3.3.3.2	45311200-2		<b>Roboty w zakresie instalacji elektrycznych</b>		
114 d.3.3.3.2	KSNR 5 0502-04		Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych 6 6,00 RAZEM	kpl. kpl.	6,00

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
4	45430000-0		<b>D - REMONT ODTWORZENIOWY - PARTER - POMIESZCZENIA KRUS.</b>		
4.1	45111300-1		<b>POMIESZCZENIE NR 124 - GABINET LEKARSKI.</b>		
4.1.1	45111300-1		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.</b>		
115 d.4.1.1	Kalkulacja własna		Demontaż wyposażenia medycznego - rozłączenie instalacji komputerowej 1 1,00 <b>RAZEM</b>	kpl. kpl.	  <b>1,00</b>
116 d.4.1.1	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie okien, drzwi, podłóg folią 40 40,00 <b>RAZEM</b>	m2 m2	  <b>40,00</b>
117 d.4.1.1	KNR 9-36 0801-02		Osuszanie obiektu o jednym pomieszczeniu przy użyciu osuszacza kondensacyjnego CORROVENTA przy kubaturze 50-100 m3 ( osuszanie posadzki po zerwaniu wykładziny ) 5 5,00 <b>RAZEM</b>	dob. dob.	  <b>5,00</b>
4.1.2	45111300-1		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze - usunięcie wody z kanałów w stropie</b>		
118 d.4.1.2	KNR AT-17 0101-01		Wiercenie otworów o głębokości do 10 cm śr. 20 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym - sufit ( usunięcie wody z kanałów w stropie kanałowym 12 otworów głębokości 8 cm ) 12 * 8 96,00 <b>RAZEM</b>	cm cm	  <b>96,00</b>
119 d.4.1.2	KNR AT-27 0512-05		Iniekcja zamykająca i wypełniająca (uszczelniająca) - zasklepienie otworu ( np. zaprawa zatykowa szabkowiązająca weber.tec 935.) 12 12,00 <b>RAZEM</b>	szt. szt.	  <b>12,00</b>
4.1.3	45421131-1		<b>Instalowanie drzwi wewnętrznych typowych</b>		
120 d.4.1.3	KNR-W 4-01 0353-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 ( napęczniałe po zalaniu wodą ) 1 1,00 <b>RAZEM</b>	szt. szt.	  <b>1,00</b>
121 d.4.1.3	KNR 2 1104-02		Montaż ościeżnic drewnianych ( klasa średnia ) - 1 szt. 0,9 * 2 1,80 <b>RAZEM</b>	m2 m2	  <b>1,80</b>
122 d.4.1.3	KNR 4-01 0922-09		Dopłata za złożenie ościeżnic drzwiowych 1 1,00 <b>RAZEM</b>	szt. szt.	  <b>1,00</b>
123 d.4.1.3	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone szerokość skrzydła "90" szt. 1 0,9 * 2 1,80 <b>RAZEM</b>	m2 m2	  <b>1,80</b>
124 d.4.1.3	KNR AT-53 0503-02		Wypełnienie i uszczelnienie szczelin o szerokości do 8 mm (2 * 2 + 0,9) * 2 9,80 <b>RAZEM</b>	m m	  <b>9,80</b>
4.1.4	45432100-5		<b>Kładzenie i wykładanie podłóg - wymiana posadzki ( 20,1 m2 )</b>		
4.1.4.1	45111300-1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
125 d.4.1.4.1	KNR-W 2-02 1123-04		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 20,1 * 1,15 23,12 <b>RAZEM</b>	m2 m2	  <b>23,12</b>
4.1.4.2	45430000-0		<b>Pokrywanie podłóg</b>		
126 d.4.1.4.2	KNR K-55 0105-01		Mechaniczne wyrównanie powierzchni betonu - frezowanie na głębokość do 5 mm ( wyrównanie po zalaniu ) 23,12 23,12 <b>RAZEM</b>	m2 m2	  <b>23,12</b>
127 d.4.1.4.2	KNR K-55 0111-01		Reprofilacja ubytków powierzchni betonowych poziomych zaprawą naprawczą o grubości 10 mm ( ok. 10 % ) 20,1 * 0,1 2,01 <b>RAZEM</b>	m2 m2	  <b>2,01</b>
128 d.4.1.4.2	ZKNR C-2 0601-02		Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; nacięcie rysy	m	

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			3 3,00 <b>RAZEM</b>	m	3,00
129 d.4.1.4.2	ZKNR C-2 0601-03		Przygotowanie podłoża cementowego - naprawa rys; klamrowanie i zalanie żywicą 3 3,00 <b>RAZEM</b>	m m	3,00
130 d.4.1.4.2	KNR K-55 0112-04		Szpachlowanie powierzchni betonowych - wtopienie siatki z włókna szklanego ( ok. 15 % ) 20,1 * 0,15 3,02 <b>RAZEM</b>	m2 m2	3,02
131 d.4.1.4.2	ZKNR C-2 0603-01		Gruntowanie przygotowanego podłoża - osuszanie, impregnowanie, wzmacnianie 20,1 20,10 <b>RAZEM</b>	m2 m2	20,10
132 d.4.1.4.2	ZKNR C-2 0605-04		Wykonywanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu o gr. 10-15 mm 20,1 20,10 <b>RAZEM</b>	m2 m2	20,10
133 d.4.1.4.2	ZKNR C-2 0603-04		Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego np. grunt weber.floor 4710 ( 0,1-0,2 kg/m2) 20,1 20,10 <b>RAZEM</b>	m2 m2	20,10
134 d.4.1.4.2	ZKNR C-2 0606-05		Klejenie wykładzin rulonowych ( klasa wyższa np. Tarket Eminent ) wielowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinieciem na ściany 20 cm. 20,1 * 1,15 23,12 <b>RAZEM</b>	m2 m2	23,12
<b>4.1.5</b>	<b>45442100-8</b>		<b>Roboty malarskie ( sufit 20,1 m2 i ściany 52,89 m2 H=3,05 m )</b>		
135 d.4.1.5	KNR-W 4-01 1202-07		Skasowanie wykwitów po zalaniu (zacieków) 5 5,00 <b>RAZEM</b>	m2 m2	5,00
136 d.4.1.5	KNR-W 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 w miejscach odspojonych i zdegradowanych po zalaniu 5 5,00 <b>RAZEM</b>	m2 m2	5,00
137 d.4.1.5	KNR K-04 0101-01		Przygotowanie podłoża ( ścian ) - oczyszczenie i zmycie (5,67 + 3) * 2 * 3,05 52,89 <b>RAZEM</b>	m2 m2	52,89
138 d.4.1.5	KNR K-04 0101-01		Przygotowanie podłoża ( sufit ) - oczyszczenie i zmycie 20,1 20,10 <b>RAZEM</b>	m2 m2	20,10
139 d.4.1.5	KNR-W 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 20,1 + 52,89 72,99 <b>RAZEM</b>	m2 m2	72,99
140 d.4.1.5	KNR K-04 0305-01		Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku ( ok. 15 % ) 72,99 * 0,15 10,95 <b>RAZEM</b>	m2 m2	10,95
141 d.4.1.5	KNR K-04 0101-05		Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie 20,1 + 52,89 72,99 <b>RAZEM</b>	m2 m2	72,99
142 d.4.1.5	ZKNR C-2 0106-09		Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach - ( pęknięcia skurczowe, uszkodzenia ok. 2 % ) 72,99 * 0,02 1,46 <b>RAZEM</b>	m2 m2	1,46
143 d.4.1.5	NNRNKB 202 1134-02		Gruntowanie podłoża preparatami zgodnymi z zastosowaną farbą nawierzchniową - powierzchnie poziome i pionowe 20,1 + 52,89 72,99 <b>RAZEM</b>	m2 m2	72,99

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
144 d.4.1.5	<b>KNR BC-02 0620-01</b>		Malowanie sufitów lateksową farbą strukturalną jednokrotne 20,1 <b>RAZEM</b>	m2 m2	<b>20,10</b>
145 d.4.1.5	<b>KNR BC-02 0620-01</b>		Malowanie ścian lateksową farbą strukturalną jednokrotne 52,89 <b>RAZEM</b>	m2 m2	<b>52,89</b>
146 d.4.1.5	<b>KNR-W 4-01 1215-06</b>		Mycie po robotach malarskich podłóg niemalowanych 20,1 <b>RAZEM</b>	m2 m2	<b>20,10</b>
<b>4.1.6</b>	<b>45442300-0</b>		<b>Roboty związane z czyszczeniem i dezynfekcją pomieszczeń</b>		
147 d.4.1.6	<b>KNR 9-21 0101-03</b>		Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 ( gabinet lekarski ) 20,1 <b>RAZEM</b>	m2 m2	<b>20,10</b>
148 d.4.1.6	<b>KNR 9-21 0303-10</b>		Dezynfekcja powierzchni osprzętu sanitarnego ( sprzęt medyczny, umywalki ) poprzez mycie 5 <b>RAZEM</b>	szt. szt.	<b>5,00</b>
<b>4.1.7</b>	<b>45311200-2</b>		<b>Roboty elektryczne</b>		
<b>4.1.7.1</b>	<b>45111300-1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
149 d.4.1.7.1	<b>KNNR 9 0502-05</b>		Demontaż zalanych opraw oświetleniowych światłokowych 6 <b>RAZEM</b>	szt. szt.	<b>6,00</b>
<b>4.1.7.2</b>	<b>45311200-2</b>		<b>Roboty w zakresie instalacji elektrycznych</b>		
150 d.4.1.7.2	<b>KSNR 5 0502-04</b>		Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych światłokowych 6 <b>RAZEM</b>	kpl. kpl.	<b>6,00</b>
<b>4.1.8</b>	<b>45450000-6</b>		<b>Roboty budowlane wykończeniowe.</b>		
151 d.4.1.8	<b>KNR-W 4-01 1215-06</b>		Mycie po robotach malarskich podłóg niemalowanych 20,1 <b>RAZEM</b>	m2 m2	<b>20,10</b>
152 d.4.1.8	<b>Kalkulacja własna</b>		Wniesienie i montaż wyposażenia pokoi - ponowny montaż instalacji komputerowej 1 <b>RAZEM</b>	kpl. kpl.	<b>1,00</b>
<b>4.2</b>	<b>45430000-0</b>		<b>POMIESZCZENIE - WC - DLA NIEPRŁOSPRAWNYCH - USUNIĘCIW WODY - OSUSZENIE - MAŁOWANIE.</b>		
<b>4.2.1</b>	<b>45111300-1</b>		<b>Roboty przygotowawcze - osuszanie pomieszczeń po zalaniu ( 1,73 x 3,4 m )</b>		
153 d.4.2.1	<b>KNR 9-36 0401-01</b>		Osuszanie obiektu o jednym pomieszczeniu przy użyciu osuszacza kondensacyjnego MASTER/AERIAL przy kubaturze do 50 m3 0 <b>RAZEM</b>	dob. dob.	<b>0,00</b>
<b>4.2.2</b>	<b>45442300-0</b>		<b>Roboty związane z czyszczeniem i dezynfekcją pomieszczeń</b>		
154 d.4.2.2	<b>KNR 9-21 0101-03</b>		Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 ( W.C. ) 5,88 <b>RAZEM</b>	m2 m2	<b>5,88</b>
155 d.4.2.2	<b>KNR 9-21 0101-04</b>		Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 (1,73 + 3,4) * 2 * 3 30,78 <b>RAZEM</b>	m2 m2	<b>30,78</b>
156 d.4.2.2	<b>KNR 9-21 0303-10</b>		Dezynfekcja powierzchni osprzętu sanitarnego (umywalki, kabiny, wc, pisuary) poprzez mycie 6 <b>RAZEM</b>	szt. szt.	<b>6,00</b>
<b>4.2.3</b>	<b>45421131-1</b>		<b>Instalowanie drzwi wewnętrznych typowych</b>		
157 d.4.2.3	<b>KNR-W 4-01 0353-04</b>		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 ( napęczniałe po zalaniu wodą ) 1 <b>RAZEM</b>	szt. szt.	<b>1,00</b>

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			<b>RAZEM</b>		<b>1,00</b>
158 d.4.2.3	<b>KNNR 2 1104-02</b>		Montaż ościeżnic drewnianych ( klasa średnia ) - 1 szt. 0,9 * 2  1,80 <b>RAZEM</b>	m2  m2	  <b>1,80</b>
159 d.4.2.3	<b>KNR 4-01 0922-09</b>		Dopłata za złożenie ościeżnic drzwiowych  1  1,00 <b>RAZEM</b>	szt.  szt.	  <b>1,00</b>
160 d.4.2.3	<b>KNR-W 2-02 1022-01</b>		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone szerokość skrzydła "90" szt. 1 0,9 * 2  1,80 <b>RAZEM</b>	m2  m2	  <b>1,80</b>
161 d.4.2.3	<b>KNR AT-53 0503-02</b>		Wypełnienie i uszczelnienie szczelin o szerokości do 8 mm (2 * 2 + 0,9) * 2  9,80 <b>RAZEM</b>	m  m	  <b>9,80</b>
<b>4.2.4</b>	<b>45442100-8</b>		<b>Roboty malarskie ( ściany ponad glazurą 8,91 m2, sufit 5,88 m2 )</b>		
162 d.4.2.4	<b>KNR-W 4-01 1202-07</b>		Skasowanie wykwitów po zalaniu (zacieków)  2  2,00 <b>RAZEM</b>	m2  m2	  <b>2,00</b>
163 d.4.2.4	<b>KNR-W 4-01 1202-09</b>		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 w miejscach odspojonych i zdegradowanych po zalaniu 2,5  2,50 <b>RAZEM</b>	m2  m2	  <b>2,50</b>
164 d.4.2.4	<b>KNR K-04 0101-01</b>		Przygotowanie podłoża ( sufit ) - oczyszczenie i zmycie 1,73 * 3,4  5,88 <b>RAZEM</b>	m2  m2	  <b>5,88</b>
165 d.4.2.4	<b>KNR K-04 0101-01</b>		Przygotowanie podłoża ( ścian ) - oczyszczenie i zmycie (1,98 + 2,07) * 2 * 1,1  8,91 <b>RAZEM</b>	m2  m2	  <b>8,91</b>
166 d.4.2.4	<b>KNR-W 4-01 1204-08</b>		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5,88 + 8,91  14,79 <b>RAZEM</b>	m2  m2	  <b>14,79</b>
167 d.4.2.4	<b>ZKNR C-2 0416-01</b>		Gruntowanie podłoża pod malowanie środkiem głęboko gruntującym w systemie przyjętej farby 14,79  14,79 <b>RAZEM</b>	m2  m2	  <b>14,79</b>
168 d.4.2.4	<b>KNR BC-02 0620-01</b>		Malowanie sufitów lateksową farbą strukturalną jednokrotne 5,88  5,88 <b>RAZEM</b>	m2  m2	  <b>5,88</b>
169 d.4.2.4	<b>KNR BC-02 0620-01</b>		Malowanie ścian lateksową farbą strukturalną jednokrotne 8,91  8,91 <b>RAZEM</b>	m2  m2	  <b>8,91</b>
<b>4.2.5</b>	<b>45311200-2</b>		<b>Roboty elektryczne</b>		
<b>4.2.5.1</b>	<b>45111300-1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
170 d.4.2.5.1	<b>KNNR 9 0502-05</b>		Demontaż zalanych opraw oświetleniowych świetłówkowych 2  2,00 <b>RAZEM</b>	szt.  szt.	  <b>2,00</b>
<b>4.2.5.2</b>	<b>45311200-2</b>		<b>Roboty w zakresie instalacji elektrycznych</b>		
171 d.4.2.5.2	<b>KSNR 5 0502-04</b>		Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetłówkowych 2  2,00 <b>RAZEM</b>	kpl.  kpl.	  <b>2,00</b>
<b>4.3</b>	<b>45430000-0</b>		<b>SALA PRZYJĘĆ - BIURO PODAWCZE.</b>		
<b>4.3.1</b>	<b>45111300-1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.</b>		
172 d.4.3.1	<b>Kalkulacja własna</b>		Demontaż wyposażenia pokoi biurowych - rozłączenie instalacji komputerowej ( 1 pokój ) 1  1,00	kpl.  kpl.	  <b>1,00</b>

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			<b>RAZEM</b>		<b>1,00</b>
173 d.4.3.1	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>		Zabezpieczenie okien, drzwi, podłóg folią  30  30,00 <b>RAZEM</b>	m2  m2	   <b>30,00</b>
174 d.4.3.1	<b>KNR 9-29 0108-04</b>		Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza 60 X 60 cm ( uszkodzone i zalane wodą ok. 50 % ) 5,3 * 5,62 * 0,5  14,89 <b>RAZEM</b>	m2  m2	   <b>14,89</b>
<b>4.3.2</b>	<b>45442100-8</b>		<b>Roboty malarskie ( ściany 67,7 m2 )</b>		
175 d.4.3.2	<b>KNR K-04 0101-01</b>		Przygotowanie podłoża ( ścian ) - oczyszczenie i zmycie (5,62 + 5,3) * 2 * 3,1  67,70 <b>RAZEM</b>	m2  m2	   <b>67,70</b>
176 d.4.3.2	<b>ZKNR C-2 0901-01</b>		Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie ( 20 % ) 67,7 * 0,2  13,54 <b>RAZEM</b>	m2  m2	   <b>13,54</b>
177 d.4.3.2	<b>ZKNR C-2 0416-01</b>		Gruntowanie podłoża pod malowanie środkiem głęboko gruntującym w systemie przyjętej farby 67,7  67,70 <b>RAZEM</b>	m2  m2	   <b>67,70</b>
178 d.4.3.2	<b>KNR BC-02 0620-01</b>		Malowanie ścian lateksową farbą strukturalną jednokrotne 67,7  67,70 <b>RAZEM</b>	m2  m2	   <b>67,70</b>
<b>4.3.3</b>	<b>45450000-6</b>		<b>Roboty budowlane wykończeniowe.</b>		
179 d.4.3.3	<b>NNRNKB 202 2702-01</b>		Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm ( uzupełnienie płyt w istniejącej konstrukcji ok. 50 % ) 14,89  14,89 <b>RAZEM</b>	m2  m2	   <b>14,89</b>
180 d.4.3.3	<b>KNR-W 4-01 1215-06</b>		Mycie po robotach malarskich podłóg niemalowanych 5,62 * 5,1  28,66 <b>RAZEM</b>	m2  m2	   <b>28,66</b>
181 d.4.3.3	<b>Kalkulacja własna</b>		Wniesienie i montaż wyposażenia pokoi - ponowny montaż instalacji komputerowej 1  1,00 <b>RAZEM</b>	kpl.  kpl.	   <b>1,00</b>
<b>4.4</b>	<b>45430000-0</b>		<b>KORYTARZ WEJŚCIOWY.</b>		
<b>4.4.1</b>	<b>45111300-1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.</b>		
182 d.4.4.1	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>		Zabezpieczenie okien, drzwi, podłóg folią  15  15,00 <b>RAZEM</b>	m2  m2	   <b>15,00</b>
183 d.4.4.1	<b>KNR 9-29 0108-04</b>		Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza 60 X 60 cm ( uszkodzone i zalane wodą ok. 100 % ) 3 * 5,67  17,01 <b>RAZEM</b>	m2  m2	   <b>17,01</b>
<b>4.4.2</b>	<b>45442100-8</b>		<b>Roboty malarskie ( ściany 48,11 m2 )</b>		
184 d.4.4.2	<b>KNR K-04 0101-01</b>		Przygotowanie podłoża ( ścian ) - oczyszczenie i zmycie 5,67 * 2 * 3,1  35,15 <b>RAZEM</b>	m2  m2	   <b>35,15</b>
185 d.4.4.2	<b>ZKNR C-2 0901-01</b>		Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie ( 20 % ) 35,15 * 0,2  7,03 <b>RAZEM</b>	m2  m2	   <b>7,03</b>
186 d.4.4.2	<b>ZKNR C-2 0416-01</b>		Gruntowanie podłoża pod malowanie środkiem głęboko gruntującym w systemie przyjętej farby 35,15  35,15 <b>RAZEM</b>	m2  m2	   <b>35,15</b>
187 d.4.4.2	<b>KNR BC-02 0620-01</b>		Malowanie ścian lateksową farbą strukturalną jednokrotne	m2	

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			35,15	35,15	m2
			<b>RAZEM</b>		<b>35,15</b>
<b>4.4.3</b>	<b>45450000-6</b>		<b>Roboty budowlane wykończeniowe.</b>		
188 d.4.4.3	NRRNKB 202 2702-01		Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm (uzupełnienie płyt w istniejącej konstrukcji ok. 100 %) 17,01	17,01	m2
			<b>RAZEM</b>		<b>17,01</b>
189 d.4.4.3	KNR-W 4-01 1215-06		Mycie po robotach malarskich podłóg niemalowanych 17,01	17,01	m2
			<b>RAZEM</b>		<b>17,01</b>
<b>5</b>	<b>45430000-0</b>		<b>E - PIWNICA UŻYTKOWA ( ARCHIWA, KOTŁOWNIA i inne pomieszczenia użytkowe)</b>		
<b>5.1</b>			<b>ARCHIWUM AKT WRAŻLIWYCH - STAROSTWO POWIATOWE - Pomieszczenie nr 0.15</b>		
<b>5.1.1</b>	<b>45111300-1</b>		<b>Roboty przygotowawcze - osuszanie pomieszczeń po zalaniu ( 52,5 m2 )</b>		
190 d.5.1.1	KNR 9-19 0101-07		Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 251-300 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych 0	0,00	doby
			<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>
<b>5.1.2</b>	<b>45442300-0</b>		<b>Roboty związane z czyszczeniem i dezynfekcją pomieszczeń</b>		
191 d.5.1.2	KNR 9-21 0101-03		Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 ( Archiwum ) 52,5	52,50	m2
			<b>RAZEM</b>		<b>52,50</b>
<b>5.1.3</b>	<b>45111300-1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.</b>		
192 d.5.1.3	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie okien, drzwi, podłóg, regałów jezdnych folią 60	60,00	m2
			<b>RAZEM</b>		<b>60,00</b>
<b>5.1.4</b>	<b>45442100-8</b>		<b>Roboty malarskie ( ściany i sufit )</b>		
193 d.5.1.4	KNR-W 4-01 1202-07		Skasowanie wykwitów po zalaniu (zacieków) 3	3,00	m2
			<b>RAZEM</b>		<b>3,00</b>
194 d.5.1.4	KNR-W 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 w miejscach odspojonych i zdegradowanych 5	5,00	m2
			<b>RAZEM</b>		<b>5,00</b>
195 d.5.1.4	KNR K-04 0101-01		Przygotowanie podłoża ( sufit ) - oczyszczenie i zmycie 52,5	52,50	m2
			<b>RAZEM</b>		<b>52,50</b>
196 d.5.1.4	KNR K-04 0101-01		Przygotowanie podłoża ( ścian ) - oczyszczenie i zmycie (11 + 3,9) * 2 * 2,45	73,01	m2
			<b>RAZEM</b>		<b>73,01</b>
197 d.5.1.4	ZKNR C-2 0901-01		Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie ( 20 % ) 73,1 * 0,2	14,62	m2
			<b>RAZEM</b>		<b>14,62</b>
198 d.5.1.4	ZKNR C-2 0416-01		Gruntowanie podłoża pod malowanie środkiem głęboko gruntującym w systemie przyjętej farby 73,1	73,10	m2
			<b>RAZEM</b>		<b>73,10</b>
199 d.5.1.4	KNR BC-02 0620-01		Malowanie sufitów lateksową farbą strukturalną jednokrotne 52,5	52,50	m2
			<b>RAZEM</b>		<b>52,50</b>
200 d.5.1.4	KNR BC-02 0620-01		Malowanie ścian lateksową farbą strukturalną jednokrotne 73,1	73,10	m2
			<b>RAZEM</b>		<b>73,10</b>
<b>5.2</b>			<b>ARCHIWUM AKT WRAŻLIWYCH - KRUS - Pomieszczenie nr 0.7</b>		
<b>5.2.1</b>	<b>45111300-1</b>		<b>Roboty przygotowawcze - osuszanie pomieszczeń po zalaniu ( 22,1 m2 )</b>		

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
201 d.5.2.1	<b>KNR 9-19 0101-07</b>		Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 251-300 m <sup>3</sup> , przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych 0 <span style="float: right;">0,00 <b>RAZEM</b></span>	doby doby	 <b>0,00</b>
<b>5.2.2</b>	<b>45442300-0</b>		<b>Roboty związane z czyszczeniem i dezynfekcją pomieszczeń</b>		
202 d.5.2.2	<b>KNR 9-21 0101-03</b>		Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> ( Archiwum ) 22,1 <span style="float: right;">22,10 <b>RAZEM</b></span>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 <b>22,10</b>
<b>5.2.3</b>	<b>45111300-1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.</b>		
203 d.5.2.3	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>		Zabezpieczenie okien, drzwi, podłóg, regałów jezdnych folią 25 <span style="float: right;">25,00 <b>RAZEM</b></span>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 <b>25,00</b>
<b>5.2.4</b>	<b>45442100-8</b>		<b>Roboty malarskie ( ściany 44,93 m<sup>2</sup> )</b>		
204 d.5.2.4	<b>KNR K-04 0101-01</b>		Przygotowanie podłoża ( sufit ) - oczyszczenie i zmycie 22,1 <span style="float: right;">22,10 <b>RAZEM</b></span>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 <b>22,10</b>
205 d.5.2.4	<b>KNR K-04 0101-01</b>		Przygotowanie podłoża ( ścian ) - oczyszczenie i zmycie (5,02 + 4,15) * 2 * 2,45 <span style="float: right;">44,93 <b>RAZEM</b></span>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 <b>44,93</b>
206 d.5.2.4	<b>ZKNR C-2 0901-01</b>		Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie ( 20 % ) 44,93 * 0,2 <span style="float: right;">8,99 <b>RAZEM</b></span>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 <b>8,99</b>
207 d.5.2.4	<b>ZKNR C-2 0416-01</b>		Gruntowanie podłoża pod malowanie środkiem głęboko gruntującym w systemie przyjętej farby 22,1 + 44,93 <span style="float: right;">67,03 <b>RAZEM</b></span>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 <b>67,03</b>
208 d.5.2.4	<b>KNR BC-02 0620-01</b>		Malowanie sufitów lateksową farbą strukturalną jednokrotne 22,1 <span style="float: right;">22,10 <b>RAZEM</b></span>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 <b>22,10</b>
209 d.5.2.4	<b>KNR BC-02 0620-01</b>		Malowanie ścian lateksową farbą strukturalną jednokrotne 44,93 <span style="float: right;">44,93 <b>RAZEM</b></span>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 <b>44,93</b>
<b>5.3</b>	<b>45430000-0</b>		<b>KORYTARZ ( malowanie ściany 20,0 m<sup>2</sup>, sufit 15,0 m<sup>2</sup> - częściowo )</b>		
<b>5.3.1</b>	<b>45111300-1</b>		<b>Roboty przygotowawcze - osuszanie pomieszczeń po zalaniu ( 29,7 m<sup>2</sup> )</b>		
210 d.5.3.1	<b>KNR 9-19 0101-07</b>		Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 251-300 m <sup>3</sup> , przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych 0 <span style="float: right;">0,00 <b>RAZEM</b></span>	doby doby	 <b>0,00</b>
<b>5.3.2</b>	<b>45442300-0</b>		<b>Roboty związane z czyszczeniem i dezynfekcją pomieszczeń</b>		
211 d.5.3.2	<b>KNR 9-21 0101-03</b>		Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> ( Archiwum ) 29,7 <span style="float: right;">29,70 <b>RAZEM</b></span>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 <b>29,70</b>
<b>5.3.3</b>	<b>45111300-1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.</b>		
212 d.5.3.3	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>		Zabezpieczenie drzwi, podłóg folią  20 <span style="float: right;">20,00 <b>RAZEM</b></span>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 <b>20,00</b>
<b>5.3.4</b>	<b>45442100-8</b>		<b>Roboty malarskie ( ściany 20,00 m<sup>2</sup>, sufit 15,00 m<sup>2</sup> )</b>		
213 d.5.3.4	<b>KNR K-04 0101-01</b>		Przygotowanie podłoża ( sufit ) - oczyszczenie i zmycie 15 <span style="float: right;">15,00 <b>RAZEM</b></span>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 <b>15,00</b>
214 d.5.3.4	<b>KNR K-04 0101-01</b>		Przygotowanie podłoża ( ścian ) - oczyszczenie i zmycie 20 <span style="float: right;">20,00 <b>RAZEM</b></span>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 <b>20,00</b>
215 d.5.3.4	<b>KNR-W 4-01 1204-08</b>		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			35 35,00 <b>RAZEM</b>	m2	<b>35,00</b>
216 d.5.3.4	ZKNR C-2 0416-01		Gruntowanie podłoża pod malowanie środkiem głęboko gruntującym w systemie przyjętej farby 35 35,00 <b>RAZEM</b>	m2 m2	<b>35,00</b>
217 d.5.3.4	KNR BC-02 0620-01		Malowanie sufitów lateksową farbą strukturalną jednokrotne 15 15,00 <b>RAZEM</b>	m2 m2	<b>15,00</b>
218 d.5.3.4	KNR BC-02 0620-01		Malowanie ścian lateksową farbą strukturalną jednokrotne 20 20,00 <b>RAZEM</b>	m2 m2	<b>20,00</b>
<b>5.4</b>	<b>45430000-0</b>		<b>KOTŁOWNIA - USUNIĘCIW WODY - OSUSZENIE - MAŁOWANIE.</b>		
<b>5.4.1</b>	<b>45111300-1</b>		<b>Roboty przygotowawcze - osuszanie pomieszczeń po zalaniu ( 18,6 m2 )</b>		
219 d.5.4.1	KNR 9-36 0401-01		Osuszanie obiektu o jednym pomieszczeniu przy użyciu osuszacza kondensacyjnego MASTER/AERIAL przy kubaturze do 50 m3 0 0,00 <b>RAZEM</b>	dob. dob.	<b>0,00</b>
<b>5.4.2</b>	<b>45442300-0</b>		<b>Roboty związane z czyszczeniem i dezynfekcją pomieszczeń</b>		
220 d.5.4.2	KNR 9-21 0101-03		Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 ( Kotłownia ) 18,6 18,60 <b>RAZEM</b>	m2 m2	<b>18,60</b>
221 d.5.4.2	KNR 9-21 0303-10		Dezynfekcja powierzchni osprzętu sanitarnego (umywalki, urządzenia techniczne) poprzez mycie 6 6,00 <b>RAZEM</b>	szt. szt.	<b>6,00</b>
<b>5.4.3</b>	<b>45442100-8</b>		<b>Roboty malarskie ( ściany ponad glazurą 18,91 m2, sufit 18,6 m2 )</b>		
222 d.5.4.3	KNR-W 4-01 1202-07		Skasowanie wykwitów po zalaniu (zacieków) 2 2,00 <b>RAZEM</b>	m2 m2	<b>2,00</b>
223 d.5.4.3	KNR-W 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 w miejscach odspojonych i zdegradowanych po zalaniu 2,5 2,50 <b>RAZEM</b>	m2 m2	<b>2,50</b>
224 d.5.4.3	KNR K-04 0101-01		Przygotowanie podłoża ( sufit ) - oczyszczenie i zmycie 18,6 18,60 <b>RAZEM</b>	m2 m2	<b>18,60</b>
225 d.5.4.3	KNR K-04 0101-01		Przygotowanie podłoża ( ścian ) - oczyszczenie i zmycie 18,91 18,91 <b>RAZEM</b>	m2 m2	<b>18,91</b>
226 d.5.4.3	KNR-W 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 18,91 + 18,6 37,51 <b>RAZEM</b>	m2 m2	<b>37,51</b>
227 d.5.4.3	ZKNR C-2 0416-01		Gruntowanie podłoża pod malowanie środkiem głęboko gruntującym w systemie przyjętej farby 37,51 37,51 <b>RAZEM</b>	m2 m2	<b>37,51</b>
228 d.5.4.3	KNR BC-02 0620-01		Malowanie sufitów lateksową farbą strukturalną jednokrotne 18,6 18,60 <b>RAZEM</b>	m2 m2	<b>18,60</b>
229 d.5.4.3	KNR BC-02 0620-01		Malowanie ścian lateksową farbą strukturalną jednokrotne 18,91 18,91 <b>RAZEM</b>	m2 m2	<b>18,91</b>
<b>5.4.4</b>	<b>45311200-2</b>		<b>Roboty elektryczne</b>		
<b>5.4.4.1</b>	<b>45111300-1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>		

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
230 d.5.4.4.1	<b>KNNR 9 0502-05</b>		Demontaż zalanych opraw oświetleniowych światłólkowych 2 <b>RAZEM</b>	szt. szt. 2,00	<b>2,00</b>
<b>5.4.4.2</b>	<b>45311200-2</b>		<b>Roboty w zakresie instalacji elektrycznych</b>		
231 d.5.4.4.2	<b>KSNR 5 0502-04</b>		Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych światłólkowych 2 <b>RAZEM</b>	kpl. kpl. 2,00	<b>2,00</b>
<b>6</b>	<b>45453100-8</b>		<b>F - KLATKA SCHODOWA - SCHODY DREWNIANE.</b>		
<b>6.1</b>	<b>45421000-4</b>		<b>Schody.</b>		
232 d.6.1	<b>KNNR-W 3 0801-07</b>		Zerwanie wykładzin stopni z tworzyw sztucznych  0,62 * 1,22 * (4 + 10 + 10 + 5) <b>RAZEM</b>	m2 m2 21,94	<b>21,94</b>
233 d.6.1	<b>KNR 9-19 0101-07</b>		Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 251-300 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych ( po zerwaniu wykładzin ) 0 <b>RAZEM</b>	doby doby 0,00	<b>0,00</b>
<b>6.2</b>	<b>45432120-1</b>		<b>Spoczniki.</b>		
234 d.6.2	<b>KNNR-W 3 0801-07</b>		Zerwanie wykładzin spoczników z tworzyw sztucznych 2,74 * 1,41 * 2 + 2,74 * 1,6 * 3 <b>RAZEM</b>	m2 m2 20,88	<b>20,88</b>
<b>6.3</b>	<b>45432100-5</b>		<b>Kładzenie wykładzin - spoczniki i stopnie.</b>		
235 d.6.3	<b>KNR-W 4-01 1209-06</b>		Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych spoczników i stopni schodowych o powierzchni ponad 1.0 m2 20 + 21,94 <b>RAZEM</b>	m2 m2 41,94	<b>41,94</b>
236 d.6.3	<b>KNR 2-02 1112-05</b>		Montaż wykładzin spoczników z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, formatki rulonowe - PCW - klasa wyższa 20,00 <b>RAZEM</b>	m2 m2 20,00	<b>20,00</b>
237 d.6.3	<b>KNR 2-02 1112-05</b>		Montaż wykładzin stopni schodowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, formatki rulonowe - PCW - klasa wyższa. 21,94 <b>RAZEM</b>	m2 m2 21,94	<b>21,94</b>
238 d.6.3	<b>KNR-W 4-01 0912-07</b>		Wstawienie listew krawędziowych o długości do 1.0 m w krawędziach elementów stolarki ( stopnie schodowe ) 10 * 2 + 5 + 4 <b>RAZEM</b>	szt. szt. 29,00	<b>29,00</b>
<b>7</b>	<b>45111220-6</b>		<b>G - WYWÓZ ODPADÓW, składowanie, utylizacja.</b>		
239 d.7	<b>KNR 4-01 0108-11</b>		Wywiezienie odpadów sprzeczonych samochodami samowładoczymi na odl.do 1 km 5 <b>RAZEM</b>	m3 m3 5,00	<b>5,00</b>
240 d.7	<b>KNR 4-01 0108-12</b>		Wywiezienie gruzu sprzeczanego samochodami samowładoczymi - za każdy nast. 1 km ( do 6 km ) Krotność = 5 5 <b>RAZEM</b>	m3 m3 5,00	<b>5,00</b>
241 d.7	<b>WKI 2.701.07.15.</b>		Zmieszane odpady z betonu, tynku, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia nie zawierające substancji niebezpiecznych - opłata za korzystanie ze środowiska w roku 2025 5 <b>RAZEM</b>	m3 m3 5,00	<b>5,00</b>