

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Roboty budowlane pod nazwą:  
„Remont 3 toalet w budynku Placówki Terenowej KRUS w Przeworsku”.

Poz.	Symbol	Nazwa	Jedn. miary	Ilość
1.	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią.	m <sup>2</sup>	26,000
2.	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych – ustęp z miską porcelanową.	kpl.	3,000
3.	KNR-W 4-02 0234-01	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych – pisuar.	kpl.	2,000
4.	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych – umywalka.	kpl.	3,000
5.	KNNR 8 0422-03	Demontaż i ponowny montaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej 10,0 m <sup>2</sup> .	kpl.	3,000
6.	KNR 9-36 0209-01	Rozebranie okładzin ściennych z płytek ceramicznych ułożonych na zaprawie klejowej.	m <sup>2</sup>	95,950
7.	KNR 13-23 0101-08	Skucie tynków.	m <sup>2</sup>	95,950
8.	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych.	m <sup>2</sup>	19,400
9.	Kalkulacja własna	Wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej.	kpl.	1,000
10.	KNR 9-24 0102-06	Tynkowanie wyrównujące podłoże.	m <sup>2</sup>	95,950
11.	KNR AT-27 0104-04	Wyrównanie podłogi z naprawą ubytków.	m <sup>2</sup>	19,400
12.	KNR 13-12 0808-02	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi Cliffstone Ivory (Ceramika color) na kleju żelowym klasy C2TE S1 Atlas Geoflex Ultra.	m <sup>2</sup>	95,950
13.	KNR AT-51 0502-04	Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych Light Gray 42 x 42 (Cersanit) na kleju żelowym klasy C2TE S1 Atlas Geoflex Ultra.	m	19,400
14.	Kalkulacja własna	Narożniki ochronne wykończeniowe z aluminium anodowanego.	m	16,600
15.	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu „kompakt” Cersanit z miską bezkołnierkową.	kpl.	3,000
16.	KNR-W 2-15 0234-01	Pisuary pojedyncze z płuczką Cersanit.	kpl.	2,000
17.	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z szafkami Cersanit Olivia.	kpl.	3,000
18.	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm Ferro.	szt.	3,000
19.	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne 80 z okleiną Credis, wymiana.	m <sup>2</sup>	5,800
20.	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności.	m <sup>2</sup>	35,000
21.	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą do łazienek lateksową Magnat.	m <sup>2</sup>	35,000
22.	Kalkulacja własna	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i lampami (przewody Gal-Kat, lampy ledowe 30 x30 slim ip 44).	kpl.	3,000
23.	Kalkulacja własna	Komplet wyposażenia łazienkowego (pojemnik na mydło, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz na śmieci, lustro 60 x 40), wyposażenie ze stali nierdzewnej.	szt.	4,000
24.	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi.	m <sup>3</sup>	6,300