

---

# PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont elewacji budynku PT KRUS w Kluczborku  
ADRES INWESTYCJI: ul. Katowicka 5a, 46-200 Kluczbork  
NAZWA INWESTORA: KRUS Kluczbork  
ADRES INWESTORA: ul. Katowicka 5a, 46-200 Kluczbork

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana mgr inż. Patrycja Jezela-Nawrat

DATA OPRACOWANIA: 18.03.2026

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
18.03.2026

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>ROBOTY ROZBIORKOWE</b>			
1	KNR 13-12 0101-01	Rozbiórka konstrukcji i elementów murowych	m3		
		1,8 * 4,0 * 0,68	m3	4,896	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,896</b>
2	KNR 4-04 0506-02	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku - do ponownego założenia	m		
		20,1 * 2	m	40,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,200</b>
3	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku - do ponownego założenia	m		
		6,7 * 4	m	26,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,800</b>
4	KNR 13-25 0106-03	Demontaż kamery telewizji przemysłowej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
5	KNR 7-24 0104-01 analogia	Demontaż jednostki zewnętrznej klimatyzacji R*0,5	szt.		
		5	szt.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
6	KNR 7-08 0807-01 analogia	Tabliczki informacyjne- demontaż R*0,5	szt.		
		3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
7	KNR 7-08 0807-01 analogia	Litery- demontaż R*0,5	szt.		
		70	szt.	70,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,000</b>
8	KNR 7-08 0807-01 analogia	Gniazdo na flagę- demontaż R*0,5	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
9	KNR 4-01 0108-09	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3		
		poz.1	m3	4,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,90</b>
10	KNR 4-01 0108-10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		poz.9	m3	4,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,90</b>
11	KW	Opłata za składowanie gruzu	t		
		poz.9 * 1,2	t	5,88	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,88</b>
2		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
12	KNR 4-01 0610-03 analogia	Oczyszczenie krokwi i podbitki	m2		
	krokwie	50 * 0,08 * 0,2 + 50 * 0,2 * 0,3	m2	3,800	
	podbitka	0,3 * (20,1 * 2 + 9,7 * 2)	m2	17,880	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,680</b>
13	KNR 4-01 0631-01 analogia	Impregnacja krokwi i podbitki	m2		
		poz.12	m2	21,680	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,680</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 9-21 0106-03	Cięśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wraz z cokolem wodą gorącą	m2		
		poz.18	m2	378,392	
				RAZEM	378,392
15	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m2		
	elewacja wschodnia	2,0 * 1,4 + 2,0 * 0,8	m2	4,400	
	elewacja południowa	1,2 * 1,35 * 7 + 2,3 * 1,8 * 3 + 1,05 * 0,8	m2	24,600	
	elewacja zachodnia	1,15 * 1,5 * 2 + 2,2 * 1,5 + 2,2 * 1,8	m2	10,710	
	elewacja północna	1,15 * 1,5 * 6 + 2,85 * 1,5 + 2,85 * 0,85 + 2,1 * 1,7 + 2,4 * 2,3 + 2,0 * 2,7 + 4,0 * 2,3	m2	40,738	
				RAZEM	80,448
16	KNR 2-04 0907-01	Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach	m2		
		(4,3 * 2 + 7,9 * 2) * 0,3	m2	7,320	
				RAZEM	7,320
17	KNR 9-24 0102-03	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni ponad 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości do 1,5 cm	m2		
		poz.18 * 0,05	m2	18,920	
				RAZEM	18,920
18	KNR 9-03 0109-05	Przygotowanie podłoża ręcznie na ścianach	m2		
	elewacja wschodnia	90 + 4,3	m2	94,300	
	elewacja południowa	20,1 * 6,2 + 7,9	m2	132,520	
	elewacja zachodnia	90 + 4,3	m2	94,300	
	elewacja północna	20,1 * 6,2 + 7,9 + 2 * 2,6	m2	137,720	
	minus otwory	-poz.15	m2	-80,448	
				RAZEM	378,392
19	KNR 9-03 0309-05	Przygotowanie podłoża ręcznie na stropach - podcień przy wejściu	m2		
		6,3 * 2,0	m2	12,600	
				RAZEM	12,600
20	KNR AT-26 0102-02	Gruntowanie natryskowe	m2		
		poz.18 + poz.19	m2	390,992	
				RAZEM	390,992
21	KNR K-04 0403-03	Impregnacja okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych	m2		
		4,3 * 2 + 7,9 * 2	m2	24,400	
				RAZEM	24,400
22	KNR 9-24 0401-03	Dwukrotne malowanie farbą silikatowo - silikonową ocieplonych elewacji - ściany i stropy	m2		
		poz.18 + poz.19	m2	390,992	
				RAZEM	390,992
23	KNR 13-23 0402-04 analogia	Oczyszczenie z liści i umocowanie rynien	m		
		poz.2	m	40,200	
				RAZEM	40,200
24	KNR 13-12 0602-03	Rury spustowe z blachy ocynkowanej	m		
		poz.3	m	26,800	
				RAZEM	26,800
25	KNR 7-24 0104-01 analogia	Montaż jednostki zewnętrznej klimatyzacji - ponowny montaż	szt.		
		poz.5	szt.	5,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,000
26 d.2	KNR 13-25 0106-06	Montaż kamery telewizji przemysłowej - ponowny montaż	szt.		
		poz.4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
27 d.2	KNR 7-08 0807-01	Tabliczki informacyjne - ponowny montaż	szt.		
		poz.6	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
28 d.2	KNR 7-08 0807-01	Litery - ponowny montaż	szt.		
		poz.7	szt.	70,000	
				RAZEM	70,000
29 d.2	KNR 7-08 0807-01 analogia	Gniazdo na flagę - ponowny montaż	szt.		
		poz.8	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.2	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m2		
		poz.15	m2	80,448	
				RAZEM	80,448
31 d.2	KNR 13-15 0701-02 analogia	Słup w ogrodzeniu	m3		
		0,7 * 1,1 * 0,25	m3	0,193	
				RAZEM	0,193
32 d.2	KNKRB 1 0315-02 analogia	Rozplantowanie gruntu kat.III o powierzchni 1 m3 wydobytej z wykopów	m3		
		15	m3	15,000	
				RAZEM	15,000