

PRZEDMIAR ROBÓT

Roboty budowlane pod nazwą:
„Remont 6 toalet w budynku Placówki Terenowej KRUS w Jaśle”

Poz.	Nazwa	Jedn. miary	Ilość
1.	Demontaż i ponowny montaż term elektrycznych	kpl.	6,000
2.	Demontaż i ponowny montaż lamp elektrycznych ściennych	kpl.	2,000
3.	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych – ustęp z miską porcelanową.	kpl.	7,000
4.	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych – pisuar.	kpl.	2,000
5.	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych – umywalka.	kpl.	6,000
6.	Demontaż i ponowny montaż grzejnika płytowego typu Convector	kpl.	6,000
7.	Rozebranie okładzin ściennych z płytek ceramicznych ułożonych na zaprawie klejowej.	m ²	186,600
8.	Skucie tynków.	m ²	186,600
9.	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych.	m ²	52,500
10.	Wymiana rur kanalizacyjnych z podłączeniem do geberitów.	kpl.	6,000
11.	Tynkowanie wyrównujące podłoże ścian pod płytki.	m ²	186,600
12.	Wyrównanie podłogi z naprawą ubytków.	m ²	52,500
13.	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi Cliffstone Ivory (Ceramika color) na kleju żelowym klasy C2TE S1 Atlas Geoflex Ultra.	m ²	186,600
14.	Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych Light Gray 42 x 42 (Cersanit) na kleju żelowym klasy C2TE S1 Atlas Geoflex Ultra.	m ²	52,500
15.	Drzwi wewnętrzne pełne 80 z okleiną Credis + ościeżnice, wymiana.	kpl.	7,000
16.	Drzwi wewnętrzne pełne 90 z okleiną Credis + ościeżnice, wymiana.	kpl.	5,000
17.	Zestaw podtynkowy CROMO NEW 40 mechaniczny, miska bezkońnicowa, deska z funkcją wolnego opadania, przycisk chrom, dwudzielny systemu spłukiwania 3/6L (CERSANIT)	kpl.	6,000
19.	Pisuary pojedyncze z płuczką Cersanit.	kpl.	2,000
20.	Szafka z umywalką CLASO CARINA 60 Biała (CERSANIT)	kpl.	5,000
21.	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm Ferro.	szt.	6,000
22.	Szafka pod zlewozmywak robiona na zamówienie, blat wodoodporny kolor biały marmur, fronty białe, przybliżony wymiar: wys. 900 mm, głęb. 550 mm, szer. 1450 mm.	szt.	1,000
23.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności.	m ²	93,000
24.	Malowanie dwukrotne tynków farbą do łazienek lateksową odporną na szorowanie.	m ²	93,000
22.	Wymiana włączników i gniazd elektrycznych poziom zabezpieczenia IP 44.	szt.	16,000
23.	Przeniesienie istniejących gniazdek elektrycznych w nowe miejsce na odległość do 3 metrów – pomieszczenia parter 20A,20B, 20C.	szt.	5,000
24.	Komplet wyposażenia łazienkowego (pojemnik na mydło, pojemnik na ręczniki papierowe, lustro 60 x 40), pojemnik na papier toaletowy, dostawa i montaż uchwytów i poręczy dla osób niepełnosprawnych w jednej toalecie.	kpl.	6,000
25.	Narożniki ochronne wykończeniowe do płytek z aluminium anodowanego.	kalkulacja własna	
26.	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi oraz usuniętych elementów wyposażenia i drzwi.	kalkulacja własna	