

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane pod nazwą:

„Wymiana okien, malowanie pomieszczeń oraz wymiana wykładziny na sali narad w budynku Oddziału Regionalnego KRUS w Rzeszowie”.

1. Wymiana okien:
  - a) demontaż i utylizacja starych okien;
  - b) montaż nowych okien marki Plastimet system Plastimet Click- On-MD kolor biały o parametrach technicznych  $U_w=0,9$ ,  $W/m^2K$ , izolacja akustyczna,  $R_w=41Db$  lub równoważnych wraz z kotwieniem i piankowaniem:
    - 16 sztuk o wymiarach 2070 mm x 1800 mm,
    - 1 sztuka o wymiarach 2070 mm x 850 mm,
    - 1 sztuka o wymiarach 1220 mm x 2070 mm,
    - 1 sztuka o wymiarach 1790 mm x 2070 mm,
    - 2 sztuki o wymiarach 920 mm x 920 mm;
  - c) obróbki tynkarskie;
  - d) regulacja i uszczelnienie.
  
2. Malowanie pomieszczeń:
  - a) przygotowanie powierzchni pod malowanie: szpachlowanie miejscowe i gruntowanie w 12 pokojach biurowych oraz na 2 korytarzach – 1360 m<sup>2</sup>;
  - b) dwukrotne malowanie farbą Caparol 12 lub równoważną – 1360 m<sup>2</sup>;
  - c) zabezpieczenie stolarki, mebli i podłóg na czas robót.
  
3. Wymiana wykładziny:
  - a) demontaż istniejącej wykładziny;
  - b) przygotowanie podłoża;
  - c) montaż nowej wykładziny DOP: C-022AM158, Marble zgodna z EN1307, wysokość runa 5mm, kolor gray lub równoważnej wraz z listwami wykończeniowymi – 140 m<sup>2</sup>.