

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane pod nazwą:

„Remont sali obsługi klientów wraz z dostosowaniem toalet dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami w budynku Placówki Terenowej KRUS w Brzozowie”.

1. HALL + WIATROŁAP:

- 1) Demontaż sufitu Thermatex – 48 m²;
- 2) Wykonanie nowego sufitu Thermatex (materiał + robocizna) – 48 m²;
- 3) Wykonanie nowego obwodu oświetlenia , 8 punktów świetlnych panel led 60 x 60 cm, marka Bemko lub równoważna, moc 9W (materiał + robocizna) – 8 szt.;
- 4) Skucie płytek na posadzce 48 m² + cokolik 4 m² = 52m²;
- 5) Gruntowanie podłoża pod płytki oraz wyrównanie samo poziomem, marka Dex System Poziomuj – Dakota Teo 2MM250S lub równoważna – 48 m²;
- 6) Położenie płytek gresowych (materiał + robocizna) – 48 m²;
- 7) Wykonanie cokolika (materiał + robocizna) – 24 mb;
- 8) Usunięcie istniejącej powłoki lamperii na ścianach – 53 m²;
- 9) Wykonanie gładzi ścian, marka Marksmig lub równoważna (materiał + robocizna) – 107 m²;
- 10) Malowanie ścian, marka Becker lub równoważna, kolor biały (materiał + robocizna) – 107 m²;
- 11) Demontaż drzwi wewnętrznych – 5 szt.;
- 12) Nowe drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicą metalowe Porta Decor lub równoważna – 4 szt.;
- 13) Montaż drzwi + obróbka – 4 szt.;
- 14) Wymiana osprzętu elektrycznego, gniazda + łączniki (materiał + robocizna) – 5 szt.;
- 15) Montaż anemostatów w suficie, marka Darco lub równoważna (materiał + robocizna) – 2 szt.

2. POKÓJ:

- 1) Ściągnięcie istniejącej lamperii – 20 m²;
- 2) Wykonanie gładzi szpachlowej, marka Śmig lub równoważna (materiał + robocizna) – 63 m²;
- 3) Malowanie ścian i sufitu, marka Becker lub równoważna, kolor biały – 63 m².

3. TOALETA NA PARTERZE:

- 1) Skucie płytek + wywóz – 33 m²;
- 2) Wyrównanie ścian + wykonanie wylewki samopoziomującej pod płytki – 33 m²;
- 3) Ułożenie płytek, marka Gres Szk. 18,5x59,8 Charm2 beige MDH 1/9 lub równoważna (materiał + robocizna) – 33 m²;
- 4) Wyburzenie ścian działowych i utylizacja – 11 m²;
- 5) Malowanie sufitu, marka Becker lub równoważna, kolor biały (materiał + robocizna) – 20 m²;
- 6) Demontaż + utylizacja osprzętu sanitarnego – 4 szt.;
- 7) Przeróbka kanalizacji, wody + zawór czerpalny (materiał + robocizna) – 5 szt.;
- 8) Wykonanie odpływu liniowego, natrysku + szkło + uchwyt dla niepełnosprawnych (materiał + robocizna);
- 9) Montaż stelażu + miski geberit + klapy + zabudowy dla osób z niepełno sprawnościami, klapa dla niepełnosprawnych Selnova Confort Dres lub równoważna (materiał + robocizna);
- 10) Montaż umywalki + osprzętu + uchwytu, marka Easy 71 lub równoważna, kolor biały (materiał + robocizna);
- 11) Montaż lustra dla osób z niepełnosprawnościami, marka Andex lub równoważna (materiał + robocizna);

- 12) Montaż pojemników na papier – 2 szt. oraz na mydło – 2 szt., marka Jumbo biały Hygio lub równoważna (materiał + robocizna);
- 13) Montaż podgrzewacza do wody 2 kW 50 l, marka Novatec lub równoważna (materiał + podłączenie);
- 14) Przeróbki elektryczne + włączniki i gniazda, szafir biały, Ospel Sonata biały lub równoważny (materiał + robocizna);
- 15) Montaż oświetlenia – lampa (materiał + robocizna) – 2 szt.;
- 16) Montaż systemu przywołania pomocy, marka Call SOS (materiał + robocizna);
- 17) Wykonanie hydroizolacji pod natryskiem i ścian od strony biura, folia w płynie Primacol Professional lub równoważna, hydroizolacja (materiał + robocizna).

4. POMIESZCZENIE SOCJALNE:

- 1) Demontaż płytek + wywóz – 3,5 m²;
- 2) Położenie nowych płytek fartuch Gres Szk. 18,5x59,8 Charm2 beige MDH 1/9 lub równoważna (materiał + robocizna) – 1,5 m²;
- 3) Przeróbka wody i kanalizacji (materiał + robocizna);
- 4) Montaż zlewozmywaka 1-komorowego, baterii oraz syfonu, marka Afino Inox lub równoważna (materiał + robocizna);
- 5) Montaż szafki dół góra i blatu, marka Miami lub równoważna, kolor biały (materiał+ robocizna);
- 6) Montaż podgrzewacza do wody, marka Kospel EPS2-4,4 Twister lub równoważna, kolor biały (materiał + podłączenie);
- 7) Malowanie kuchni, marka Becker lub równoważna, kolor biały – 38 m².

5. TOALETA NA PIĘTRZE:

- 1) Skucie płytek – 35 m²;
- 2) Położenie płytek Gres Szk. 18,5x59,8 Charm2 beige MDH 1/9 lub równoważna (materiał + robocizna) – 35 m²;
- 3) Demontaż drzwi – 2 szt.;
- 4) Zamurowanie otworu po drzwiach;
- 5) Montaż drzwi wewnętrznych metalowych Porta Decor lub równoważnych;
- 6) Montaż drzwi, marka Artenis, model Etna lub równoważne, kolor biały;
- 7) Demontaż osprzętu – 4 szt.;
- 8) Montaż geberitu, bidet, zabudowy, marka City Oval lub równoważna (materiał + robocizna) – 2 szt.;
- 9) Montaż umywalki i zaworu czerpalnego, marka Easy lub równoważna (materiał + robocizna);
- 10) Przeróbka wody i kanalizacji (materiał + robocizna) – 5 punktów;
- 11) Przeróbka elektryki (materiał + robocizna);
- 12) Montaż oświetlenia lampy, marka Bemko lub równoważna, moc 9W – 2 punkty;
- 13) Montaż podgrzewacza wody, marka Hydro Bath lub równoważna;
- 14) Malowanie, marka Becker lub równoważna, kolor biały (materiał + robocizna) – 16 m²;
- 15) Wyburzenie ściany działowej.

6. CIĄGI KOMUNIKACYJNE:

- 1) Malowanie, marka Becker lub równoważna, kolor biały (materiał + robocizna) – 195 m².