

Przedmiar robót

„ Wymiana podłóg wraz z wykonaniem wylewki w budynku Placówki Terenowej KRUS w Starogardzie Gdańskim”

Budowa: „ Wymiana podłóg wraz z wykonaniem wylewki w budynku Placówki Terenowej KRUS w Starogardzie Gdańskim”

Obiekt lub rodzaj robót: **Kategoria obiektu budowlanego - XII**

Lokalizacja: **Placówka Terenowa KRUS w Starogardzie Gdańskim**
ul. Sambora 5, 83-200 Starogard Gdański

Kod CPV: **39531400-7 Pokrycia podłogowe**

Inwestor: **Oddział Regionalny KRUS w Gdańsku**
ul. Trakt Św. Wojciecha 137
80-043 Gdańsk

Jednostka opracowująca kosztorys: **KNR BIURO KOSZTORYSOWE**
Krzysztof Błażek
ul. Żuławska 9/12
82-230 Nowy Staw

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zakres prac do zadania „ Wymiana podłóg wraz z wykonaniem wylewki w budynku Placówki Terenowej KRUS w Starogardzie Gdańskim” obejmuje między innymi:

- 1) Zabezpieczenie obszaru robót.
- 2) Wyniesienie z poszczególnych pomieszczeń mebli oraz przeniesienie ich do innego pomieszczenia na czas remontu,
- 3) Demontaż starych wykładzin podłogowych,
- 4) W miejscach gdzie jest to konieczne uzupełnienie ubytków w wylewce przy pomocy wylewki samopoziomującej szybkoschnącej,
- 5) Montaż paneli winylowych o klasie ścieralności przystosowanej do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu - klasa 34
- 6) Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym - panele podłogowe winylowe, drewnopodobne w kolorze jasnym, listwy przypodłogowe w kolorze pasującym do paneli podłogowych lub białe listwy MDF.
- 7) Wniesienie i ustawienie mebli.
- 8) Uprzątniecie obszaru robót, wywiezienie i utylizacja materiałów z budowy.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	„ Wymiana podłóg wraz z wykonaniem wylewki w budynku Placówki Terenowej KRUS w Starogardzie Gdanskim”		
1	Element	prace demontażowe , rozbiórkowe oraz wstępne		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie z poszczególnych pomieszczeń mebli oraz przeniesienie ich do innego pomieszczenia na czas remontu oraz wniesienie i ustawienie mebli po zakończeniu prac - przyjęto 32 r-g	kpl	1
1.2	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		PIĘTRO		
		pokój nr 1	5,14*3,03	15,574200
		pokój nr 2	6,56*3,35	21,976000
		pokój nr 3	5,74*3,31	18,999400
		pokój nr 4	5,68*3,39	19,255200
		pokój nr 5	5,89*2,88-0,47*1,12	16,436800
		PARTER		
		pokój nr 1 - biuro obsługi klienta	3,71*3,04	11,278400
		pokój nr 2	3,22*3,84	12,364800
		pokój nr 3 - serwerownia	3,22*2,33	7,502600
		pokój nr 4	5,62*3,27	18,377400
		pokój nr 5 - pokój lekarza	3,29*3,28	10,791200
		komunikacja parter		
			3,29*1,78	5,856200
			2,62*2,04-0,65*0,83	4,805300
			2,62*2,05	5,371000
			3,22*2,33	7,502600
			1,11*2,75	3,052500
		RAZEM:	179,143600	m2
				179,14
1.3	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią - korytarz I piętro i schody		
		Wyliczenie ilości robót:		
			3,30*1,26	4,158000
			3,24*2,74	8,877600
			3,30*1,20	3,960000
			2,75*1,10	3,025000
			1,20*0,30*8*2	5,760000
		RAZEM:	25,780600	m2
				25,78
2	Element	wywóz i utylizacja		
2.1	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki z parteru		
		Wyliczenie ilości robót:		
			1.79	1,790000
		RAZEM:	1,790000	m3
				1,79
2.2	DC 20/121/4	Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki, dodatek za każdą kondygnację		
		Wyliczenie ilości robót:		
			0,92*0,01	0,920000
		RAZEM:	0,920000	m3
				0,92
2.3	KNR 401/108/9	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi do 1'km		
		Wyliczenie ilości robót:		
			179.14*0,01	1,791400
		RAZEM:	1,791400	m3
				1,79
2.4	KNR 401/108/10	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1'km		
		Wyliczenie ilości robót:		
			1.79	1,790000
		RAZEM:	1,790000	m3
				1,79
2.5	Kalkulacja indywidualna	utylizacja odpadów zmieszanych		
		Wyliczenie ilości robót:		
			1.79	1,790000
		RAZEM:	1,790000	m3
				1,79

„ Wymiana podłóg wraz z wykonaniem wylewki w budynku Placówki Terenowej KRUS w Starogardzie Gdańskim”

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	Element	wykonanie posadzki z paneli winylowych		
3.1	ZKNR C 2/801/1	Przygotowanie podłoża, czyszczenie ręczne podłoża		
	Wyliczenie ilości robót:			
		179.14	179,140000	
		RAZEM:	179,140000	m2
3.2	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem głębokopoenetrującym		
	Wyliczenie ilości robót:			
		179.14	179,140000	
		RAZEM:	179,140000	m2
3.3	NNRNKB 202/1130/1 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia do 8 m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pokój nr 3 - serwerownia	3,22*2,33	7,502600	
		RAZEM:	7,502600	m2
3.4	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
	PIĘTRO			
	pokój nr 1	5,14*3,03	15,574200	
	pokój nr 2	6,56*3,35	21,976000	
	pokój nr 3	5,74*3,31	18,999400	
	pokój nr 4	5,68*3,39	19,255200	
	pokój nr 5	5,89*2,88-0,47*1,12	16,436800	
	PARTER			
	pokój nr 1 - biuro obsługi klienta	3,71*3,04	11,278400	
	pokój nr 2	3,22*3,84	12,364800	
	pokój nr 4	5,62*3,27	18,377400	
	pokój nr 5 - pokój lekarza	3,29*3,28	10,791200	
	komunikacja parter			
		3,29*1,78	5,856200	
		2,62*2,04-0,65*0,83	4,805300	
		2,62*2,05	5,371000	
		3,22*2,33	7,502600	
		1,11*2,75	3,052500	
		RAZEM:	171,641000	m2
3.5	NNRNKB 202/1130/3 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - do łącznej gr. warstwy 5-10 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		179.14	179,140000	
		RAZEM:	179,140000	m2
3.6	KNNR 2/1205/9	Posadzka z paneli podłogowych - panele winylowe o klasie ścieralności przystosowanej do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu klasa 34 - wzmożony użytek komercyjny		
	Wyliczenie ilości robót:			
		179.14	179,140000	
		RAZEM:	179,140000	m2
3.7	KNNR 7/507/4	Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające		
	Wyliczenie ilości robót:			
		11*1,00	11,000000	
		RAZEM:	11,000000	m
4	Element	prace towarzyszące		
4.1	KNR 401/904/1	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych, skrócenie od strony górnej lub dolnej		
	Wyliczenie ilości robót:			
	piętro	6	6,000000	
	parter	4	4,000000	
		RAZEM:	10,000000	szt
4.2	KNR 401/903/1	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych, wewnętrzne i zewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
	piętro	6	6,000000	
	parter	5	5,000000	
		RAZEM:	11,000000	szt

Spis treści

A. Ogólna charakterystyka obiektów lub robót. 2

B. Przedmiar robót. 3

1. prace demontażowe , rozbiórkowe oraz wstępne. 3

2. wywóz i utylizacja. 3

3. wykonanie posadzki z paneli winylowych. 4

4. prace towarzyszące. 4

C. Spis treści. 5