
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2	Roboty drogowe
45232440-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
71000000-8	Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa wewnętrznego układu drogowego o ciąg pieszo-jezdny oraz miejsca postojowe dla samochodów osobowych

ADRES INWESTYCJI: ul. Grota Roweckiego 38, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

NAZWA INWESTORA: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa

ADRES INWESTORA: ul. Grota Roweckiego 38, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

BRANŻE: Drogi; Instalacje Sanitarne Zewnętrzne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Agnieszka Promińska-Mieżyńska

DATA OPRACOWANIA: 2026-06-29

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2026-06-29

Data zatwierdzenia

Działy przedmiaru

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1	45233140-2	Roboty drogowe	1	21
1.1		Roboty drogowe - Ciąg pieszo-jezdny	1	7
1.2		Roboty drogowe - Miejsca postojowe	8	16
1.3		Roboty drogowe - Obramowanie nawierzchni utwardzonej	17	21
2	45232440-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków	22	37
2.1		Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków - Rozbudowa kanalizacji deszczowej	22	37
3	71000000-8	Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne	38	38

Tabela przedmiaru robót

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Tabela przedmiaru robót					
1	45233140-2	Roboty drogowe			
1.1		Roboty drogowe - Ciąg pieszo-jezdny			
1 d.1.1	KNR-W 2-01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie utwardzone	ha		
		$(6,00 * 26,00 + 6,00 * 10,33 + (3,00 * 3,00 - 0,25 * 3,14 * 3,00 * 3,00) * 1 + (1,00 * 1,00 - 0,25 * 3,14 * 1,00 * 1,00) * 2) / 10000$	ha	0,022	
				RAZEM	0,022
2 d.1.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 36 cm	m2		
		$6,00 * 26,00 + 6,00 * 10,33 + (3,00 * 3,00 - 0,25 * 3,14 * 3,00 * 3,00) * 1 + (1,00 * 1,00 - 0,25 * 3,14 * 1,00 * 1,00) * 2$	m2	220,345	
				RAZEM	220,345
3 d.1.1	KNR-W 2-01 0232-06 0210-04	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na wysypisko [założona odległość 10 km] - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. III	m3		
		poz.2 * 0,36	m3	79,324	
				RAZEM	79,324
4 d.1.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		$6,00 * 26,00 + 6,00 * 10,33 + (3,00 * 3,00 - 0,25 * 3,14 * 3,00 * 3,00) * 1 + (1,00 * 1,00 - 0,25 * 3,14 * 1,00 * 1,00) * 2$	m2	220,345	
				RAZEM	220,345
5 d.1.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		$6,00 * 26,00 + 6,00 * 10,33 + (3,00 * 3,00 - 0,25 * 3,14 * 3,00 * 3,00) * 1 + (1,00 * 1,00 - 0,25 * 3,14 * 1,00 * 1,00) * 2$	m2	220,345	
				RAZEM	220,345
6 d.1.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		$6,00 * 26,00 + 6,00 * 10,33 + (3,00 * 3,00 - 0,25 * 3,14 * 3,00 * 3,00) * 1 + (1,00 * 1,00 - 0,25 * 3,14 * 1,00 * 1,00) * 2$	m2	220,345	
				RAZEM	220,345
7 d.1.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		$6,00 * 26,00 + 6,00 * 10,33 + (3,00 * 3,00 - 0,25 * 3,14 * 3,00 * 3,00) * 1 + (1,00 * 1,00 - 0,25 * 3,14 * 1,00 * 1,00) * 2$	m2	220,345	
				RAZEM	220,345
1.2		Roboty drogowe - Miejsca postojowe			
8 d.1.2	KNR-W 2-01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie utwardzone	ha		
		$5,00 * 26,00 * 2 / 10000$	ha	0,026	
				RAZEM	0,026
9 d.1.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 36 cm	m2		
		$5,00 * 26,00 * 2$	m2	260,000	
				RAZEM	260,000
10 d.1.2	KNR-W 2-01 0232-06 0210-04	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na wysypisko [założona odległość 10 km] - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. III	m3		

Tabela przedmiaru robót

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.9 * 0,50	m3	130,000	
				RAZEM	130,000
11 d.1.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		5,00 * 26,00 * 2	m2	260,000	
				RAZEM	260,000
12 d.1.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m2		
		5,00 * 26,00 * 2	m2	260,000	
				RAZEM	260,000
13 d.1.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		5,00 * 26,00 * 2	m2	260,000	
				RAZEM	260,000
14 d.1.2	KNR 0-11 0316-07	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 100 mm typu ażur na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		5,00 * 26,00 * 2	m2	260,000	
				RAZEM	260,000
15 d.1.2	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim - uzupełnienie otworów w kostce betonowej ażurowej	m3		
		5,00 * 26,00 * 2 * 0,10 * 50%	m3	13,000	
				RAZEM	13,000
16 d.1.2	KNR 2-21 0401-01	Obsianie trawą uzupełnionych otworów humusem w kostce betonowej ażurowej	m2		
		5,00 * 26,00 * 2 * 50%	m2	130,000	
				RAZEM	130,000
1.3		Roboty drogowe - Obramowanie nawierzchni utwardzonej			
17 d.1.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		$(0,15 * 0,10 + 0,10 * 0,20) * (92,00 + 9,00)$	m3	3,535	
				RAZEM	3,535
18 d.1.3	KNR 2-31 0402-04 0402-05	Ława pod krawężniki betonowa z oporem na łukach o promieniu do 40 m	m3		
		$(0,15 * 0,10 + 0,10 * 0,20) * 8,00$	m3	0,280	
				RAZEM	0,280
19 d.1.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		92,00	m	92,000	
				RAZEM	92,000
20 d.1.3	KNR 2-31 0403-03 0403-07	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m	m		
		8,00	m	8,000	
				RAZEM	8,000
21 d.1.3	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		9,00	m	9,000	
				RAZEM	9,000
2	45232440-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków			
2.1		Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków - Rozbudowa kanalizacji deszczowej			
22 d.2.1	KNR-W 2-01 0113-08	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji deszczowej w terenie równinnym	km		
		31,00 / 1000	km	0,031	
				RAZEM	0,031

Tabela przedmiaru robót

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.2.1	KNR-W 2-18 0901-01	Montaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl.		
		2,00	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.2.1	KNR-W 2-18 0903-01	Montaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.2.1	KNR AT-11 0101-02	Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3	m3		
		0,90 * 2,25 * 31,00 + 1,20 * 1,20 * 2,25 * 1	m3	66,015	
				RAZEM	66,015
26 d.2.1	KNR-W 2-18 0511-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm - podsypka	m3		
		(0,90 * 31,00 + 1,20 * 1,20 * 1) * 0,20	m3	5,868	
				RAZEM	5,868
27 d.2.1	KNR-W 2-18 0511-03/04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 30 cm - zasypka	m3		
		(0,90 * 31,00 + 1,20 * 1,20 * 1) * 0,30	m3	8,802	
				RAZEM	8,802
28 d.2.1	KNR-W 2-18 0408-02 z.sz.3.4. 9908	Kanały z rur PVC klasy SN8 łączonych na wcisk o śr. zew. 160x4.7 mm - wykopy umocnione	m		
		31,00	m	31,000	
				RAZEM	31,000
29 d.2.1	KNR AT-17 0101-04	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 200 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym - włączenie do istniejącej studzienki kanalizacyjnej	cm		
		2 * 3,14 * 10 * 1	cm	62,800	
				RAZEM	62,800
30 d.2.1	KNR 9-22 0302-04	Montaż tulei do budowy przejść szczelnych przez ścianę betonową grubości do 15 cm dla rur o średnicy 160 mm - włączenie do istniejącej studzienki kanalizacyjnej	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.2.1	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		31,00	m	31,000	
				RAZEM	31,000
32 d.2.1	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem + wpust uliczny kl. D400	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.2.1	KNR 2-18 0804-01	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 160 mm	m		
		31,00	m	31,000	
				RAZEM	31,000
34 d.2.1	KNR-W 2-18 0901-06	Demontaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl.		
		2,00	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
35 d.2.1	KNR-W 2-18 0903-06	Demontaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.2.1	KNR AT-11 0109-0501	Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3	m3		
		poz.25 - poz.26 - poz.27	m3	51,345	

Tabela przedmiaru robót

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	51,345
37 d.2.1	KNR-W 2-01 0232-06 0210-04	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na wysypisko [założona odległość 10 km] - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. III	m3		
		poz.25 - poz.36	m3	14,670	
				RAZEM	14,670
3	71000000-8	Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne			
38 d.3	wycena indywidualna	Dokumentacja projektowa i powykonawcza	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000