

**Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu
Nr 1300-OP.263.105.2026**

PRZEDMIAR ROBÓT
na roboty budowlane pod nazwą:
„Termomodernizacja elewacji budynku Placówki Terenowej KRUS w Lubaczowie”

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Ocieplenie ścian budynku KRUS w Lubaczowie					
1		Fundament			
1.1		Roboty ziemne			
1 d.1.1	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III- Odkopanie Fundamentów 8	m ³		
			m ³	8,000	
				RAZEM	8,000
2 d.1.1	KNR 19-01 0639-03	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m ² 41,6	m ²		
			m ²	41,600	
				RAZEM	41,600
3 d.1.1	KNR 2-01 0320-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 8	m ³		
			m ³	8,000	
				RAZEM	8,000
1.2		Izolacja Przeciwwilgociowa			
4 d.1.2	KNR AT-27 0303-01	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu 20,08	m ²		
			m ²	20,080	
				RAZEM	20,080
1.3		Termoizolacja			
5 d.1.3	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian fundamentowych 41,60	m ²		
			m ²	41,600	
				RAZEM	41,600
6 d.1.3	KNR-W 2-02 2602-01	Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka 41,60	m ²		
			m ²	41,600	
				RAZEM	41,600
7 d.1.3	KNR AT-31 0205-01	Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej na ścianach fundamentowych 41,60	m ²		
			m ²	41,600	
				RAZEM	41,600
2		Ściany Zewnętrzne			
2.1		Roboty przygotowawcze			
8 d.2.1	KNR-W 2-02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 458,80	m ²		
			m ²	458,800	
				RAZEM	458,800
9 d.2.1	KNR AT-24 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - gruntowanie pod ocieplenie (130,60+140,60+92,30 +95,30) =458,80 458,80	m ²		
			m ²	458,800	
				RAZEM	458,800
2.2		Termoizolacja ścian			
10 d.2.2	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian (130,60+140,60+92,30 +95,30 = 458,80) minus okna 41,25 = 417,65 417,65	m ²		
			m ²	417,650	
				RAZEM	417,650
11 d.2.2	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 417,65	m ²		
			m ²	417,650	
				RAZEM	417,650
12 d.2.2	KNR 0-17 2609-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 980	szt.		
			szt.	980,000	
				RAZEM	980,000
13 d.2.2	KNR 0-17 2609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży 40,35	m ²		
			m ²	40,350	
				RAZEM	40,350
14 d.2.2	KNR 0-17 2609-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach 40,35	m ²		
			m ²	40,350	
				RAZEM	40,350
15 d.2.2	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 115,20	m		
			m	115,200	
				RAZEM	115,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.2.2	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym (podkładowa farba sylikonowa) 458,80	m ² m ²	 458,800	 458,800
				RAZEM	458,800
17 d.2.2	KNR 0-17 2610-07	Ocieplenie ościeży o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej mieszanki w jednolitym kolorze 40,35	m ² m ²	 40,350	 40,350
				RAZEM	40,350
18 d.2.2	KNR 0-17 2610-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej mieszanki w jednolitym kolorze 417,35	m ² m ²	 417,350	 417,350
				RAZEM	417,350
2.3		Parapety stalowe			
19 d.2.3	Kalkulacja indywidualna	Montaż zewnętrznych parapetów metalowych o szerokości do 40 cm 24,60	m m	 24,600	 24,600
				RAZEM	24,600
2.4		Gzyms			
20 d.2.4	KNR 19-01 0588-06	Gzymsy profilowane z blachy miedzianej o szer. w rozwinięciu ponad 40 cm (okucie szczytów i gzymsu od strony wjazdu) 58	m m	 58,000	 58,000
				RAZEM	58,000