

Specyfikacja urządzeń oraz montażu klimatyzatorów:

OR KRUS w Warszawie, ul. Mińska 29, 03-808 Warszawa.

- 1) Parter - pomieszczenie Nr 3 - kubatura ok. 58 m³
klimatyzator ścienny typu Split - inwerter, moc chłodnicza średnia klimatyzatora minimum 3,5 kW, klasa energetyczna w trybie chłodzenia A++, klimatyzator sterowany pilotem bezprzewodowym z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz funkcją samooczyszczenia parownika, jednostka zewnętrzna montowana w świetle okna na stelażu, na wysokości ok. 5 m. Instalacja chłodnicza i elektryczna ułożona w korytkach PCV, długość instalacji chłodniczej ok. 7 m., odprowadzenie skroplin grawitacyjne na zewnątrz budynku. W pomieszczeniu jest gniazdo elektryczne w odległości ok. 5 m.
- 2) I Piętro pomieszczenie 105 B - kubatura ok. 38 m³
klimatyzator ścienny typu Split - inwerter, moc chłodnicza średnia klimatyzatora minimum 2.6 kW, klasa energetyczna w trybie chłodzenia A++, klimatyzator sterowany pilotem bezprzewodowym z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz funkcją samooczyszczenia parownika, jednostka zewnętrzna montowana w świetle okna na stelażu, na wysokości ok. 8 m. Instalacja chłodnicza i elektryczna ułożona w korytkach PCV, długość instalacji chłodniczej ok. 7 m., odprowadzenie skroplin grawitacyjne na zewnątrz budynku. W pomieszczeniu jest gniazdo elektryczne w odległości ok. 6 m.
- 3) II Piętro pomieszczenie 205A - kubatura ok. 35 m³
klimatyzator ścienny typu Split - inwerter, moc chłodnicza średnia klimatyzatora minimum 2.6 kW, klasa energetyczna w trybie chłodzenia A++, klimatyzator sterowany pilotem bezprzewodowym z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz funkcją samooczyszczenia parownika, jednostka zewnętrzna montowana w świetle okna na stelażu, na wysokości ok. 11 m. Instalacja chłodnicza i elektryczna ułożona w korytkach PCV, długość instalacji chłodniczej ok. 7 m., odprowadzenie skroplin grawitacyjne na zewnątrz budynku. W pomieszczeniu jest gniazdo elektryczne w odległości ok. 6 m.
- 4) II Piętro pomieszczenie 209 - kubatura ok. 52 m³
klimatyzator ścienny typu Split - inwerter, moc chłodnicza średnia klimatyzatora minimum 3.5 kW, klasa energetyczna w trybie chłodzenia A++, klimatyzator sterowany pilotem bezprzewodowym z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz funkcją samooczyszczenia parownika, jednostka zewnętrzna montowana w świetle okna na stelażu, na wysokości ok. 11 m. Instalacja chłodnicza i elektryczna ułożona w korytkach PCV, długość instalacji chłodniczej ok. 3,5 m., odprowadzenie skroplin grawitacyjne na zewnątrz budynku. W pomieszczeniu jest gniazdo elektryczne w odległości ok. 6 m.
- 5) **PT KRUS w Białobrzegach, ul. Szkolna 5, 26-800 Białobrzegi.**
I piętro – pomieszczenie techniczne Nr 209. - kubatura 38,2 m³
Demontaż uszkodzonego klimatyzatora jednostki wewnętrznej i zewnętrznej oraz instalacji wraz z przekazaniem do utylizacji transportem i na koszt Wykonawcy.

klimatyzator ścienny typu Split - inwerter, moc chłodnicza średnia klimatyzatora minimum 2,6 kW, klasa energetyczna w trybie chłodzenia A++, klimatyzator sterowany pilotem bezprzewodowym z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz funkcją samooczyszczenia parownika, jednostka zewnętrzna montowana na ścianie, na wysokości ok. 3,5 m. Instalacja chłodnicza i elektryczna ułożona w korytkach PCV, długość instalacji chłodniczej ok. 5 m., odprowadzenie skroplin grawitacyjne na zewnątrz budynku. W pomieszczeniu jest gniazdo elektryczne w odległości ok. 3 m.

6) **PT KRUS w Sierpcu, Plac Kardynała Wyszyńskiego 4, 09-200 Sierpc.**

Parter – pomieszczenie biurowe Nr 2. - kubatura 60 m³

klimatyzator ścienny typu Split - inwerter, moc chłodnicza średnia klimatyzatora minimum 3,5 kW, klasa energetyczna w trybie chłodzenia A++, klimatyzator sterowany pilotem bezprzewodowym z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz funkcją samooczyszczenia parownika, jednostka zewnętrzna montowana na ścianie, na wysokości ok. 3 m. Instalacja chłodnicza i elektryczna ułożona w korytkach PCV, długość instalacji chłodniczej ok. 7 m., odprowadzenie skroplin grawitacyjne na zewnątrz budynku. W pomieszczeniu jest gniazdo elektryczne w odległości ok. 5 m.

7) **I Piętro – pomieszczenie biurowe Nr 6. - kubatura 60 m³**

klimatyzator ścienny typu Split - inwerter, moc chłodnicza średnia klimatyzatora minimum 3,5 kW, klasa energetyczna w trybie chłodzenia A++, klimatyzator sterowany pilotem bezprzewodowym z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz funkcją samooczyszczenia parownika, jednostka zewnętrzna montowana na balkonie. Instalacja chłodnicza i elektryczna ułożona w korytkach PCV, długość instalacji chłodniczej ok. 7 m., odprowadzenie skroplin grawitacyjne na zewnątrz budynku. W pomieszczeniu jest gniazdo elektryczne w odległości ok. 10 m.

8) **I Piętro – pomieszczenie biurowe Nr 7. - kubatura 37 m³**

klimatyzator ścienny typu Split - inwerter, moc chłodnicza średnia klimatyzatora minimum 2,6 kW, klasa energetyczna w trybie chłodzenia A++, klimatyzator sterowany pilotem bezprzewodowym z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz funkcją samooczyszczenia parownika, jednostka zewnętrzna montowana na balkonie. Instalacja chłodnicza i elektryczna ułożona w korytkach PCV, długość instalacji chłodniczej ok. 7 m., odprowadzenie skroplin grawitacyjne na zewnątrz budynku. W pomieszczeniu jest gniazdo elektryczne w odległości ok. 3 m.

9) **PT KRUS w Gostyninie, ul. Przemysłowa 11, 09-500 Gostynin.**

I Piętro – pomieszczenie techniczne Nr 105. - kubatura 28 m³

Demontaż uszkodzonego klimatyzatora jednostki wewnętrznej i zewnętrznej oraz instalacji wraz z przekazaniem do utylizacji transportem i na koszt Wykonawcy.

Montaż klimatyzatora ściennego typu Split - inwerter, moc chłodnicza średnia klimatyzatora minimum 2,6 kW, klasa energetyczna w trybie chłodzenia A++, klimatyzator sterowany pilotem bezprzewodowym z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz funkcją samooczyszczenia parownika, jednostka zewnętrzna montowana na dachu przy kominie, na wysokości ok. 9 m. Instalacja chłodnicza i elektryczna ułożona w korytkach PCV, długość instalacji chłodniczej ok. 7 m., odprowadzenie skroplin grawitacyjne na zewnątrz budynku. W pomieszczeniu jest gniazdo elektryczne w odległości ok. 5 m.

10) **PT KRUS w Łosicach ul. Kilińskiego 6, 08-200 Łosice.**

I Piętro – pomieszczenie biurowe Nr 22. - kubatura 54,60 m³

klimatyzator ścienny typu Split - inwerter, moc chłodnicza średnia klimatyzatora minimum 3,5 kW, klasa energetyczna w trybie chłodzenia A++, klimatyzator sterowany pilotem bezprzewodowym z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz funkcją samooczyszczania parownika, jednostka zewnętrzna montowana na ścianie na wysokości około 6 m. Instalacja chłodnicza i elektryczna ułożona w korytkach PCV, długość instalacji chłodniczej ok. 6 m., odprowadzenie skroplin grawitacyjne na zewnątrz budynku. W pomieszczeniu jest gniazdo elektryczne w odległości ok. 5 m.

11) I Piętro – pomieszczenie biurowe Nr 21. – kubatura 49 m³

klimatyzator ścienny typu Split - inwerter, moc chłodnicza średnia klimatyzatora minimum 3,5 kW, klasa energetyczna w trybie chłodzenia A++, klimatyzator sterowany pilotem bezprzewodowym z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz funkcją samooczyszczania parownika, jednostka zewnętrzna montowana na ścianie na wysokości około 6 m. Instalacja chłodnicza i elektryczna ułożona w korytkach PCV, długość instalacji chłodniczej ok. 6 m., odprowadzenie skroplin grawitacyjne na zewnątrz budynku. W pomieszczeniu jest gniazdo elektryczne w odległości ok. 3 m.

12) Poddasze – pomieszczenie biurowe Nr 32. - kubatura 47,30 m³

klimatyzator ścienny typu Split - inwerter, moc chłodnicza średnia klimatyzatora minimum 3,5 kW, klasa energetyczna w trybie chłodzenia A++, klimatyzator sterowany pilotem bezprzewodowym z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz funkcją samooczyszczania parownika, jednostka zewnętrzna montowana na ścianie na wysokości około 9 m. Instalacja chłodnicza i elektryczna ułożona w korytkach PCV, długość instalacji chłodniczej ok. 6 m., odprowadzenie skroplin grawitacyjne na zewnątrz budynku. W pomieszczeniu jest gniazdo elektryczne w odległości ok. 4,5 m.

13) **PT KRUS w Płońsku ul. Zajazd 4, 09-100 Płońsk.**

I Piętro – pomieszczenie biurowe Nr 6. - kubatura 45 m³

klimatyzator ścienny typu Split - inwerter, moc chłodnicza średnia klimatyzatora minimum 2,6 kW, klasa energetyczna w trybie chłodzenia A++, klimatyzator sterowany pilotem bezprzewodowym z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz funkcją samooczyszczania parownika, jednostka zewnętrzna montowana na ścianie na wysokości około 6 m. Instalacja chłodnicza i elektryczna ułożona w korytkach PCV, długość instalacji chłodniczej ok. 3 m., odprowadzenie skroplin grawitacyjne na zewnątrz budynku. W pomieszczeniu jest gniazdo elektryczne w odległości ok. 12 m.

14) I Piętro – pomieszczenie biurowe Nr 7. - kubatura 115 m³

klimatyzator ścienny typu Split - inwerter, moc chłodnicza średnia klimatyzatora minimum 3,5 kW, klasa energetyczna w trybie chłodzenia A++, klimatyzator sterowany pilotem bezprzewodowym z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz funkcją samooczyszczania parownika, jednostka zewnętrzna montowana na ścianie na wysokości około 6 m. Instalacja chłodnicza i elektryczna ułożona w korytkach PCV, długość instalacji chłodniczej ok. 3 m., odprowadzenie skroplin grawitacyjne na zewnątrz budynku. W pomieszczeniu jest gniazdo elektryczne w odległości ok. 12 m.

15) **PT KRUS w Myszyncu, ul. Nadrzeczna 2, 07-430 Myszyniec.**

Parter - pomieszczenie biurowe Nr 2, - kubatura ok. 48 m³

klimatyzator ścienny typu Split - inwerter, moc chłodnicza średnia klimatyzatora minimum 3,5 kW, klasa energetyczna w trybie chłodzenia A++, klimatyzator sterowany pilotem bezprzewodowym z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz funkcją samooczyszczania parownika, jednostka zewnętrzna montowana na ścianie, na wysokości ok. 4 m. Montaż jednostki zewnętrznej przy użyciu

wysięgnika lub drabiny. Instalacja chłodnicza i elektryczna ułożona w korytkach PCV, długość instalacji ok. 3 mb., odprowadzenie skroplin grawitacyjnie na zewnątrz budynku. W pomieszczeniu jest gniazdo elektryczne 1 fazowe w odległości 5 m,

16) PT KRUS w Sochaczewie ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 1A.

I Piętro - pomieszczenie biurowe Nr 5, - kubatura ok. 84 m³

klimatyzator ścienny typu Split - inwerter, moc chłodnicza średnia klimatyzatora minimum 3,5 kW, klasa energetyczna w trybie chłodzenia A++, klimatyzator sterowany pilotem bezprzewodowym z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz funkcją samooczyszczenia parownika, jednostka zewnętrzna montowana na ścianie, na wysokości ok. 6 m. Montaż jednostki zewnętrznej przy użyciu wysięgnika lub drabiny. Instalacja chłodnicza i elektryczna ułożona w korytkach PCV, długość instalacji ok. 5 mb., odprowadzenie skroplin grawitacyjnie na zewnątrz budynku. W pomieszczeniu jest gniazdo elektryczne 1 fazowe w odległości 4 m,

17) I Piętro - pomieszczenie biurowe Nr 10, - kubatura ok. 41,45 m³

klimatyzator ścienny typu Split - inwerter, moc chłodnicza średnia klimatyzatora minimum 3,5 kW, klasa energetyczna w trybie chłodzenia A++, klimatyzator sterowany pilotem bezprzewodowym z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz funkcją samooczyszczenia parownika, jednostka zewnętrzna montowana na ścianie, na wysokości ok. 6 m. Montaż jednostki zewnętrznej przy użyciu wysięgnika lub drabiny. Instalacja chłodnicza i elektryczna ułożona w korytkach PCV, długość instalacji ok. 2 mb., odprowadzenie skroplin grawitacyjnie na zewnątrz budynku. W pomieszczeniu jest gniazdo elektryczne 1 fazowe w odległości 4 m,

18) PT KRUS w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności 17 A, 08-300 Sokołów Podlaski.

I Piętro – pomieszczenie techniczne Nr 112. - kubatura 19 m³

Demontaż uszkodzonego klimatyzatora jednostki wewnętrznej i zewnętrznej oraz instalacji wraz z przekazaniem do utylizacji transportem i na koszt Wykonawcy.

Montaż klimatyzatora ściennego typu Split - inwerter, moc chłodnicza średnia klimatyzatora minimum 2,6 kW, klasa energetyczna w trybie chłodzenia A++, klimatyzator sterowany pilotem bezprzewodowym z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz funkcją samooczyszczenia parownika, jednostka zewnętrzna montowana na ścianie, na wysokości ok. 5 m. Instalacja chłodnicza i elektryczna ułożona w korytkach PCV, długość instalacji chłodniczej ok. 4 m., odprowadzenie skroplin grawitacyjne na zewnątrz budynku. W pomieszczeniu jest gniazdo elektryczne w odległości ok. 3 m.

19) PT KRUS w Płocku ul. Otokowska 25, 09-402 Płock.

II Piętro – pomieszczenie serwerowni Nr 201. - kubatura 52 m³

Demontaż uszkodzonego klimatyzatora jednostki wewnętrznej i zewnętrznej oraz instalacji wraz z przekazaniem do utylizacji transportem i na koszt Wykonawcy.

Montaż klimatyzatora ściennego typu Split - inwerter, moc chłodnicza średnia klimatyzatora minimum 3,5 kW, klasa energetyczna w trybie chłodzenia A++, klimatyzator sterowany pilotem bezprzewodowym z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz funkcją samooczyszczenia parownika, jednostka zewnętrzna montowana w świetle okna - na parapecie lub stelażu, na wysokości ok. 9 m. Instalacja chłodnicza i elektryczna ułożona w korytkach PCV, długość instalacji chłodniczej ok. 4,5 m., odprowadzenie skroplin grawitacyjne na zewnątrz budynku. W pomieszczeniu jest gniazdo elektryczne w odległości ok. 4,5 m.

20) PT KRUS Ostrołęka ul. A. Kuklińskiego 3, 07-410 Ostrołęka.

Parter – pomieszczenie serwerowni Nr - kubatura ok. 44,1 m³ 3,5 kW

Demontaż uszkodzonego klimatyzatora jednostki wewnętrznej i zewnętrznej oraz instalacji wraz z przekazaniem do utylizacji transportem i na koszt Wykonawcy.

Montaż klimatyzatora ściennego typu Split - inwerter, moc chłodnicza średnia klimatyzatora minimum 3,5 kW, klasa energetyczna w trybie chłodzenia A++, klimatyzator sterowany pilotem bezprzewodowym z wbudowanym czujnikiem temperatury oraz funkcją samooczyszczenia parownika, jednostka zewnętrzna montowana na ścianie, na wysokości ok. 0,5 m. Instalacja chłodnicza i elektryczna ułożona w korytkach PCV, długość instalacji chłodniczej ok. 5 m., odprowadzenie skroplin grawitacyjne na zewnątrz budynku. W pomieszczeniu jest gniazdo elektryczne w odległości ok. 1 m.