

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont pomieszczenia sanitarnego w budynku "B" Placówki Terenowej KRUS w Wałbrzychu z przystosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami

Lp.	Opis	jednos tka obm.	Obmiar	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość pozycji netto	Wartość pozycji brutto
1	DEMONTAŻE I ROZBIÓRKI						
1.1	Rozebranie ścianek działowych murowanych i GK o gr. do 15 cm, wykucie otworów drzwiowych i okiennych	m2	10,54		0,00	0,00	0,00
1.2	Wykucie z muru ościeżnic i skrzydeł drzwiowych	szt	3,00		0,00	0,00	0,00
1.3	Demontaż - starej instalacji wod-kan.	kpl	2,00		0,00	0,00	0,00
1.4	Demontaż grzejników i parapetów	kpl.	2,00		0,00	0,00	0,00
1.5	Demontaż - "biały montaż"	kpl	3,00		0,00	0,00	0,00
1.6	Skucie okładzin ściennych z płytek, odparzonych tynków, itp.	m2	23,36		0,00	0,00	0,00
1.7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	14,50		0,00	0,00	0,00
1.8	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego lub zaprawy cementowej	m2	14,50		0,00	0,00	0,00
1.9	Wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych	m3	10,00		0,00	0,00	0,00
1.10	Wykonanie posadzki (skucie posadzki w WC) do 15 cm	m2	7,25		0,00	0,00	0,00
1.11	Demontaż osłony grzejnikowej	szt	1,00		0,00	0,00	0,00
2	PODŁOGI I POSADZKI						
2.1	Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod posadzki	m2	14,50		0,00	0,00	0,00
2.2	Wykonywanie na przygotowanym podłożu posadzek samopoziomujących i rozlewnych o grubości do 5 mm	m2	14,50		0,00	0,00	0,00
2.3	Posadzki z płytek kamionkowych GRES 60x60 szare na zaprawach klejowych wraz z docięciem płytek i cokolikami	m2	14,50		0,00	0,00	0,00
3	STROPY I SUFITY						
3.1	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych (MW-SU-01.1 - biały)	m2	7,25		0,00	0,00	0,00
3.2	Kratki wentylacyjne wymiana	szt.	4,00		0,00	0,00	0,00
4	ŚCIANY I PRZEGRODY PIONOWE						
4.1	Obudowa ścian płytami GK	m2	23,36		0,00	0,00	0,00
4.2	Wzmocnienie ścianek GK płytą OSB w miejscu osprzętu niepełnosprawnych	m2	2,16		0,00	0,00	0,00
4.3	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome	m2	78,17		0,00	0,00	0,00
4.4	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych (ściany istniejące - ujęto powyżej)	m2	5,31		0,00	0,00	0,00
4.5	Malowanie dwukrotne farbą akrylową z jednokrotnym gruntowaniem wewnętrznych podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych wc i poczekalnia	m2	50,31		0,00	0,00	0,00
4.6	Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 60x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (do wysokości ościeżnicy)	m2	23,64		0,00	0,00	0,00
4.7	Drzwi płytowe laminowane do pom. sanit z ościeżnicą i z okuciami, samozamykaczem Okleina CPL 0.7 (kolor biały)	szt	1,00		0,00	0,00	0,00
4.8	Odboje drzwiowe posadzkowe	szt	1,00		0,00	0,00	0,00
4.9	Osadzenie parapetów (kolor biały)	szt	2,00		0,00	0,00	0,00
5	ELEMENTY wykonczenia I INNE						
5.1	Prace porządkowe po robotach budowlanych	m2	20,00		0,00	0,00	0,00
5.2	Mycie okien od wewnątrz	m2	4,00		0,00	0,00	0,00
5.3	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	kpl	1,00		0,00	0,00	0,00
6	SPRZĘT I WYPOSAŻENIE						
6.1	Dozownik mydła Merida Stella Maxi biała	szt	1,00		0,00	0,00	0,00
6.2	Uchwyt na papier toaletowy Merida Stella Maxi biała	szt	1,00		0,00	0,00	0,00
6.3	Pojemnik na ręczniki papierowe Merida Stella Maxi biała	szt	1,00		0,00	0,00	0,00
6.4	Kosz toaletowy z pokrywą Merida Stella Maxi biała	szt	2,00		0,00	0,00	0,00
6.5	Szczotka do WC Merida Stella Maxi biała	szt	1,00		0,00	0,00	0,00
6.6	Lustro dla niepełnosprawnych	szt	1,00		0,00	0,00	0,00

6.7	Uchwyt przy muszli ustępowej dla osób niepełnosprawnych	szt	2,00		0,00	0,00	0,00
6.8	Uchwyt przy umywalce dla osób niepełnosprawnych	szt	2,00		0,00	0,00	0,00
7	INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA						
7.1	Instalacja wodociągowa - rurociągi z tworzyw sztucznych i stali z podejściami i armaturą	kpl.	1,00		0,00	0,00	0,00
7.2	Wymiana rury przyłączeniowej zasilającej toalety na I piętrze (przeniesienie podlicznika wody)	mb	6,00		0,00	0,00	0,00
7.3	Płukanie instalacji, próby szczelności,	kpl.	1,00		0,00	0,00	0,00
7.4	instalacja kanalizacji - rurociągi PVC niskosumowe z podejściami odpływowymi	kpl.	1,00		0,00	0,00	0,00
7.5	Wpust podłogowy	szt.	1,00		0,00	0,00	0,00
8	ARMATURA SANITARNA I BIAŁY MONTAŻ						
8.1	Bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych	szt.	1,00		0,00	0,00	0,00
8.2	umywalka dla niepełnosprawnych	szt.	1,00		0,00	0,00	0,00
8.3	stelaż podtynkowy - miska ustępowa dla niepełnospraw.	szt.	1,00		0,00	0,00	0,00
8.4	miska ustępowa+deska sedesowa z przyciskiem dla niepełnosprawnych	szt.	1,00		0,00	0,00	0,00
8.5	system przywoławczy z przyciskiem	szt	1,00		0,00	0,00	0,00
8.6	grzejniki z zaworami termostatycznymi	szt.	2,00		0,00	0,00	0,00
9	ROZDZIELNICE I TABLICE ELEKTRYCZNE						
9.1	Rozdzielnice i tablice prefabrykowane - przebudowa dodatkowe zabezpieczenia	kpl.	1,00		0,00	0,00	0,00
9.2	j/w. montaż i podłączenie dodatkowe zabezpieczenia różnicówki	szt.	2,00		0,00	0,00	0,00
10	WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE				0,00	0,00	0,00
10.1	bruzdy, rury winidurkowe i korytka kablowe	mb	20,00		0,00	0,00	0,00
10.2	okablowanie elektryczne - kable	kpl.	1,00		0,00	0,00	0,00
11	INSTALACJE OŚWIETLENIA I GNIAZD WTYKOWYCH						
11.1	wykonanie bruzd, rury winidurkowe i korytka kablowe	kpl.	1,00		0,00	0,00	0,00
11.2	okablowanie elektryczne	kpl.	1,00		0,00	0,00	0,00
11.3	puszki instalacyjne 1,2,3 krotne, n/t i p/t	kpl.	1,00		0,00	0,00	0,00
11.4	łączniki oświetleniowe	kpl.	2,00		0,00	0,00	0,00
11.5	czujnik ruchu, czujnik obecności	kpl.	1,00		0,00	0,00	0,00
11.6	gniazda wtyczkowe z uziemieniem IP44	szt.	2,00		0,00	0,00	0,00
11.7	oprawy oświetleniowe - w sufitach podwieszanych (WC)	kpl.	1,00		0,00	0,00	0,00
11.8	oprawy oświetlenia awaryjnego (WC)	kpl.	1,00		0,00	0,00	0,00
11.9	oprawy natynkowe LED (poczekalnia)	szt	1,00		0,00	0,00	0,00
11.10	podgrzewcz wody	szt	1,00		0,00	0,00	0,00
12	POMIARY						
12.1	pomiary instalacji	kpl.	1,00		0,00	0,00	0,00
12.2	pomiary oświetlenia	kpl.	1,00		0,00	0,00	0,00
12.3	urządzenia systemu przywoławczego (przycisk pociągowy dla niepełnosprawnych, przycisk kasujący, lampka, zasilacz)	kpl.	1,00		0,00	0,00	0,00
12.4	montaż, sprawdzenie i uruchomienie systemu	kpl.	1,00		0,00	0,00	0,00
	SUMA					0,00 zł	0,00 zł