PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:	Wymiana wykładziny podłogowej w płytkach w pokojach nr 201, 202, 204, 104, 102, 101 oraz wykładziny PVC w pomieszczeniu serwerowni nr 203 w Placówce Terenowej KRUS w Nysie
ADRES INWESTYCJI:	ul. Henryka Siemiradzkiego 1A, 48-300 Nysa
NAZWA INWESTORA:	KRUS Nysa
ADRES INWESTORA:	ul. Henryka Siemiradzkiego 1A, 48-300 Nysa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana	mgr inż. Patrycja Jezela-Nawrat
DATA OPRACOWANIA:	28.10.2026

WYKONAWCA:	INWESTOR:
Data opracowania	Data zatwierdzenia
28.10.2026	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR-W 2-02 1124-03 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki - demontaż R*0,5	m2		
	pok. 201	23,36	m2	23,360	
	pok. 202	21,61	m2	21,610	
	pok. 204	27,03	m2	27,030	
	pok. 104	27,2	m2	27,200	
	pok. 102	21,88	m2	21,880	
	pok. 101	22,77	m2	22,770	
	pok. 203	17,15	m2	17,150	
				RAZEM	161,000
2 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3		
		poz.1 * 0,01	m3	1,61	
				RAZEM	1,61
3 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		poz.2	m3	1,61	
				RAZEM	1,61
4 d.1	KW	Opłata za składowanie gruzu	t		
		poz.2 * 1,2	t	1,93	
				RAZEM	1,93
2		ROBOTY BUDOWLANE			
5 d.2	KNR AT-42 0102-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie	m2		
		poz.1	m2	161,000	
				RAZEM	161,000
6 d.2	KNR W-01 0101-03 analogia	Frezowanie starych podłoży betonowych - oczyszczenie posadzki ze starego kleju	m2		
		poz.1	m2	161,000	
				RAZEM	161,000
7 d.2	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki	m2		
		23,36 + 21,61 + 27,03 + 27,2 + 21,88	m2	121,080	
				RAZEM	121,080
8 d.2	KNR 2-02 1112-07	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki PCV	m2		
		22,77 + 17,15	m2	39,920	
	wywinęcie na ścianę jako cokół	(20,4 + 16,9) * 0,1	m2	3,730	
				RAZEM	43,650
9 d.2	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
	pok. 201	22,44	m	22,440	
	pok. 202	18,66	m	18,660	
	pok. 204	21,62	m	21,620	
	pok. 104	21,7	m	21,700	
	pok. 102	18,76	m	18,760	
				RAZEM	103,180
10 d.2	kalk. własna	Wyniesienie i wniesienie mebli			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000

Norma EXPERT Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 6558 Użytkownik: ProPat