PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:	Wymiana wykładziny podłogowej w płytkach w pokojach nr 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, na korytarzu 3 piętra oraz wykładziny PVC w pomieszczeniu socjalnym na 3 piętrza w Oddziale Regionalnym KRUS w Opolu
ADRES INWESTYCJI:	ul. Ozimska 51A, 45-058 Opole
NAZWA INWESTORA:	KRUS Opole
ADRES INWESTORA:	ul. Ozimska 51A, 45-058 Opole

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana	mgr inż. Patrycja Jezela-Nawrat
DATA OPRACOWANIA:	28.10.2026

WYKONAWCA:	INWESTOR:
Data opracowania	Data zatwierdzenia
28.10.2026	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR-W 2-02 1124-03 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki - demontaż R*0,5	m2		
	pok. 301	22	m2	22,000	
	pok. 302	22	m2	22,000	
	pok. 303	15	m2	15,000	
	pok. 304	27,03	m2	27,030	
	pok. 305	31	m2	31,000	
	pok. 306	24,5	m2	24,500	
	pok. 307	20	m2	20,000	
	pok. 308	16	m2	16,000	
	pok. 309	26	m2	26,000	
	pok. 310	22	m2	22,000	
	korytarz 3 piętro	49,45	m2	49,450	
				RAZEM	274,980
2 d.1	KNR 2-02 1112-07 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki PCV - demontaż R*0,5	m2		
	pok. 311	7,52	m2	7,520	
				RAZEM	7,520
3 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3		
		poz.1 * 0,01 + poz.2 * 0,01	m3	2,83	
				RAZEM	2,83
4 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		poz.3	m3	2,83	
				RAZEM	2,83
5 d.1	KW	Opłata za składowanie gruzu	t		
		poz.4 * 1,2	t	3,40	
				RAZEM	3,40
2		ROBOTY BUDOWLANE			
6 d.2	KNR AT-42 0102-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie	m2		
		poz.1	m2	274,980	
				RAZEM	274,980
7 d.2	KNR W-01 0101-03 analogia	Frezowanie starych podłoży betonowych - oczyszczenie posadzki z kleju	m2		
		poz.1	m2	274,980	
				RAZEM	274,980
8 d.2	KNR-W 2-02 1124-03	Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki	m2		
		poz.1	m2	274,980	
				RAZEM	274,980
9 d.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV	m2		
		poz.2	m2	7,520	
	wywinięcie na ścianę jako cokół	11,56 * 0,1	m2	1,156	
				RAZEM	8,676
10 d.2	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły	m		
	pok. 301	18,02	m	18,020	
	pok. 302	18,12	m	18,120	
	pok. 303	15,4	m	15,400	
	pok. 304	20,92	m	20,920	

Norma EXPERT Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 6558 Użytkownik: ProPat

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pok. 305	16,55	m	16,550	
	pok. 306	20,48	m	20,480	
	pok. 307	18,72	m	18,720	
	pok. 308	19,26	m	19,260	
	pok. 309	19,94	m	19,940	
	pok. 310	19,13	m	19,130	
	korytarz 3 piętro	39,49	m	39,490	
				RAZEM	226,030
11 d.2	KNR 9-03 0109-05	Przygotowanie podłoża ręcznie na ścianach	m2		
		40,7	m2	40,700	
				RAZEM	40,700
12 d.2	KNR 13-23 1002-07	Dwukrotne malowanie starych tynków farbą emulsyjną	m2		
		poz.11	m2	40,700	
				RAZEM	40,700
13 d.2		Wyniesienie i wniesienie mebli			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000

Norma EXPERT Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 6558 Użytkownik: ProPat