Załącznik Nr 2

do ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja przedmiotu zamówienia na czyszczenie rynien 2026 r.




1. **Oddział Regionalny KRUS w Warszawie ul. Mińska 29, 03-808 Warszawa.**
   - **budynek 4 kondygnacyjny,**
   - **pochylenie dachu około 25-30^0**
   - **rynny poziome łącznej długości 90 mb.**
   - **rury spustowe szt. 8,**
   - **czyszczenie rynien poziomych, rur spustowych, sztucerów i rewizji – (grzałki w rynnach i rurach spustowych)**
   - **usługa może być wykonana bez wysięgnika koszowego.**
   - **połączenie i zamocowanie rury spustowej na wysokości około 10 m od str. zachodniej przy narożu budynku – niezbędna wysoka drabina lub wysięgnik koszowy.**



2. Placówka Terenowa w Błoniu, ul. Targowa 3B, 05-870 Błonie.
- budynek 2 kondygnacyjny,
- pochylenie dachu 35° 2 spadowy,
- rynny poziome o łącznej długości około 35 mb,
- czyszczenie rynien z koryt poziomych, sztucerów i rewizji,
- uszczelnienie rynien na odcinku 1mb nad wjazdem do garażu,
- zaleca się wykonanie usługi przy użyciu wysięgnika koszowego.



3. Placówka Terenowa w Sochaczewie, ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 1a, 96-400 Sochaczew.
- budynek 2 kondygnacyjny,
- pochylenie dachu 35º - 4 spadowy,
- rynny poziome o łącznej długości około 78 mb,
- czyszczenie rynien z koryt poziomych, sztucerów i rewizji,
- rusy spustowe szt. -3,
- zaleca się wykonanie usługi przy użyciu wysięgnika koszowego lub wysokiej drabiny.

Wiata – długość rynny poziomej 6,60 mb,
- wysokość rynny poziomej -2 m, rury spustowe szt. -2,



4. Placówka Terenowa w Radomiu, ul. Narutowicza 11/13, 26-600 Radom.
- budynek 2 kondygnacyjny,
- pochylenie dachu 17º i 51°,
- rynny poziome o łącznej długości około 218 mb,
- czyszczenie rynien z koryt poziomych, sztucerów i rewizji,
- zaleca się wykonanie usługi przy użyciu wysięgnika koszowego lub wysokiej drabiny.

(na dachu zamontowane są zapory śniegowe)



5. Placówka Terenowa w Kozienicach, ul. Sławna 31, 26-900 Kozienice.
- budynek 2 kondygnacyjny,
- pochylenie dachu 30º- 45°,
- rynny poziome o łącznej długości około 40 mb ,
- czyszczenie rynien z koryt poziomych, sztucerów i rewizji,
- poziomowanie rynien na odcinku 3mb.
- usługa może być wykonana przy użyciu drabiny lub z dachu.

(na dachu zamontowane są zapory śniegowe)



6. Placówka Terenowa w Lipsku, ul. Czachowskiego 61, 27-300 Lipsko.
- budynek 2 kondygnacyjny,
- pochylenie dachu 30º- 45°,
- rynny poziome o łącznej długości około 40 mb,
- czyszczenie rynien z koryt poziomych, sztucerów i rewizji,
- usługa może być wykonana przy użyciu drabiny lub z dachu.




7. Placówka Terenowa w Przysusze, ul. Radomska 21. 26-400 Przysucha.
- budynek 2 kondygnacyjny,
- pochylenie dachu 30º- 45°,
- rynny poziome o łącznej długości około 51 mb,
- czyszczenie rynien z koryt poziomych, sztucerów i rewizji,
- usługa może być wykonana przy użyciu drabiny lub wysięgnika koszowego.




8. Placówka Terenowa w Grójcu ul. Mszczonowska 33 a, 05-600 Grójec.
- budynek 3 kondygnacyjny, rynny na wys. około 9 m.
- koryto rynny poziomej o łącznej długości około 62 mb,
- pochylenie dachu 15°
- czyszczenie koryt poziomych, koszów zlewowych i rewizji,
-Oczyszczenie kratki spustowej rynny zamontowanej w dachu.
- zaleca się wykonanie usługi przy użyciu drabiny lub z połaci dachu.



9. Placówka Terenowa w Ostrołęce ul. Kilińskiego 3, 07-400 Ostrołęka,
- budynek 4 kondygnacyjny, rynny na wys. około 9,5 -14 m.
- koryto rynny poziomej o łącznej długości około 67 mb, od strony południowej.
- pochylenie dachu 15°
- rury spustowe szt. 7,
- poziomowanie rynien.
- czyszczenie koryt poziomych, koszów zlewowych i rewizji,
- uszczelnienie rynien poziomych.
-Oczyszczenie kratki spustowej rynny zamontowanej w dachu.
- zaleca się wykonanie usługi przy użyciu podnośnika koszowego i z połaci dachu.



10. Placówka Terenowa w Myszyńcu ul. Nadrzeczna 2. 07-430 Myszyniec.
- budynek 2 kondygnacyjny,
- rynny na wys. około 8,5 m. 3,6 m,
- pochylenie dachu 12° - 50°
- czyszczenie rynien z koryt poziomych, sztucerów i rewizji, szt. 6
- długość rynny poziomej – 135 m,
- zaleca się wykonanie usługi przy użyciu drabiny lub wysięgnika koszowego.




11. Placówka Terenowa w Makowie Mazowieckim, ul. Gen. Pułaskiego 25, 06-200 Maków Maz.
- budynek 2 kondygnacyjny,
- rynny na wysokości 5 m i 3m,
- pochylenie dachu 40 °, garaż pochylenie 10º
- rynny poziome o łącznej długości około 42 mb, garaż 30 mb
- czyszczenie rynien z koryt poziomych, sztucerów i rewizji szt. 7,
- usługa może być wykonana przy użyciu drabiny lub z dachu.
- brak możliwości wykonania usługi przy użyciu wysięgnika koszowego.



12. Placówka Terenowa w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Jana Długosza 4, 07-300 Ostrów Maz.
- budynek 1 kondygnacyjny wys. około 4,5m
- stropodach 2 spadowy, pochylenie 2 ^{0},
- czyszczenie odpływów na dachu do rur spustowych , sztucerów i rewizji szt. 6,
- ilość miejsc do uszczelnienia 2
- usługa może być wykonana przy użyciu drabiny lub z dachu.

- czyszczenie odpływów do rur z połaci dachu lub drabiny.



13. Placówka Terenowa w Siedlcach ul. Brzeska 39,
- budynek 4 kondygnacyjny,
- pochylenie dachu 35 °, garaż pochylenie 40º
- rynny poziome o łącznej długości około 115 mb, garaż 30 mb
- czyszczenie rynien z koryt poziomych, sztucerów 12 szt.,4 szt. garaż,
- przy dużych opadach deszczu z rynien wylewa się woda zalewając okna.
- należy wykonać poziomowanie rynien na budynku, wymagany podnośnik koszowy.
- zaleca się wykonanie usługi przy użyciu wysięgnika koszowego lub wysokiej drabiny.



14. Placówka Terenowa w Garwolinie ul. Ks. Mariana Juszczyka 4, 08-400 Garwolin.
- budynek 3 kondygnacyjny rynny na wysokości około 7,5 m,
- pochylenie dachu 40º, 4 spadowy,
- rynny poziome o łącznej długości około 54 mb.
- garaż rynna 6 mb. Na wys. 2,5 m.
- czyszczenie rynien z koryt poziomych, sztucerów szt. 6 i rewizji szt. 6,
- zaleca się wykonanie usługi przy użyciu drabiny lub wysięgnika koszowego,

---



15. Placówka Terenowa w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 17 a, 08-300 Sokołów Podlaski.

- budynek 2 kondygnacyjny, rynny na wys.7,44 m
- pochylenie stropodachu dachu 10° rynny poziome z grzałkami 37 m,
- pochylenie dachu 30 ° rynny poziome z grzałkami o łącznej długości około 27 mb,
- kąt pochylenia daszków frontowych około 40 º
- czyszczenie rynien z koryt poziomych, rur spustowych, sztucerów, rewizji szt. 6,
- w rynnach znajduje się instalacja przeciwoblodzeniowa.
- usługa może być wykonana z dachu, długiej drabiny lub wysięgnika koszowego.



16. Placówka Terenowa w Węgrowie, ul. Wieniawskiego 4, 07-100 Węgrów.

- budynek 2 kondygnacyjny, rynny na wys. 6,2 m
- pochylenie dachu 29º, 4 spadowy,
- rynny poziome o łącznej długości około 58 mb,
- Ilość punktów do uszczelnienia rynien 2,
    - rozszczelnienie narożnika rynien na wysokości 6,2 m nad wejściem do budynku,
- czyszczenie rynien, koryt poziomych, sztucerów i rewizji szt. 8.
- zaleca się wykonanie usługi przy użyciu wysokiej drabiny lub wysięgnika koszowego.



17. Placówka Terenowa w Pułtusku, ul. Reformacka 12, 06-100 Pułtusk.
- budynek 3 kondygnacyjny,
- rynny na wysokości około 7,75 mb
- pochylenie dachu 73º, 4 spadowy,
- rynny poziome o łącznej długości około 43,60 mb,
- czyszczenie rynien z koryt poziomych, sztucerów szt. 6 i rewizji szt. 4,
- zaleca się wykonanie usługi przy użyciu wysięgnika koszowego.



18. Placówka Terenowa w Żurominie ul. Zielona 7. 09-300 Żuromin.
- budynek 2 kondygnacyjny
- rynny na wysokości 7,4 m
- pochylenie dachu 27 º,
- długość rynny poziomej 37 mb,
- czyszczenie rynien z koryt poziomych, sztucerów szt. 6,
- zaleca się wykonanie usługi przy użyciu wysięgnika koszowego.



19. Placówka Terenowa w Płońsk ul. Zajazd 4, 09-100 Płońsk.
-budynek 2 kondygnacyjny, rynny na wys. 8,30 mb
-pochylenie dachu 4º
-długość rynny poziomej około 27,20 mb,
-czyszczenie rynien z koryt poziomych, sztucerów szt. 2 i rewizji szt.2,
-długa drabina do wyłazu dachowego



20. Placówka Terenowa w Mińsku Mazowieckim ul. J. Łupińskiego 44. 05-300 Mińsk Mazowiecki.
- budynek 1 kondygnacyjny dach jest płaski zwieńczony murem oporowym wznoszącym wysokości około 0,5 m powyżej dachu. Woda z dachu odprowadzana jest rurami poziomymi w ilości 4 szt. o długości 0,6 m i 4 rurami spustowymi.
- czyszczenie rur spustowych i sztucerów szt. 4
- na dachu zainstalowana jest fotowoltaika, oczyszczenie połaci dachu o powierzchni 711 m^2 z liści i osadów.
- zaleca się wykonanie usługi z powierzchni dachu,



21. Placówka Terenowa w Płocku ul. Otolińska 25, 09-402 Płock.

- budynek 3 kondygnacyjny
- rynny na wysokości 13 m
- płaski o niewielkim pochyleniu,
- długość rynny poziomej około 43 mb,
- przybudówka i garaż wys.3m. rynny poziome około 20 m. na wysokości 3m.
- czyszczenie rynien z koryt poziomych, sztucerów i rewizji szt. 7,
- zaleca się wykonanie usługi z dachu oraz drabiny.



22. Placówka Terenowa w Sierpcu Plac Kardynała Wyszyńskiego 4, 09-200 Sierpc.

- budynek 2 kondygnacyjny z parterową oficyną i garażem,
- rynny na wysokości 8 m, oraz 4 m.
- pochylenie dachu około 30 º,
- długość rynny poziomej budynek główny około 37,7 mb,
- długość rynny poziomej oficyna 9,45 mb, na wys. 4 m.
- czyszczenie rynien z koryt poziomych, sztucerów i rewizji szt. 7,
- zaleca się wykonanie usługi z dachu, drabiny lub przy użyciu wysięgnika koszowego.




23. Placówka Terenowa w Gostyninie ul. Przemysłowa 11, 09-500 Gostynin.
- budynek 2 kondygnacyjny,
- rynny na wysokości około 6.5 m,
- pochylenie dachu 30 º,
- długość rynny poziomej około 60 mb, (4 rury spustowe)
- garaż długość rynny około 28 m. na wysokości 2 m.
- czyszczenie rynien z koryt poziomych i sztucerów.
- uszczelnienie w 1 punkcie koryta.
- zaleca się wykonanie usługi wysokiej drabiny, dachu lub przy użyciu wysięgnika koszowego

---